

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa: 2231/2021/ODDVOI

ev. č. zhotoviteľa:

### na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti (ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

**Názov:**

**Názov:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda

37 828 100

2020919098

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Ing. Nora Oravcová, Mgr. Martin Daniš

Osoby oprávnené rokovať

v technických

(realizačných) veciach:

Telefón/ fax:

E mail:

Ing. Nora Oravcová

048/432 55 28, 0940 624 549

nora.oravcova@bbsk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Zapísaný v:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

**VERÓNY OaS s.r.o.**

Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. : 24536/S

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ spoločnosti

47 210 621

2023810382

SK2023810382

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK56 0900 0000 0051 6381 0000

- zmluvných: JUDr. Tomáš Veróny  
- technických: JUDr. Tomáš Veróny

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

### Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 10.8.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorená medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávateľom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

### Čl. I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov,

náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

## Čl. II.

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

## Čl. III.

### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Miesto stavby: J. M. Hurbanova 6, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, č. súpisné 423 na pozemku parc. č.: KN C 3336/6, KN C 3336/13 v k. ú. Banská Bystrica

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

**1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní**

**1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy**

**1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer**

**1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“**

**1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy**

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: „SPŠ J. Murgaša B.Bystrica kompletná rekonštrukcia objektov zníženie energetickej náročnosti“ a jej revíziou ozn. č. R01 , , vyhotovenou projektantom Ing. Ladislav Chatrnúch - VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa (okr. Šaľa) (ďalej len „dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení a oznámení špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

**1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,

**1.2. začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**

**1.3. dokončenie realizácie:** najneskôr **do 180 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať. Zhotoviteľ je rovnako povinný zohľadniť, a zosúladiť nastavené termíny a etapy harmonogramov výstavby iných plánovaných stavieb spolu s

vyčleneným koordinátorom stavieb z dôvodu nevyhnutnej časovej synchronizácie so stavebnými prácami ďalších samostatných projektov školy. Ide hlavne o dva projekty:

Projekt Banskobystrického samosprávneho kraja s názvom : Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica - Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu (s názvom projektovej dokumentácie - NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA – MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“ zmena č.01). Riešená nadstavba na parc. č. 3336/6 je navrhnutá nad severným dvojpodlažným krídlom školskej budovy, v ktorej sa nachádzajú v prevažnej miere učebne a školské kabinety. Prístavba výťahu parc. č. 3337/20 je situovaná k štvorpodlažnej budove, ktorá sa nachádza na parc. č. 3336/13. Upravená prístupová spevnená plocha k výťahu sa nachádza na parcele č. 3337/20. Projektová dokumentácia - SPŠ J. Murgaša B.Bystrica kompletná rekonštrukcia objektov zníženie energetickej náročnosti revíziou ozn. č. R01 počíta s týmito zmenami a je na základe vyššie uvedeného projektu upravená. Hodnoty vypočítané v EHB pri rekonštrukcii za účelom zníženia energetickej náročnosti budú môcť byť dosiahnuté až potom ako budú ukončené stavebné práce pre nadstavbu a prístavbu. Realizácia daného projektu je podmienená schválením projektu s názvom - Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica - Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu a následným uzavretím platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom.

Projekt Rozhlasu a televízia Slovenska s názvom : Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica (s názvom projektovej dokumentácie - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica zmena č.1 ) realizovaného predovšetkým v jej vnútorných priestoroch tzv. uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác. Pôjde o čiastočnú zmenu jestvujúceho dispozičného usporiadania miestností v objekte na 2. NP. školy, priamo pod projektovanou nadstavbou (uvedené v predchádzajúcom odseku). V rámci kreatívneho centra vznikne experimentálne televízne štúdio, preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť eliminácii hluku, otrasom a zvýšenej prašnosti, nakoľko vo vnútri budú umiestnené vysoko sofistikované technológie, ktoré budú pracovať so zvukom a obrazom pri nahrávaní/vysielaní. Zhotoviteľ preto podľa tejto Zmluvy musí pri realizácii prác na predmetnej časti budovy školy pristupovať citlivo, zohľadňovať požiadavky RTVS/koordinátora stavieb/stavebného dozoru a prijať všetky opatrenia na obmedzenie týchto negatívnych faktorov.

Je odporúčané, aby Vecný a časový harmonogram postupu prác (prílohy č.3 Zmluvy) bol vzájomne zosúladený a upresnený podľa požiadaviek koordinátora stavieb.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu .....

#### Čl. V.

##### Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
  - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,

- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

**Cena bez DPH: 1 198 817,18 Eur**

**DPH vo výške 20%: 239 763,44 Eur**

**Cena s DPH: 1 438 580,62 Eur**

(slovom: Jedenmiliónštyristotridsaťosemtisícpäťstoosemdesiat Eur a 62 centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

## ČI. VI.

### Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasené stavebným dozorcom a

zaevidované v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy.

**3.** Faktúra bude predložená na úhradu **v troch vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky,
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku (ak relevantné);
- c) licencie k prístrojom a technológiám (ak relevantné);

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou.

**4.** Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác a to aj prostredníctvom evidencie naplňovania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa súhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
  - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
  - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.



15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu pripravar@veronyoas.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - dokumentáciu
  - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
  - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dozor.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ján Zaťko , telefonický kontakt: 0905 473 965 .

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Juno s. r. o., telefonický kontakt: 0903 742 779

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

- A. **Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie**, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 100 000 EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

**B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000 EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa vrátane jeho subdodávateľov a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.**

**28.** Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

**29.** Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.

**30.** Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

**31.** Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

## **Čl. VIII.**

### **Prerušenie prác**

**1.** Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

**2.** Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

**3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom

stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2,3 a to v prospech pokačovania realizácie diela.

6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

## Čl. IX.

### Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j.

ešte pred tým ako dôjde k realizácii navyiac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na navyiac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané navyiac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyiac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

## **Čl. X**

### **Využitie subdodávateľov**

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Čl. XI**

### **Odobzдание a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
- 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá

za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

**12.** Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

## **ČI. XII.**

### **Zodpovednosť za vady a záručná doba**

**1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

**2.** Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

**3.** Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

**4.** Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

**5.** Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

**6.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

**7.** Objávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

**8.** Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

**9.** V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

**10.** Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým



súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

### Čl. XIII.

#### Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 27) a ods. 28) Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

#### Čl. XIV. Osobitné ustanovenia

**1. Táto Zmluva zaniká :**

- 1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
  - 1.3.1** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - 1.3.2** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
  - 1.3.3** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
  - 1.3.4** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
  - 1.3.5** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
  - 1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
  - 1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - 1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
  - 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
  - 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
  - 1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
  - 1.3.13** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.14** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
  - 1.3.15** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

**2.** Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

## Čl. XV.

### Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5% z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného

diela.

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

## Čl. XVI.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- b) uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: **Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica - Modernizácia školy pre podporu vzniku vzdelávacieho technologického centra** podľa, ktorej budú stavebné práce za predmetnú stavbu považované za oprávnený náklad (schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu),
- c) predloženie bankovej záruky podľa čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietať alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Poistenie v súlade s bodom 27 čl. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy
- Príloha č. 5: Zoznam všetkých subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 6: Potvrdenie o vystavení Bankovej záruky/Poistenia záruky/ Doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 7: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa
- Príloha č. 8: Zoznam expertov, ktorí budú k dispozícii na plnenie zmluvy v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, dňa: 21.9.2022

Za objednávateľa:

V Krupine, dňa: 30.8.2022

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Lunter,  
predseda (štatutárny zástupca zhotoviteľa)  
Banskobystrického samosprávneho kraja

JUDr. Tomáš Veróny  
konateľ spoločnosti





# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020-072REV

Stavba: SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

JKSO:  
Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:  
Dátum: 10.3.2022

Objednávateľ:  
SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 47210621  
IČ DPH: SK 2023810382

Projektant:  
VISIA s.r.o ,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 198 817,18

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 198 817,18	239 763,44

Cena s DPH v EUR 1 438 580,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020-072REV

Stavba: SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ: SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**1 198 817,18**

**1 438 580,62**

<b>A</b>	<b>SO 101</b>	380 327,41	456 392,89
A1	Búracie práce	6 221,80	7 466,16
A2	Nový stav	374 105,61	448 926,73
<b>B</b>	<b>SO 102</b>	97 396,98	116 876,38
B1	Búracie práce	4 010,33	4 812,40
B2	Nový stav	93 386,65	112 063,98
<b>C</b>	<b>SO 103</b>	176 042,48	211 250,98
C1	Búracie práce	8 196,62	9 835,94
C2	Nový stav	167 845,86	201 415,03
<b>D</b>	<b>SO 104</b>	255 029,80	306 035,76
D1	Búracie práce	28 599,41	34 319,29
D2	Nový stav	226 430,39	271 716,47
<b>F</b>	<b>Zdravotechnika - vonkajšky</b>	6 852,50	8 223,00
<b>H</b>	<b>Elektroinštalácia</b>	283 168,01	339 801,61

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

A - SO 101

Časť:

**A1 - Búracie práce**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o. ,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 221,80
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 221,80</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 221,80	20,00%	1 244,36

**Cena s DPH v EUR 7 466,16**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

A - SO 101

Časť:

**A1 - Búracie práce**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 6 221,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 035,53

1 - Zemné práce 1 087,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 948,33

PSV - Práce a dodávky PSV 1 576,03

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 42,14

764 - Konštrukcie klampiarske 1 248,39

766 - Konštrukcie stolárske 20,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 265,50

M - Práce a dodávky M 610,24

21-M - Elektromontáže 610,24

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 221,80**

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

A - SO 101

Časť:

**A1 - Búracie práce**

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ: SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant: VISIA s.r.o  
, Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 221,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 035,53

D 1 Zemné práce 1 087,20

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	79,000	1,89	149,31
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	91,950	10,20	937,89

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 948,33

3	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,500	14,47	340,05
4	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	11,800	4,96	58,53
5	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,97	1,94
6	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	16,000	0,46	7,36
7	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	82,000	3,00	246,00
8	K	978036391	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	101,900	2,15	219,09
9	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	41,624	6,70	278,88
10	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	124,872	5,00	624,36
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,624	7,00	291,37
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	166,496	0,44	73,26
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	41,624	5,00	208,12
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	332,992	0,80	266,39
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	41,624	8,00	332,99

D PSV Práce a dodávky PSV 1 576,03

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 42,14

16	K	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	7,000	6,02	42,14
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 248,39

17	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	227,900	0,89	202,83
18	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	615,600	1,37	843,37
19	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	31,000	1,19	36,89
20	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	46,600	1,36	63,38
21	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	8,000	0,70	5,60
22	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	112,000	0,86	96,32

D 766 Konštrukcie stolárske 20,00

23	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	10,000	2,00	20,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 265,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	150,000	1,77	265,50
D M Práce a dodávky M							610,24
D 21-M Elektromontáže							610,24
25	K	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	435,000	1,00	435,00
26	K	210964823	Demontáž - podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	ks	218,000	0,66	143,88
27	K	210965421	Demontáž elektrického vykurovacieho kábla pre ochranu odkvapového zvodu -0,00006 t	m	112,000	0,28	31,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

A - SO 101

Časť:

**A2 - Nový stav**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o ,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	374 105,61
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>374 105,61</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	374 105,61	20,00%	74 821,12

**Cena s DPH** v **EUR** **448 926,73**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

A - SO 101

Časť:

**A2 - Nový stav**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**374 105,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

193 432,86

1 - Zemné práce

3 828,62

2 - Zakladanie

250,91

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

152 556,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 514,04

99 - Presun hmôt HSV

2 282,58

### PSV - Práce a dodávky PSV

135 422,75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 096,88

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

652,52

713 - Izolácie tepelné

9 647,62

764 - Konštrukcie klampiarske

22 920,34

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

17,82

766 - Konštrukcie stolárske

9 047,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

89 953,41

784 - Maľby

87,08

### M - Práce a dodávky M

45 250,00

21-M - Elektromontáže

45 250,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**374 105,61**



# ROŽPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

A - SO 101

Časť:

**A2 - Nový stav**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**374 105,61**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**193 432,86**

D 1

Zemné práce

**3 828,62**

1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	112,180	14,81	1 661,39
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,393	9,43	352,62
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,490	4,47	230,16
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	102,980	0,45	46,34
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,253	3,80	84,56
6	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	40,055	16,18	648,09
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	60,690	12,87	781,08
8	K	181101101R	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	97,560	0,25	24,39

D 2

Zakladanie

**250,91**

9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	110,340	0,71	78,34
10	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, netkaná	m2	126,891	1,36	172,57

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**152 556,71**

11	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 148,270	0,50	574,14
12	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	28,740	17,24	495,48
13	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	101,900	2,74	279,21
14	K	622460245	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	101,900	12,20	1 243,18
15	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová s fotokatalytickým účinkom, hr. 3 mm	m2	2 619,779	14,50	37 986,80
16	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	2 619,779	1,50	3 929,67
17	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	122,915	8,05	989,47
18	K	625259202	Kontaktný zatepľovací systém z bielo EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,370	25,68	60,86
19	K	625259209	Kontaktný zatepľovací systém z bielo EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	297,356	33,00	9 812,75
20	K	625259211	Kontaktný zatepľovací systém z bielo EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	775,625	35,00	27 146,88
21	K	625259262	Kontaktný zatepľovací systém ostena z bielo EPS hr. 30 mm	m2	201,920	26,00	5 249,92
22	K	625259279	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	166,968	40,13	6 700,43
23	K	625259332	Kontaktný zatepľovací systém ostena z grafitového EPS hr. 30 mm	m2	206,640	29,34	6 062,82
24	K	625259347	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,220	46,76	244,09
25	K	625259348	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,425	50,50	273,96
26	K	625259408	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	77,717	60,00	4 663,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	625259410	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	665,103	63,00	41 901,49
28	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	92,520	40,74	3 769,27
29	K	631571010R	Násyp z kameniva ťaženého, vymývaného fr. 63-128 mm , vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu	m3	9,660	121,46	1 173,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 514,04

30	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	190,600	4,87	928,22
31	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	192,506	2,18	419,66
32	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	17,154	80,75	1 385,19
33	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - soken	m2	121,420	2,49	302,34
34	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	3 090,800	1,86	5 748,89
35	K	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	3 090,800	1,61	4 976,19
36	K	941942902	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	37 089,600	0,20	7 417,92
37	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	3 090,800	0,50	1 545,40
38	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	3 090,800	0,50	1 545,40
39	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	1 950,950	0,20	390,19
40	K	953945351	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	1 072,575	1,50	1 608,86
41	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	2,49	4,98
42	M	429720339500	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 500x500x10 mm, farba biela	ks	2,000	20,00	40,00
43	K	953995118	Dilatačný profil E - priebežný	m	31,000	4,23	131,13
44	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	1 551,600	2,82	4 375,51
45	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	618,700	3,55	2 196,39
46	K	953996620	Nadokenný profil so skrytú okapničkou	m	748,890	2,00	1 497,78

D 99 Presun hmôt HSV 2 282,58

47	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	285,322	8,00	2 282,58
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 135 422,75

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 096,88

48	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	184,400	3,40	626,96
49	M	1749	Nopová fólia 400g (1x20m)	m2	212,060	1,15	243,87
50	K	711212051	Jednozlož. hydroizolačná hmota - stierka ( det.D11)	m2	20,496	11,06	226,69
51	K	711415125	Izolácia proti tlakovej vode stierka na ploche zvislej,dvojnásobná	m2	147,520	13,50	1 991,52
52	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	2,80	7,84

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 652,52

53	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	16,630	8,90	148,01
54	M	N2115	Asfaltovaný pás SBS modifikovaný - spodný	m2	19,125	7,00	133,88
55	M	R2197	Asfaltovaný pás SBS modifikovaný - vrchný	m2	19,125	7,50	143,44
56	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	12,800	10,77	137,86
57	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm - ST01	m2	5,248	15,31	80,35
58	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	3,00	9,00

D 713 Izolácie tepelné 9 647,62

59	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	232,000	6,21	1 440,72
60	M	283750001200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	27,038	25,78	697,04
61	M	283750001300	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	216,563	32,89	7 122,76
62	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena - výlez	m2	13,300	6,88	91,50
63	M	283720009200	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	13,965	15,25	212,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	11,100	1,32	14,65
65	M	304328	Tepelné izolácie ploché strechy - atikový klin, EPS - klin 50x50x1000	m	11,655	2,54	29,60
66	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	2,160	10,86	23,46
67	M	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,268	5,52	12,52
68	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	1,55	2,40

**D 764 Konštrukcie klampiarske 22 920,34**

69	K	764323430	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 290 mm - KL4	m	3,800	15,34	58,29
70	K	764333420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 200 mm - KL8	m	31,000	17,80	551,80
71	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	8,000	62,08	496,64
72	K	764359471R	Priplatok k cene za prichytenie príponky z PZf plechu - PR1	ks	432,000	0,50	216,00
73	K	764359471R1	Priplatok k cene za prichytenie príponky z PZf plechu - PR2,PR3	ks	112,000	0,50	56,00
74	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	615,700	15,50	9 543,35
75	K	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 370 mm - KL23	m	3,465	21,52	74,57
76	K	764421470	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm - KL7,KL9	m	32,550	26,17	851,83
77	K	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 680 mm - KL1	m	229,320	27,00	6 191,64
78	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 880 mm - KL2	m	2,730	31,29	85,42
79	K	764430460.1	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 690 mm - KL3	m	13,650	30,29	413,46
80	K	764441211	Montáž strešného chrlíča z PVC, jednoduchý s D do 75 mm dĺžky do 500 mm	ks	8,000	12,51	100,08
81	M	2810311589	Vyhrievaný chrlíč TWCE 75 BIT s integrovanou bitúmenovou manžetou	ks	8,000	110,00	880,00
82	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,000	6,92	6,92
83	M	553440048500	Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm	ks	1,000	6,63	6,63
84	K	764454441	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	38,000	2,12	80,56
85	M	553440050500	Objímka lisovaná pozink farebný OD 100 - hrot 300 mm, priemer 100 mm	ks	38,000	2,57	97,66
86	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	111,000	28,88	3 205,68
87	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	1,95	3,80

**D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 17,82**

88	K	765390012	Čistenie strešnej krytiny vlákno-cementovej, asfaltovej, sklaminátovej vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy do 45°	m2	13,300	1,34	17,82
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

**D 766 Konštrukcie stolárske 9 047,08**

89	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	82,000	12,86	1 054,52
90	M	611410000100	Plastové okno, izolačné trojsklo, RAL9010 - vid. PD	m2	41,800	161,23	6 739,41
91	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,900	8,37	49,38
92	M	611420000100	Dvere plastové otváracé, vxš 2050x900 mm - D02	ks	1,000	700,00	700,00
93	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	12,31	98,48
94	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	13,56	27,12
95	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, biela	m	22,000	17,16	377,52
96	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	0,80	0,64

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 89 953,41**

97	K	767317001	Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) s hĺbkou do 400 mm	ks	2,000	35,06	70,12
98	M	611340000800	Pivničný svetlík šxvxhr 1000x1000x400 mm, rošt pozinkovaný, oká mriežky 30x30 mm, pochádzny, PP - GF	ks	2,000	136,00	272,00
99	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,900	15,32	121,03
100	M	553410026000	Dvere ocelové, otváracé, 1,0 x 1,95m - D01	ks	1,000	337,00	337,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	767660166	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	13,000	37,13	482,69
102	M	611530037400	Žalúzie exteriérové hliníkové C-65, vr. kaslika - EŽ02,04,05	ks	13,000	372,00	4 836,00
103	K	767660171	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	168,000	40,52	6 807,36
104	M	611530044600	Žalúzie exteriérové hliníkové C-65, vr. kaslika - EŽ01,03	ks	168,000	457,00	76 776,00
105	K	767991911R	Ostatné opravy - oprava bočného schodiska	ks	1,000	250,00	250,00
106	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,10	1,21

D 784 Maľby 87,08

107	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	28,740	1,31	37,65
108	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	28,740	1,72	49,43

D M Práce a dodávky M 45 250,00

D 21-M Elektromontáže 45 250,00

109	K	210291781R	Montáž motora pre žaluzie	ks	181,000	50,00	9 050,00
110	M	359210001000	Motor do žalúzie s integrovaným prijímačom	ks	181,000	150,00	27 150,00
111	M	359210001800	Diaľkové ovládanie	ks	181,000	50,00	9 050,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

B - SO 102

Časť:

**B1 - Búracie práce**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 010,33
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 010,33</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 010,33	20,00%	802,07

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>4 812,40</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

B - SO 102

Časť:

**B1 - Búracie práce**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
, Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 4 010,33

HSV - Práce a dodávky HSV 3 102,17

1 - Zemné práce 1 474,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 627,76

PSV - Práce a dodávky PSV 908,16

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 60,20

764 - Konštrukcie klampiarske 378,11

766 - Konštrukcie stolárske 23,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 446,45

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 010,33**

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

B - SO 102

Časť:

**B1 - Búracie práce**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 010,33**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 102,17
D	1		Zemné práce				1 474,41
1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,980	22,65	1 381,20
2	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	5,130	18,17	93,21
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 627,76
3	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,300	14,47	235,86
4	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,800	4,96	63,49
5	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,97	1,94
6	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	10,000	0,46	4,60
7	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	40,000	3,00	120,00
8	K	978036391	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	77,130	2,15	165,83
9	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,095	6,70	154,74
10	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	46,190	5,00	230,95
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,095	7,00	161,67
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,380	0,44	40,65
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,095	5,00	115,48
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	184,760	0,80	147,81
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	23,095	8,00	184,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				908,16
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				60,20
16	K	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	10,000	6,02	60,20
D	764		Konštrukcie klampiarske				378,11
17	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	216,500	1,37	296,61
18	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody hranatého, -0,00020t	ks	12,000	0,70	8,40
19	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	85,000	0,86	73,10
D	766		Konštrukcie stolárske				23,40
20	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm. -0,006t	ks	11,700	2,00	23,40
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				446,45
21	K	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0019t	ks	1,000	3,95	3,95
22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	250,000	1,77	442,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

B - SO 102

Časť:

**B2 - Nový stav**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	93 386,65
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>93 386,65</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	93 386,65	20,00%	18 677,33

**Cena s DPH** v **EUR** **112 063,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

B - SO 102

Časť:

**B2 - Nový stav**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**93 386,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**58 799,35**

1 - Zemné práce	2 546,73
2 - Zakladanie	194,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	322,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40 461,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 907,75
99 - Presun hmôt HSV	1 366,27

### PSV - Práce a dodávky PSV

**27 837,31**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 979,94
713 - Izolácie tepelné	6 063,39
764 - Konštrukcie klampiarske	3 811,80
766 - Konštrukcie stolárske	2 135,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 813,49
784 - Malby	33,09

### M - Práce a dodávky M

**6 750,00**

21-M - Elektromontáže	6 750,00
-----------------------	----------

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**93 386,65**

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

B - SO 102

Časť:

**B2 - Nový stav**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**93 386,65**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 799,35
D	1		Zemné práce				2 546,73
1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	74,390	14,81	1 101,72
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,797	9,43	233,84
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,150	4,47	152,65
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,300	0,45	30,74
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,751	3,80	56,05
6	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	26,552	16,18	429,61
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,240	12,87	517,89
8	K	181101101R	Úprava pláne vyrovaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	96,960	0,25	24,24
D	2		Zakladanie				194,12
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,365	0,71	60,61
10	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, netkaná	m2	98,170	1,36	133,51
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				322,68
11	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,139	130,38	278,88
12	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,944	18,41	35,79
13	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,944	4,12	8,01
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				40 461,79
14	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	416,498	0,50	208,25
15	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,920	17,24	188,26
16	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	77,130	2,74	211,34
17	K	622460245	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	77,130	12,20	940,99
18	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová s fotokatalytickým účinkom, hr. 3 mm	m2	758,159	14,50	10 993,31
19	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	758,159	1,50	1 137,24
20	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	80,487	8,05	647,92
21	K	625259202	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,300	25,68	84,74
22	K	625259209	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,058	33,00	2 839,91
23	K	625259211	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	253,932	35,00	8 887,62
24	K	625259262	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	93,266	26,00	2 424,92
25	K	625259279	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	76,766	40,13	3 080,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	625259332	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm	m2	65,205	29,34	1 913,12
27	K	625259408	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,600	60,00	756,00
28	K	625259410	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	82,845	63,00	5 219,24
29	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	3,700	40,74	150,74
30	K	631571010R	Násyp z kameniva ťaženého, vymývaného fr. 63-128 mm , vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu	m3	6,402	121,46	777,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 907,75

31	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betonového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	121,950	4,87	593,90
32	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	121,950	2,18	265,85
33	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	10,976	80,75	886,31
34	K	938902071	Očistenie povrchu betonových konštrukcií tlakovou vodou - sokel	m2	79,268	2,49	197,38
35	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 237,250	1,86	2 301,29
36	K	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 237,250	1,61	1 991,97
37	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	9 898,000	0,20	1 979,60
38	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 237,250	0,50	618,63
39	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 237,250	0,50	618,63
40	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	1 104,750	0,20	220,95
41	K	953945351	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	498,467	1,50	747,70
42	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	6,000	2,49	14,94
43	M	429720339500	Mriežka ventilačná kovová, hranatá , farba biela - vid. PD	ks	6,000	20,00	120,00
44	K	953995118	Dilatačný profil E - priebežný	m	11,300	4,23	47,80
45	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	707,918	2,82	1 996,33
46	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	223,125	3,55	792,09
47	K	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	257,198	2,00	514,40

D 99 Presun hmôt HSV 1 366,27

48	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	170,784	8,00	1 366,27
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 27 837,31

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 979,94

49	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	121,950	3,40	414,63
50	M	1749	Nopová fólia 400g (1x20m)	m2	140,243	1,15	161,28
51	K	711212051	Jednozlož. hydroizolačná hmota - stierka ( det.D11)	m2	7,155	11,06	79,13
52	K	711415125	Izolácia proti tlakovej vode stierka na ploche zvislej,dvojnásobná	m2	97,560	13,50	1 317,06
53	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	2,80	7,84

D 713 Izolácie tepelné 6 063,39

54	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	152,500	6,21	947,03
55	M	283750001200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	21,394	25,78	551,54
56	M	283750001300	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	138,731	32,89	4 562,86
57	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,40	1,96

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 811,80

58	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	212,500	17,92	3 808,00
59	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	1,95	3,80

D 766 Konštrukcie stolárske 2 135,60

60	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,600	12,86	316,36
61	M	611410000100	Plastové okno , izolačné trojsklo, RAL9010 - vid. PD	m2	11,880	131,00	1 556,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	12,31	61,55
63	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, biela	m	11,700	17,16	200,77
64	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	0,80	0,64
D 767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>13 813,49</b>
65	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,000	15,32	107,24
66	M	553410026000	Dvere oceľové , otváracé, 1,5 x 2,0m - D04	ks	1,000	380,00	380,00
67	K	767660171	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	27,000	40,52	1 094,04
68	M	611530044600	Žalúzie exteriérové hliníkové C-65, vr. kaslika - EŽ01	ks	27,000	453,00	12 231,00
69	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,10	1,21
D 784			<b>Maľby</b>				<b>33,09</b>
70	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	10,920	1,31	14,31
71	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	10,920	1,72	18,78
D M			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>6 750,00</b>
D 21-M			<b>Elektromontáže</b>				<b>6 750,00</b>
72	K	210291781R	Montáž motora pre žaluzie	ks	27,000	50,00	1 350,00
73	M	359210001000	Motor do žalúzie s integrovaným prijímačom	ks	27,000	150,00	4 050,00
74	M	359210001800	Diaľkové ovládanie	ks	27,000	50,00	1 350,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

C - SO 103

Časť:

**C1 - Búracie práce**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 196,62
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 196,62</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 196,62	20,00%	1 639,32

**Cena s DPH** v **EUR** **9 835,94**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

C - SO 103

Časť:

**C1 - Búracie práce**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
, Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 196,62</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>5 335,09</b>
1 - Zemné práce	1 019,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 315,98
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 391,97</b>
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	35,68
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	60,20
764 - Konštrukcie klampiarske	452,85
766 - Konštrukcie stolárske	35,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 808,04
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>469,56</b>
21-M - Elektromontáže	469,56
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 196,62</b>

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

C - SO 103

Časť:

**C1 - Búracie práce**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 196,62**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 335,09
D	1		Zemné práce				1 019,11
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	57,600	1,89	108,86
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	89,240	10,20	910,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 315,98
3	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	54,270	14,47	785,29
4	K	966015121	Vybúranie častí ríms zo zo železobetónu prefabrikovaných dosiek akéhokoľvek vyloženia, -0,05800t	m	41,000	16,10	660,10
5	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	14,800	4,96	73,41
6	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,97	1,94
7	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	14,000	0,46	6,44
8	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	61,800	3,00	185,40
9	K	978036391	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	64,260	2,15	138,16
10	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	69,889	6,70	468,26
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,889	7,00	489,22
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	279,556	0,44	123,01
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	69,889	5,00	349,45
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	559,112	0,80	447,29
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	69,889	8,00	559,11
16	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	0,590	49,00	28,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 391,97
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				35,68
17	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	42,480	0,84	35,68
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				60,20
18	K	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	10,000	6,02	60,20
D	764		Konštrukcie klampiarske				452,85
19	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	41,000	0,89	36,49
20	K	764345831	Demontáž ostatných prkov kusových, ventiláčny nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	12,000	1,21	14,52
21	K	764345841	Demontáž ostatných prkov kusových, ventiláčny nadstavec so sklonom do 30° D do 200 mm, -0,00463t	ks	4,000	1,37	5,48
22	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	40,300	1,03	41,51
23	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	98,210	1,37	134,55
24	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	33,200	1,19	39,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	100,600	1,36	136,82
26	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody hranatého, -0,00020t	ks	10,000	0,70	7,00
27	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	43,000	0,86	36,98
D 766 Konštrukcie stolárske							35,20
28	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	17,600	2,00	35,20
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 808,04
29	K	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, - 0,21000t	m2	152,000	7,06	1 073,12
30	K	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0019t	ks	1,000	3,95	3,95
31	K	767712811R	Demontáž Copilitových sien, vr. vetracích mriežok	m2	26,460	12,24	323,87
32	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	230,000	1,77	407,10
D M Práce a dodávky M							469,56
D 21-M Elektromontáže							469,56
33	K	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	344,000	1,00	344,00
34	K	210964823	Demontáž - podpory vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	ks	172,000	0,66	113,52
35	K	210965421	Demontáž elektrického vykurovacieho kábla pre ochranu odkvapového zvodu -0,00006 t	m	43,000	0,28	12,04



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

C - SO 103

Časť:

**C2 - Nový stav**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	167 845,86
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>167 845,86</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	167 845,86	20,00%	33 569,17

**Cena s DPH** v **EUR** **201 415,03**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

C - SO 103

Časť:

**C2 - Nový stav**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
, Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**167 845,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**52 836,43**

1 - Zemné práce	2 980,80
2 - Zakladanie	220,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	500,00
4 - Vodorovné konštrukcie	2 388,96
5 - Komunikácie	208,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	37 059,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 921,79
99 - Presun hmôt HSV	1 557,35

### PSV - Práce a dodávky PSV

**115 009,43**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 234,13
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	28 482,35
713 - Izolácie tepelné	49 549,84
762 - Konštrukcie tesárske	8,69
764 - Konštrukcie klampiarske	10 784,35
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 141,55
766 - Konštrukcie stolárske	5 372,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 341,12
784 - Maľby	95,02

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**167 845,86**

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

C - SO 103

Časť:

C2 - Nový stav

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**167 845,86**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					52 836,43
D		1	Zemné práce					2 980,80
1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	86,910	14,81	1 287,14	
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	28,970	9,43	273,19	
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,890	4,47	178,31	
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	79,780	0,45	35,90	
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,237	3,80	65,50	
6	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	31,027	16,18	502,02	
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	47,020	12,87	605,15	
8	K	181101101R	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	134,400	0,25	33,60	
D		2	Zakladanie					220,00
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	99,729	0,71	70,81	
10	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, netkaná	m2	109,702	1,36	149,20	
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					500,00
11	K	319201311R	Oprava praskliny v mieste steny šatní - vid.PD	ks	1,000	500,00	500,00	
D		4	Vodorovné konštrukcie					2 388,96
12	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	8,726	111,04	968,94	
13	K	417351115	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,905	11,74	562,41	
14	K	417351116	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,905	3,83	183,48	
15	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,349	1 931,63	674,14	
D		5	Komunikácie					208,36
16	K	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	9,700	21,48	208,36	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					37 059,18
17	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	216,435	0,50	108,22	
18	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou - prestupy VZT	m2	1,000	2,95	2,95	
19	K	611460242	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1,000	12,11	12,11	
20	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1,000	9,64	9,64	
21	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	30,360	17,24	523,41	
22	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	64,260	2,74	176,07	
23	K	622460245	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	64,260	12,20	783,97	
24	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová s fotokatalytickým účinkom, hr. 3 mm	m2	645,566	14,50	9 360,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	645,566	1,50	968,35
26	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	94,028	8,05	756,93
27	K	625259202	Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	53,620	25,68	1 376,96
28	K	625259209	Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	49,770	33,00	1 642,41
29	K	625259211	Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	160,435	35,00	5 615,23
30	K	625259262	Kontaktný zateplovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	50,628	26,00	1 316,33
31	K	625259279	Kontaktný zateplovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	23,365	40,13	937,64
32	K	625259332	Kontaktný zateplovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm	m2	22,208	29,34	651,58
33	K	625259408	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	40,121	60,00	2 407,26
34	K	625259410	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	149,741	63,00	9 433,68
35	K	625259462	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	1,650	40,74	67,22
36	K	631571010R	Náryp z kameniva ťaženého, vymývaného fr. 63-128 mm , vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	7,480	121,46	908,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 921,79

37	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	142,470	4,87	693,83
38	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	142,470	2,18	310,59
39	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	12,822	80,75	1 035,38
40	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - sokel	m2	92,606	2,49	230,59
41	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	697,500	1,86	1 297,35
42	K	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	697,500	1,61	1 122,98
43	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	4 185,000	0,20	837,00
44	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	697,500	0,50	348,75
45	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	697,500	0,50	348,75
46	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	645,566	0,20	129,11
47	K	953945351	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	154,067	1,50	231,10
48	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	2,49	2,49
49	M	429720339500	Mriežka ventilačná kovová, hranatá , farba biela - vid'. PD	ks	1,000	20,00	20,00
50	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	222,926	2,82	628,65
51	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	117,600	3,55	417,48
52	K	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	133,875	2,00	267,75

D 99 Presun hmôt HSV 1 557,35

53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	194,669	8,00	1 557,35
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 115 009,43

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 234,13

54	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	142,470	3,40	484,40
55	M	1749	Nopová fólia 400g (1x20m)	m2	156,717	1,15	180,23
56	K	711212051	Jednozlož. hydroizolačná hmota - stierka ( det.D11)	m2	2,079	11,06	22,99
57	K	711415125	Izolácia proti tlakovej vode stierka na ploche zvislej,dvojnásobná	m2	113,976	13,50	1 538,68
58	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	2,80	7,84

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 28 482,35

59	K	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m2	119,797	3,88	464,81
60	M	628310001200	Pás asfaltový AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	137,767	4,54	625,46
61	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	962,710	8,90	8 568,12
62	M	N2115	Asfaltovaný pás SBS modifikovaný - spodný	m2	1 107,117	7,00	7 749,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	R2197	Asfaltovaný pás SBS modifikovaný - vrchný	m2	1 107,117	7,50	8 303,38
64	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	16,000	8,49	135,84
65	M	286630021500	Komínok H240/75, k asfaltovaným pásom	ks	16,000	6,64	106,24
66	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	82,900	10,77	892,83
67	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	59,600	10,78	642,49
68	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm - ST02,05,06	m2	64,295	15,31	984,36
69	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	3,00	9,00

D 713 Izolácie tepelné 49 549,84

70	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	198,000	6,21	1 229,58
71	M	283750001200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	38,981	25,78	1 004,93
72	M	283750001300	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	168,919	32,89	5 555,75
73	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve lepením	m2	851,900	1,63	1 388,60
74	M	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	m3	68,152	113,40	7 728,44
75	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z polystyrénu	m	98,900	1,32	130,55
76	M	304328	Tepelné izolácie ploché strechy - atíkový klin, EPS - klin 50x50x1000	m	103,845	2,54	263,77
77	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	851,900	9,39	7 999,34
78	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	1 788,990	10,17	18 194,03
79	M	2235102695	Pišťoľová pena Thermo Kleber Roof	ks	460,000	9,90	4 554,00
80	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	39,560	6,46	255,56
81	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	41,538	10,17	422,44
82	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	33,470	10,86	363,48
83	M	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	35,144	9,22	324,03
84	K	713146410R	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° EPS hr. 180 mm - prestupy VZT	ks	12,000	10,00	120,00
85	M	283720008400	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	0,848	15,27	12,95
86	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	1,55	2,40

D 762 Konštrukcie tesárske 8,69

87	K	762810027	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm, vr. pásoviny a kotvenia - vid. det.14	m2	0,283	30,70	8,69
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 784,35

88	K	764323430	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 290 mm - KL6	m	42,300	15,34	648,88
89	K	764333420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 180 mm	m	10,000	17,80	178,00
90	K	764351405	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm - DŽ01	m	40,500	29,29	1 186,25
91	K	764359432R	Vnútorňý roh pre žlab, hranatý - DŽ05	ks	2,000	40,34	80,68
92	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	10,000	62,08	620,80
93	K	764359471R1	Príplatok k cene za prichytenie príponky z PZf plechu - PR3,PR4	ks	402,000	0,50	201,00
94	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	117,600	15,50	1 822,80
95	K	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 715 mm - KL10	m	41,400	30,29	1 254,01
96	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 805 mm - KL5	m	59,560	36,61	2 180,49
97	K	764441211	Montáž strešného chrlíča z PVC, jednoduchý s D do 75 mm dĺžky do 500 mm	ks	10,000	12,51	125,10
98	M	2810311589	Vyhrievaný chrlíč TWCE 75 BIT s integrovanou bitúmenovou manžetou	ks	10,000	110,00	1 100,00
99	K	764454441	Montáž objímky zatíkačej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	30,000	2,12	63,60
100	M	553440050500	Objímka lisovaná pozink farebný OD 100 - hrot 300 mm, priemer 100 mm	ks	30,000	2,57	77,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	43,000	28,88	1 241,84
102	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	1,95	3,80
D 765			<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>				<b>1 141,55</b>
103	K	765390012	Čistenie strešnej krytiny vlákno-cementovej, asfaltovej, sklolaminátovej vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy do 45°	m2	851,900	1,34	1 141,55
D 766			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>5 372,39</b>
104	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	61,600	12,86	792,18
105	M	611410000100	Plastové okno , izolačné trojsklo, RAL9010 - vid'. PD	m2	33,250	126,16	4 194,82
106	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	7,000	12,31	86,17
107	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, biela	m	17,400	17,16	298,58
108	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	0,80	0,64
D 767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>17 341,12</b>
109	K	767311330	Montáž a dodávka svetlíkov oblúkových pozdĺžnych alebo priečných so zasklením - polykarbonát - SŠ01-03 - vid'. PD	ks	5,000	2 000,00	10 000,00
110	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,400	20,02	608,61
111	M	553410003900	Okno hliníkové, pevné, izolačné dvojsklo, vr. vetracích žalúzií - O10,O11 - vid'. PD	m2	26,460	216,00	5 715,36
112	K	767646520	Montáž dverí kovových , vchodových, 1 m obvodu dverí	m	9,200	15,32	140,94
113	M	553410026000	Dvere oceľové , otváracé, 1,5 x 3,10m - D05	ks	1,000	420,00	420,00
114	K	767646520.1	Montáž dverí kovových , vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,900	20,00	118,00
115	M	553410026000.1	Dvere oceľové , otváracé, 0,9 x 2,05m - D06	ks	1,000	337,00	337,00
116	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,10	1,21
D 784			<b>Maľby</b>				<b>95,02</b>
117	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	31,360	1,31	41,08
118	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	31,360	1,72	53,94

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

D - SO 104

Časť:

**D1 - Búracie práce**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemysel'ná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o ,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 599,41
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 599,41</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	28 599,41	20,00%	5 719,88	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>34 319,29</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: D - SO 104

Časť: **D1 - Búracie práce**

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ: SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant: VISIA s.r.o  
, Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>28 599,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	25 887,12
1 - Zemné práce	1 330,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 557,08
PSV - Práce a dodávky PSV	2 294,05
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 101,19
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	60,20
764 - Konštrukcie klampiarske	831,86
766 - Konštrukcie stolárske	17,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	283,20
M - Práce a dodávky M	418,24
21-M - Elektromontáže	418,24
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>28 599,41</b>



# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

D - SO 104

Časť:

**D1 - Búracie práce**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 599,41**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**25 887,12**

D 1

Zemné práce

**1 330,04**

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	46,130	22,65	1 044,85
2	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	27,370	10,42	285,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**24 557,08**

3	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,800	6,34	150,89
4	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,100	14,47	44,86
5	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	75,572	12,65	955,99
6	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	215,920	10,06	2 172,16
7	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	4,000	4,96	19,84
8	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	0,97	0,97
9	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	6,000	0,46	2,76
10	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	32,800	3,00	98,40
11	K	978036391	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	60,100	2,15	129,22
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	486,466	6,70	3 259,32
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	486,466	7,51	3 653,36
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	486,466	7,00	3 405,26
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 945,864	0,44	856,18
16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	486,466	5,00	2 432,33
17	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 891,728	0,80	3 113,38
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	486,466	8,00	3 891,73
19	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,560	49,00	370,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

**2 294,05**

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

**1 101,19**

20	K	712300833	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	539,800	0,84	453,43
21	K	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	539,800	1,20	647,76

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

**60,20**

22	K	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	10,000	6,02	60,20
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 764

Konštrukcie klampiarske

**831,86**

23	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	34,300	1,37	46,99
24	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	60,000	0,89	53,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	38,600	0,60	23,16
26	K	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	14,000	1,21	16,94
27	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	60,000	1,03	61,80
28	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	279,260	1,37	382,59
29	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	15,700	1,19	18,68
30	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	113,200	1,36	153,95
31	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody hranatého, -0,00020t	ks	11,000	0,70	7,70
32	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	77,500	0,86	66,65
D 766			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>17,60</b>
33	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	8,800	2,00	17,60
D 767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>283,20</b>
34	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	160,000	1,77	283,20
D M			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>418,24</b>
D 21-M			<b>Elektromontáže</b>				<b>418,24</b>
35	K	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	298,200	1,00	298,20
36	K	210964823	Demontáž - podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	ks	149,000	0,66	98,34
37	K	210965421	Demontáž elektrického vykurovacieho kábla pre ochranu odkvapového zvodu -0,00006 t	m	77,500	0,28	21,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

D - SO 104

Časť:

**D2 - Nový stav**

JKSO:

Miesto: Hurbanova 6, 975 18 BB

KS:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	226 430,39
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>226 430,39</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	226 430,39	20,00%	45 286,08

**Cena s DPH** v EUR **271 716,47**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

D - SO 104

Časť:

**D2 - Nový stav**

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
, Sládkovičova  
2052/50A Šála

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 226 430,39

HSV - Práce a dodávky HSV 101 232,74

1 - Zemné práce 2 045,00

2 - Zakladanie 155,96

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 300,00

5 - Komunikácie 1 527,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 80 268,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 434,30

99 - Presun hmôt HSV 2 502,30

PSV - Práce a dodávky PSV 122 197,65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 631,24

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 37 630,53

713 - Izolácie tepelné 52 223,80

762 - Konštrukcie tesárske 1 181,56

764 - Konštrukcie klampiarske 16 359,64

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 372,41

766 - Konštrukcie stolárske 3 407,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 8 179,66

783 - Nátery 178,25

784 - Maľby 33,36

M - Práce a dodávky M 3 000,00

21-M - Elektromontáže 3 000,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 226 430,39**

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

D - SO 104

Časť:

D2 - Nový stav

Miesto:

Hurbanova 6, 975 18 BB

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**226 430,39**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**101 232,74**

D 1

Zemné práce

**2 045,00**

1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	58,830	14,81	871,27
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,610	9,43	184,92
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,500	4,47	113,99
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	51,000	0,45	22,95
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,221	3,80	46,44
6	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	21,998	16,18	355,93
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,330	12,87	428,96
8	K	181101101R	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	82,200	0,25	20,55

D 2

Zakladanie

**155,96**

9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	70,700	0,71	50,20
10	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, netkaná	m2	77,770	1,36	105,77

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**300,00**

11	K	310901113R	Oprava muriva atiky - vysekanie poškodených časti a domurovanie	ks	1,000	300,00	300,00
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

**1 527,00**

12	K	564750111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	50,000	7,41	370,50
13	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	50,000	11,20	560,00
14	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	50,000	11,93	596,50

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**80 268,17**

15	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	363,170	0,50	181,59
16	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	11,010	17,24	189,81
17	K	621255041R	Montáž a dodávka podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych kaziet, bez tepelnej izolácie, vr. podkonštrukcie a nápisu na plech. konštrukcií	m2	38,330	111,64	4 279,16
18	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	60,100	2,74	164,67
19	K	622460245	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	60,100	12,20	733,22
20	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová s fotokatalytickým účinkom, hr. 3 mm	m2	1 315,736	14,50	19 078,17
21	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	1 315,736	1,50	1 973,60
22	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	86,570	8,05	696,89
23	K	625254661	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm PIR	m2	135,750	40,06	5 438,15
24	K	625259202	Kontaktný zatepľovací systém z bieloého EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,900	25,68	254,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	625259209	Kontaktný zateplovací systém z bieloého EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	306,789	33,00	10 124,04
26	K	625259211	Kontaktný zateplovací systém z bieloého EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	405,983	35,00	14 209,41
27	K	625259262	Kontaktný zateplovací systém ostenia z bieloého EPS hr. 30 mm	m2	50,673	26,00	1 317,50
28	K	625259279	Kontaktný zateplovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	34,871	40,13	1 399,37
29	K	625259332	Kontaktný zateplovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm	m2	34,965	29,34	1 025,87
30	K	625259347	Kontaktný zateplovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	15,000	46,76	701,40
31	K	625259348	Kontaktný zateplovací systém z XPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11,025	50,50	556,76
32	K	625259408	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	71,174	60,00	4 270,44
33	K	625259410	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	149,436	63,00	9 414,47
34	K	625259462	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	3,600	40,74	146,66
35	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	25,795	134,47	3 468,65
36	K	631571010R	Náryp z kameniva ťaženého, vymývaného fr. 63-128 mm , vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnávaním povrchu	m3	5,303	121,46	644,10

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 434,30**

37	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	101,000	4,87	491,87
38	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	101,000	2,18	220,18
39	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	9,090	80,75	734,02
40	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - sokel	m2	65,650	2,49	163,47
41	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 397,750	1,86	2 599,82
42	K	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 397,750	1,61	2 250,38
43	K	941942902	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	11 182,000	0,20	2 236,40
44	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 397,750	0,50	698,88
45	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 397,750	0,50	698,88
46	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	1 306,936	0,20	261,39
47	K	953945351	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	265,965	1,50	398,95
48	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	19,000	2,49	47,31
49	M	429720339500	Mriežka ventilačná kovová, hranatá , farba biela - vid'. PD	ks	19,000	20,00	380,00
50	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	575,715	2,82	1 623,52
51	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	278,700	3,55	989,39
52	K	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	319,935	2,00	639,87

**D 99 Presun hmôt HSV 2 502,30**

53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	312,788	8,00	2 502,30
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 122 197,65**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 631,24**

54	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	101,000	3,40	343,40
55	M	1749	Nopová fólia 400g (1x20m)	m2	111,100	1,15	127,77
56	K	711212051	Jednozlož. hydroizolačná hmota - stierka ( det.D11)	m2	5,555	11,06	61,44
57	K	711415125	Izolácia proti tlakovej vode stierka na ploche zvislej, dvojnásobná	m2	80,800	13,50	1 090,80
58	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	2,80	7,84

**D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 37 630,53**

59	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	639,200	0,89	568,89
60	M	628310001200	Pás asfaltový AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	676,280	4,54	3 070,31
61	M	628420000400	Pás asfaltový samolepiaci , modifikovaný	m2	26,840	6,14	164,80
62	K	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	643,220	0,81	521,01
63	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL SN v sudoch	t	0,161	1 944,77	313,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	1 232,100	8,90	10 965,69
65	M	N2115	Asfaltovaný pás SBS modifikovaný - spodný	m2	1 355,310	7,00	9 487,17
66	M	R2197	Asfaltovaný pás SBS modifikovaný - vrchný	m2	1 355,310	7,50	10 164,83
67	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	4,000	8,49	33,96
68	M	286630021500	Komínok Dutral H240/75, k asfaltovaným pásom	ks	4,000	6,64	26,56
69	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	15,600	10,77	168,01
70	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	112,800	10,78	1 215,98
71	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr $\times$ š 18 $\times$ 2500 $\times$ 1250 mm - ST02,07,08	m2	60,171	15,31	921,22
72	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	3,00	9,00

D 713 Izolácie tepelné 52 223,80

73	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	111,250	6,21	690,86
74	M	283750001300	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	116,813	32,89	3 841,98
75	M	283750001200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	15,750	25,78	406,04
76	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	515,900	6,88	3 549,39
77	M	283720009200	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	567,490	15,25	8 654,22
78	M	2235102695	Pišťoľová pena Den Braven Thermo Kleber Roof	ks	440,000	9,90	4 356,00
79	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve lepením	m2	515,900	1,63	840,92
80	M	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre výspádovanie plochých striech	m3	67,067	113,40	7 605,40
81	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	154,100	1,32	203,41
82	M	304328	Tepelné izolácie ploché strechy - atikový klin, EPS - klin 50 $\times$ 50 $\times$ 1000	m	161,805	2,54	410,99
83	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	586,500	9,39	5 507,24
84	M	283720009000.1	Doska EPS 150S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	615,825	9,17	5 647,12
85	M	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	615,825	12,20	7 513,07
86	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	69,230	6,46	447,23
87	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	72,692	10,17	739,28
88	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	28,200	10,86	306,25
89	M	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	29,610	9,22	273,00
90	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	23,640	6,60	156,02
91	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	19,908	25,78	513,23
92	M	283750001300	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,914	32,89	161,62
93	K	713146410R	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° EPS hr. 180 mm - pôvodný žlab	m	30,500	10,00	305,00
94	M	283720008400	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	6,100	15,27	93,15
95	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	1,55	2,40

D 762 Konštrukcie tesárske 1 181,56

96	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	30,500	12,03	366,92
97	M	605420000500	Rezivo stavebné zo smreku - hranené stredové rezivo, vr. impregnácie	m3	0,110	512,80	56,41
98	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,110	34,82	3,83
99	K	762810027	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm - vid. det.03	m2	23,914	30,70	734,16
100	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,50	20,25

D 764 Konštrukcie klampiarske 16 359,64

101	K	764323430	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 280 mm - KL11	m	59,400	15,34	911,20
102	K	764333420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 180 mm - KL14	m	31,600	17,80	562,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	764351405	Žliaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé štvorhranné r.š. 400 mm - DŽ01	m	60,000	29,29	1 757,40
104	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	11,000	62,08	682,88
105	K	764359471R1	Príplátok k cene za prichytenie príponky z PZf plechu - PR3, PR4	ks	294,000	0,50	147,00
106	K	764393410R	Príponka oplechovania z pozinkovaného PZf plechu, r.š. 120 mm - PR8	m	5,900	5,00	29,50
107	K	764393440R	Príponka oplechovania z pozinkovaného PZf plechu, r.š. 270 mm - PR9	m	9,800	7,00	68,60
108	K	764393450R	Príponky atíky z pozinkovaného PZf plechu, r.š. 670 mm - PR5	m	16,000	9,00	144,00
109	K	764393460R	Príponky atíky z pozinkovaného PZf plechu, r.š. 790 mm - PR6	m	0,800	10,00	8,00
110	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	278,700	15,50	4 319,85
111	K	764421430	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm - KL22,23	m	15,700	12,58	197,51
112	K	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 760 mm - KL13	m	40,400	30,29	1 223,72
113	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 805 mm - KL5,12	m	74,700	36,61	2 734,77
114	K	764441211	Montáž strešného chrliča z PVC, jednoduchý s D do 75 mm dĺžky do 500 mm	ks	7,000	12,51	87,57
115	M	2810311589	Vyhrievaný chrlič TWCE 75 BIT s integrovanou bitúmenovou manžetou	ks	7,000	110,00	770,00
116	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,000	6,92	6,92
117	M	553440048500	Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm	ks	1,000	6,63	6,63
118	K	764454441	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	98,000	2,12	207,76
119	M	553440050500	Objímka lisovaná pozink farebný OD 100 - hrot 300 mm, priemer 100 mm	ks	98,000	2,57	251,86
120	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	77,500	28,88	2 238,20
121	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	1,95	3,80
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 372,41
122	K	765390012	Čistenie strešnej krytiny vlákno cementovej, asfaltovej, sklolaminátovej vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy do 45°	m2	586,500	2,34	1 372,41
D 766			Konštrukcie stolárske				3 407,19
123	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	32,800	12,86	421,81
124	M	611410000100	Plastové okno, izolačné trojsklo, RAL9010 - vid. PD	m2	16,720	134,68	2 251,85
125	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	3,900	8,37	32,64
126	M	611420000100	Dvere plastové otváracie, vxš 0950x1000 mm - D07	ks	1,000	500,00	500,00
127	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	12,31	49,24
128	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, biela	m	8,800	17,16	151,01
129	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	0,80	0,64
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				8 179,66
130	K	767660166	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	37,13	37,13
131	M	611530037400	Žalúzie exteriérové hliníkové C-65, vr. kaslika - EŽ07	ks	1,000	297,00	297,00
132	K	767660171	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	11,000	40,52	445,72
133	M	611530044600	Žalúzie exteriérové hliníkové C-65, vr. kaslika - EŽ01,06	ks	11,000	465,00	5 115,00
134	K	767832100	Montáž a dodávka rebríkov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou - požiarny a servisný rebrík, vr. povrch. úpravy	kg	456,720	5,00	2 283,60
135	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,10	1,21
D 783			Nátery				178,25
136	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	25,000	6,35	158,75
137	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	25,000	0,78	19,50
D 784			Maľby				33,36
138	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	11,010	1,31	14,42



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3,80 m	m2	11,010	1,72	18,94
D M Práce a dodávky M							3 000,00
D 21-M Elektromontáže							3 000,00
140	K	210291781R	Montáž motora pre žaluzie	ks	12,000	50,00	600,00
141	M	359210001000	Motor do žalúzie s integrovaným prijímačom	ks	12,000	150,00	1 800,00
142	M	359210001800	Diaľkové ovládanie	ks	12,000	50,00	600,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

**F - Zdravotechnika - vonkajšky**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 852,50
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 852,50</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 852,50	20,00%	1 370,50

**Cena s DPH** v **EUR** **8 223,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F - Zdravotechnika - vonkajšky

Miesto:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**6 852,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 852,50

D3 - Areálová dažďová kanalizácia

6 852,50

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**6 852,50**

# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F - Zdravotechnika - vonkajšky

Miesto:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 852,50**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**6 852,50**

D D3

Areálová dažďová kanalizácia

**6 852,50**

1	M	286120000500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125, dl. 5 m, SN4	ks	38,000	20,35	773,30
2	M	552410005700	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	32,000	65,52	2 096,64
3	K	721174012	Montáž	m	200,000	4,54	908,00
4	K	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4	m3	144,000	13,68	1 969,92
5	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	50,000	11,84	592,00
6	K	174101002	Spätý zásyp rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	3,56	512,64

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

**H - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK 2023810382

Projektant:

VISIA s.r.o ,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	283 168,01
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>283 168,01</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	283 168,01	20,00%	56 633,60

**Cena s DPH** v **EUR** **339 801,61**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2022

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

**H - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
,Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**283 168,01**

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**283 168,01**



# ROZPOČET

Stavba:

SPŠ J. Murgaša B.Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

**H - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 10.03.2022

Objednávateľ:

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica

Projektant:

VISIA s.r.o  
Sládkovičova  
2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**283 168,01**

1	K	Pol1	vyp. 1	ks	227,000	3,09	701,43
2	K	Pol2	vyp. 6	ks	60,000	4,17	250,20
3	K	Pol3	vyp. 7	ks	6,000	6,78	40,68
4	K	Pol4	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/	ks	0,000	9,84	0,00
5	K	Pol5	Svietidlo IP54	ks	5,000	40,00	200,00
6	K	Pol6	CoreLine Surface SM120V LED37S/840 PSU W60L60 41W	ks	28,000	130,00	3 640,00
7	K	Pol7	CoreLine Surface SM120V LED37S/840 PSU W20L120 41W	ks	426,000	170,00	72 420,00
8	K	Pol8	BY120P G2 1xLED105S/840 WB	ks	26,000	580,00	15 080,00
9	K	Pol9	WT460C L1600 1xLED64S/840 NB	ks	28,000	200,00	5 600,00
10	K	Pol10	LED PANEL IP44 300x300	ks	4,000	60,00	240,00
11	K	Pol11	CoreLine Slim downlight DN135C LED20S/830 PSU II WH	ks	31,000	60,00	1 860,00
12	K	Pol12	LED lištové svietidlo 4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH asymetrické 53W 5000 lm	ks	72,000	230,00	16 560,00
13	K	Pol13	LED lištové svietidlo 4MX900 491 LED50S/840 PSU A 30 WH symetrické 53W 5000 lm	ks	681,000	130,00	88 530,00
14	K	Pol14	lista 1 dlžková 4MX656 491 5x1.5 WH	ks	4,000	50,00	200,00
15	K	Pol15	lista 2 dlžková 4MX656 492 5x1.5 WH	ks	156,000	60,00	9 360,00
16	K	Pol16	lista 3 dlžková 4MX656 493 5x1.5 WH	ks	110,000	70,00	7 700,00
17	K	Pol17	záves 9MX056 MB-SW WH	ks	413,000	1,00	413,00
18	K	Pol18	závesné lanká	bm	413,000	5,00	2 065,00
19	K	Pol19	Kryt 9MX056 BC49 WH	ks	230,000	10,00	2 300,00
20	K	Pol20	spojka 9MX056 CPI	ks	156,000	10,00	1 560,00
21	K	Pol21	napájač	ks	148,000	15,00	2 220,00
22	K	Pol22	záslepka 9MX056 EP-900 WH SET	ks	148,000	10,00	1 480,00
23	K	Pol23	CHKE-R 3x1.5	bm	950,000	1,17	1 111,50
24	K	Pol24	CHKE-R 5x1.5	bm	25,000	1,76	44,00
25	K	Pol25	CHKE-R 5x2.5	bm	50,000	2,75	137,50
26	K	Pol26	frézovanie rých pre káble do stropu	bm	1 000,000	5,00	5 000,00
27	K	Pol27	omietka rých stropoch maltou vápenou	m2	105,000	8,50	892,50
28	K	Pol28	demontáž svietidiel	bm	746,000	2,50	1 865,00
29	K	Pol29	výmena žiarovky na LED v klubovni	ks	25,000	5,00	125,00
30	K	Pol30	samoregulačný kábel FROST STOP BLACK 10m pre ochrev dažďových zvodov	ks	44,000	150,00	6 600,00
31	K	Pol31	samoregulačný kábel FROST STOP BLACK 5m pre ochrev vpusť	ks	6,000	75,00	450,00
32	K	Pol32	vodič AlMgSi 8	ks	1 450,000	6,00	8 700,00
33	K	Pol33	podpera vedenia PV21	ks	140,000	1,23	172,20
34	K	Pol34	Podružný materiál montážny	%	3,000	750,00	2 250,00
35	K	Pol35	Inštalčné práce /hod.	hod	1 340,000	15,00	20 100,00
36	K	Pol36	Revízie, úradná skúšk	ks	46,000	50,00	2 300,00
37	K	Pol37	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 000,00	1 000,00





**POISTNÝ CERTIFIKÁT**

**Poistná zmluva:** 4619014188

**Poist'ovateľ:** KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,  
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  
IČO: 00 585 441

**Poistený:** VERÓNY OaS s.r.o.  
Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
IČO: 47 210 621

**Predmet poistenia:** Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

**Poistné riziká:** Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo proti vecným škodám  
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, vadne  
vykonanou prácou

**Územný rozsah:** SR

**Poistná suma:** 1.000.000,00 EUR

**Spoluúčasť:** 50,00 EUR

**Účinnosť zmluvy:** Poistná zmluva č. 4619014188 je uzatvorená na dobu neurčitú, a to od  
16.06.2020 do neurčita.

V Nitre, dňa: 15.06.2020

  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group

Vystavil: Lukáš Gyurian  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Tel.: +421 917 552 066  
E-mail: gyurian@koop.sk



## K. ZOZNAM VŠETKÝCH SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK.

**Postup verejného obstarávania:** podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu  
**Druh zákazky:** stavebné práce  
**Predmet zákazky:** **SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti**

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Obchodné meno uchádzača:** VERÓNY OaS s.r.o.  
**Sídlo alebo miesto podnikania:** Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
**IČO uchádzača:** 47 210 621  
**Kontaktná osoba uchádzača:** Juraj Bátovský  
**Tel. a E-mail:** 0917 749 234, pripravav@veronyoas.sk

V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby uviedol do ponuky:

- údaje všetkých známych subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra,
- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
- uvedenie predmetu subdodávky,
- % podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.Č	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa <sup>2</sup>	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok	Hodnota, alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH

V Krupine dňa 30.8.2022

.....  
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:  
JUDr. Tomáš Veróny, konateľ spoločnosti

*Poznámka:*

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

<sup>2</sup> Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.

Súťažné podklady:  
SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti



**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Nám. SNP 23,  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 37 82 81 00  
(ďalej len „Objednávateľ“)

Bratislava, 24. augusta 2022

### **Banková záruka na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela č. 03343-02-0058928**

Dozvedeli sme sa, že spoločnosť **VERÓNY OaS s.r.o.**, Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 47 210 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24536/S (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvorila Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „**SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti**“.

V súlade so zmluvnými podmienkami je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi záruku na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela vo výške **5 %** z ceny diela bez DPH. Cena diela bez DPH je **1 198 817,18 EUR**.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B (ďalej len „Banka“), týmto preberáme voči Obstarávateľovi neodvolateľnú záruku „bez výhrad“ a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany, zaplatiť Obstarávateľovi bez zbytočného odkladu na základe prvej písomnej požiadavky Obstarávateľa, v prospech bankového účtu v nej uvedeného, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

**59.940,86 EUR**

(slovom: Päťdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsať 86/100 euro)

v prípade, že Objednávateľ vo svojej požiadavke uvedie, že Zhotoviteľ (i) porušil/nesplnil niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, nesplnil povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní v primeranej lehote na nápravu a zároveň uvedie (ii) konkrétny dôvod prepadnutia záruky/časti záruky v zmysle Zmluvy.

Banka sa zaručuje vykonať Objednávateľovi platbu až do výšky hore uvedenej sumy, v lehote do 15 (pätnásť) dní po obdržaní jeho prvej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej oprávneným(i) zástupcom/zástupcami Objednávateľa, ktorého/ktorých podpis(y) musí/musia byť overený/overené úradne alebo bankou Objednávateľa.

Táto záruka nadobúda účinnosť dňom jej vystavenia a jej platnosť zanikne plne a automaticky:

- 1.) dňa **30. apríla 2023** (ďalej len „konečný dátum platnosti“). Objednávateľova písomná požiadavka na zaplatenie z tejto bankovej záruky musí byť Banke doručená doporučenou poštou alebo kuriérskou službou najneskôr do konečného dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím konečného dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do Banky. Tým sa nevylučuje možnosť predĺžiť platnosť tejto bankovej záruky, v prípade predĺženia doby realizácie diela, na základe žiadosti Zhotoviteľa;  
alebo
- 2.) dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do Banky,  
alebo
- 3.) dňom, kedy bude Banke prostredníctvom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa doručené doporučenou poštou alebo kuriérskou potvrdenie o prevzatí staveniska/diela Objednávateľom (ďalej len „Potvrdenie“), pričom Potvrdenie musí byť podpísané oprávneným(i) zástupcom/zástupcami Objednávateľa, ktorého/ktorých podpis(y) musí/musia byť overený/overené úradne alebo bankou Objednávateľa,  
alebo
- 4.) dňom, kedy bude Banke prostredníctvom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa doručené doporučenou poštou alebo kuriérskou službou písomné vyhlásenie Objednávateľa, že sa vzdáva nárokov na plnenie z tejto záruky (ďalej len „Vyhlásenie“), pričom Vyhlásenie musí byť podpísané oprávneným(i) zástupcom/zástupcami Objednávateľa, ktorého/ktorých podpis(y) musí/musia byť overený/overené úradne alebo bankou Objednávateľa,  
alebo

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608

Organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,

so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3406, infolinka: 0800 180 180, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, Swift kód (BIC): UNCRSKBX, www.unicreditbank.sk

PX005984


5.) dňom vyplatenia celej záručnej sumy,  
podľa toho, ktorá zo skutočností 1.) až 5.) uvedených vyššie nastane skôr.

Túto záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou čiastkou vyplatenou Bankou v rámci tejto záruky sa znižuje záväzok Banky o výšku rovnajúcu sa výške vyplnenej čiastky. Banka umožní navýšenie hodnoty záruky po vyplatení časti záruky na základe žiadosti Zhotoviteľa.

Nároky vyplývajúce z tejto záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

  
Martin Peciar  
Manažér Trade Services Operations SK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky,  
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  
-5-

  
Martina Musilová  
Produktový špecialista pre CIB & PB II

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608

Organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,

so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3406, infolinka: 0800 180 180, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, Swift kód (BIC): UNCRSKBX, www.unicreditbank.sk

PX005984



**Slovenská sporiteľňa, a. s.**

Tomášikova 48  
832 37 Bratislava  
www.slsp.sk

Sporotel 0850 111 888  
info@slsp.sk

VERÓNY OaS s.r.o.  
Priemyselná 936/3  
963 01 Krupina

Nitra  
31. 08. 2022

**Vec: Potvrdenie**

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient:

Obchodné meno/názov: VERÓNY OaS s.r.o.  
IČO: 47210621

v Banke vedený účet číslo: SK92 0900 0000 0051 9437 7932

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**



Franeková Petra  
Špecialista senior






## L. ZOZNAM EXPERTOV, KTORÍ BUDÚ K DISPOZÍCII NA PLNENIE ZMLUVY.

**Postup verejného obstarávania:** podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu  
**Druh zákazky:** stavebné práce  
**Predmet zákazky:** **SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti**  
**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Obchodné meno uchádzača:** VERÓNY OaS s.r.o.  
**Sídlo alebo miesto podnikania:** Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
**IČO uchádzača:** 47 210 621  
**Kontaktná osoba uchádzača:** Juraj Bátovský  
**Tel. a E-mail:** 0917 749 234, pripravav@veronyoas.sk

Meno a Priezvisko	Mobil	E-mail	Expert v oblasti:
Ján Zaťko	0905473965	zatkojan1960@gmail.com	stavbyvedúci

V Krupine dňa 11.3.2022

  
.....  
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:  
JUDr. Tomáš Veróny, konateľ spoločnosti

**Poznámka:**

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

Súťažné podklady:

SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti

