


## ZNAČENIE

**ASFALTOBETÓNOVÁ KOMUNIKÁCIA**

| | |
|---|---|
| - asfaltový betón, AC11 obrus, II | 40 mm |
| - postrek spojovací, PS-A, CBP 0,50 kg/m3 | |
| - asfaltový betón, AC22 ložná, II | 40 mm |
| - postrek spojovací, PS-A, CBP 0,50 kg/m3 | |
| - existujúci asfaltový betón | |

**CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY**

| | |
|---|---|
| - betónová dlažba, špárovanie pieskom | 60 mm |
| - drvené kamenivo fr. 4-8 mm | 50 mm |
| - štrkodrvina fr. 0-32 mm | 150 mm |
| - štrkodrvina fr. 0-63 mm | 150 mm |

## OBRUBNÍKY

- cestný betónový obrubník so skosením, dĺžka 1000 mm, šírka 150 mm, výška 260 mm, uložený do betónového lôžka C16/20, špárovanie cementovou maltou
- cestný prechodový betónový obrubník, dĺžka 1000 mm, šírka 150 mm, výška skosená, uložený do betónového lôžka C16/20, špárovanie cementovou maltou,
- parkový betónový obrubník, dĺžka 1000 mm, šírka 50 mm, výška 200 mm, uložený do betónového lôžka C16/20

## ÚPRAVA CESTNÝCH POKLOPOV

KŠ kanalizačná šachta hranatá, rozmer poklopu 600/600 mm

VP cestná dažďová vpusť, rozmer 600/600 mm

## POZNÁMKY

trvalé vodorovné dopravné značenie bude z materiálu „plast za studena – dvojzložková farba“

Poklopy kanalizačných šácht, dažďových vpustí budú po demontovaní očistené. Na povrch šachty sa na vysokopevnostnú maltu uložia nové prefabrikované prstence. Prstence budú po svojom obvode zaliate vysokopevnostnou maltou cca. 5 cm po úroveň vozovky. Prevedie sa penetrácia priľahlých kolmých stien živičným adhéznym náterom. Na nové prstence sa následne uložia existujúce poklopy. Na záver sa zhutní asfaltová plocha vibračnou doskou do nivelety okolitej vozovky.

ČÍSLO PARE

**SO04b - ÚSTIE NAD PRIEHRADOU**

| | |
|---|---|
| HLAVNÝ INŽINIER | Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina |
| KONTROLOVAL | Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina |
| VYPRACOVAL | Ing. Michal Vierik |
| INVESTOR | Mesto Trestná |

A.PROJEKT ING.JÁN POTOMA A KOLEKTÍV

S

NÁZOV A MIESTO STAVBY

**REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE TRSTENÁ A JEHO PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ**

MESTO TRSTENÁ

| | |
|---|---|
| ZÁK. ČÍSLO | 07-60-20 |
| PROFESIA | I.S. |
| DÁTUM | 04.2020 |
| FORMÁT | 6xA4 |
| MIERKA | 1:400 |

NÁZOV VÝKRESU: **SITUÁCIA ČASŤ "C" - navrhovaný stav**

STUPEŇ PD: RP

Č.VÝKRESU: 02