

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu

Druh zákazky: stavebné práce

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia

Verejný obstarávateľ

Názov: **Stredná odborná škola služieb a lesníctva**

Sídlo: Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

Zastúpený: PhDr. Viera Gregáňová,

riaditeľka Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

IČO: 42317673

Obchodné meno uchádzača:

Názov : **Šaliga s.r.o.,**

Sídlo: A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica

IČO: 48163279

Kontaktná osoba uchádzača: Andrej Šaliga

Telefón: 0908 866 988

e-mail: saliga@saliga.sk

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY a) OBJEKT A - ŠKOLA - Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

529 440,55 €

ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY b) SPOJOVACIA CHODBA - Novostavba objektu

60 536,09 €

ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY c) TELOCVIČŇA - Výmena športového povrchu

99 820,00 €

ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY d) MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - Vytvorenie multifunkčnej športovej plochy

49 195,68 €

Celková cena za predmetnú časť zákazky v EUR bez DPH:

738 992,32 €

DPH v EUR:

147 798,47 €

Celková cena za predmetnú časť zákazky v EUR s DPH


(Návrh na plnenie kritéria):

886 790,79 €

Uchádzač vyhlasuje, že JE platiteľom DPH

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Žarnovici, dňa 6.4.2022




Andrej Šaliga, konateľ spoločnosti

Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia

Kód položky	Rok	2022 - 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	počet dní	390 dní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Mesiac																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A	SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1 Navrhovaný stav a búracie práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

V Žarnovici, dňa 06.04.2022



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17-068A
Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

JKSO:
Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Orbita Motors, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			529 440,55
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	529 440,55	105 888,11
Cena s DPH v EUR			635 328,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	17-068A		
Stavba:	SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry		
Miesto:	Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica	Dátum:	
Objednávateľ:	SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica	Projektant:	Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		529 440,55	635 328,66
01	Navrhovaný stav a búracie práce	446 395,44	535 674,53
02	Elektroinštalácie	79 001,82	94 802,18
03	Vykurovanie	4 043,29	4 851,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

01 - Navrhovaný stav a búracie práce

JKSO:

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Cena bez DPH

446 395,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	446 395,44	20,00%	89 279,09

Cena s DPH

v EUR

535 674,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: 01 - Navrhovaný stav a búracie práce

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Orbita Motors, a.s.
Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		446 395,44
HSV - Práce a dodávky HSV		347 714,56
1 - Zemné práce		1 965,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		11 730,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		256 262,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		66 923,24
99 - Presun hmôt HSV		10 832,10
PSV - Práce a dodávky PSV		98 680,88
712 - Izolácie striech		52 683,39
713 - Izolácie tepelné		40 017,21
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia		478,00
764 - Konštrukcie klampiarske		2 960,08
766 - Konštrukcie stolárske		0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 194,75
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení		347,46
784 - Dokončovacie práce - maľby		0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: 01 - Navrhovaný stav a búracie práce

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 395,440

D HSV

Práce a dodávky HSV

347 714,556

D 1

Zemné práce

1 965,939

1	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	28,980	55,000	1 593,900
2	K	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,900	3,210	372,039

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 730,550

3	K	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 400 mm, na MVC	m3	60,350	185,000	11 164,750
4	K	342948113	Ukotvenie stien a priečok k betónovým konštrukciám, ocelové trne	m	188,600	3,000	565,800

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

256 262,723

6	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1 165,340	1,500	1 748,010
7	K	622462401	Vonkajšia opravná omietka stien, prednástreky, krytie 25%	m2	952,220	1,000	952,220
8	K	622462411	Vonkajšia opravná omietka stien, hr. 20 mm, krytie 25%	m2	952,220	2,000	1 904,440
9	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	3 808,890	0,500	1 904,445
10	K	622463257	Ochrana, čistenie konštrukcií, saponát na čistenie fasády	m2	3 808,890	0,400	1 523,556
11	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná hr. 2,0 mm, stredoazrnná	m2	3 636,260	12,500	45 453,250
12	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	3 636,260	1,000	3 636,260
13	K	624601121b	Pretmelenie polyuretánovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	2 519,650	1,000	2 519,650
14	K	624601121c	Pretmelenie polyuretánovým tmelom	m	1 253,000	1,100	1 378,300
16	K	625251335	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 80 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	25,500	44,520	1 135,260
17	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 140 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	2 617,700	51,500	134 811,550
18	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostien hr. 30 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	510,750	34,000	17 365,500
19	K	625251381	Kontaktný zatepľovací systém stien, stien hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	30,720	27,790	853,709
20	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém stien, riešenie pre sokel hr. 50 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou	m2	321,390	32,510	10 448,389
21	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém stien, riešenie pre sokel hr. 120 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	130,200	44,000	5 728,800
22	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostien, parapet hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	172,640	32,210	5 560,734
23	K	627991003b	Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom	m	201,000	3,210	645,210
24	K	631313711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,630	150,000	1 144,500
25	K	632200060	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách, ter	m2	827,000	10,000	8 270,000
26	M	5922901190	Záhradná betónová platňa pre dlažbu 50/50/5 cm, spotreba: 4 ks/m2, sivá	ks	843,540	11,000	9 278,940

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66 923,244

27	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	16,780	35,000	587,300
28	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	152,500	8,000	1 220,000
29	M	5921954660	Obrubník parkový 1000x200x50 mm	ks	154,030	3,000	462,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 609,000	2,000	7 218,000
31	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 609,000	1,000	3 609,000
32	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	7 218,000	0,500	3 609,000
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Uvažované s prenájomom lešenia na 2 mesiace</i>				
33	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000	3,200	320,000
34	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	3 609,000	0,200	721,800
35	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	3 609,000	0,200	721,800
36	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	13,000	11,940	155,220
37	K	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	26,000	2,280	59,280
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Uvažované s prenájomom na 2 mesiace</i>				
38	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	13,000	2,640	34,320
39	K	952902110	Čistenie budov zametáním	m2	1 190,880	2,500	2 977,200
40	K	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	201,000	7,200	1 447,200
41	K	953995117	Dilatačný profil	m	53,600	9,230	494,728
42	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový)	m	1 459,250	3,540	5 165,745
43	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	1 541,300	3,000	4 623,900
44	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	532,950	3,000	1 598,850
45	K	965024121	Búranie podláh alebo dlažieb z dosiek, -0,19200t	m2	807,000	3,540	2 856,780
46	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,630	85,000	648,550
49	K	978015291b	Otlčenie omietok vonkajších stien jednoduchých, s vyškríbaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 15 %, -0,05900t	m2	571,330	1,200	685,596
50	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	697,500	5,210	3 633,975
51	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	237,350	6,000	1 424,100
52	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	949,420	4,000	3 797,680
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Uvažované so zvislou dopravou sutiny 4 podlaží</i>				
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	237,350	11,210	2 660,694
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 373,540	0,400	949,416
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km</i>				
55	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	237,350	10,000	2 373,500
56	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 186,770	1,000	1 186,770
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m</i>				
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	237,350	45,000	10 680,750
58	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	20,000	50,000	1 000,000
D 99			Presun hmôt HSV				10 832,100
59	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	361,070	30,000	10 832,100
D PSV			Práce a dodávky PSV				98 680,884
D 712			Izolácie striech				52 683,388
60	K	712300841	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10°	m2	1 625,000	0,200	325,000
61	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 809,720	8,000	14 477,760
62	M	2832990650	<i>Kotviaca technika - vrut</i>	ks	5 682,520	0,960	5 455,219
63	M	2833000150	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá</i>	m2	2 081,180	7,000	14 568,260
64	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	923,600	1,800	1 662,480
65	M	2455162162a	<i>Kotviace profily k PVC-P fólii striech</i>	m	969,780	2,100	2 036,538

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	20,000	15,000	300,000
67	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá	m2	2,300	7,000	16,100
68	K	712973234	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	ks	5,000	20,000	100,000
69	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá	m2	3,150	7,000	22,050
70	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	65,000	10,000	650,000
71	M	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	65,000	18,000	1 170,000
72	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	325,000	0,960	312,000
73	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá	m2	26,000	7,000	182,000
74	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 011,720	0,250	252,930
75	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	1 163,480	0,960	1 116,941
76	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	325,500	4,000	1 302,000
77	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	2 604,000	0,960	2 499,840
78	M	6072624400	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm, rozmer 2500x1250 mm	m2	201,810	27,000	5 448,870
79	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,240	85,000	785,400
D 713 Izolácie tepelné							40 017,213
80	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	1 625,000	3,000	4 875,000
81	M	7653427a	Doska izolačná z tvrdej PIR peny s obojstranne opatrená hliníkovou fóliou hr. 100 mm	m2	1 657,500	20,000	33 150,000
82	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	195,300	3,000	585,900
83	M	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	199,210	5,300	1 055,813
84	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	7,010	50,000	350,500
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							478,000
85	K	721230047	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	13,000	15,000	195,000
86	M	2866300501	Strešný vtok, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP	ks	13,000	21,000	273,000
87	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,050	200,000	10,000
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 960,075
90	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	325,500	7,650	2 490,075
91	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš nad 500 mm, -0,00337t	m	325,500	1,000	325,500
92	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,890	50,000	144,500
D 766 Konštrukcie stolárske							0,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 194,750
121	K	767162.ZP1	D+M zábradlia, vrchného madla terás, rovné, oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane kotvenia, pozinkovaná oceľ + náter	m	189,500	8,000	1 516,000
122	K	7676411.D3	D3 - D+M Sekcionálna garážová brána výsuvná 3000x3200 mm, lamelová výplň hĺbka hr. 67 mm, elek. otváracé, det. vid. výkaz, (resp. podľa výberu investora)	ks	0,000	0,000	0,000
123	K	7676411.D5	D5 - D+M Sekcionálna garážová brána výsuvná 2400x2450 mm, lamelová výplň hĺbka hr. 67 mm, elek. otváracé, det. vid. výkaz, (resp. podľa výberu investora)	ks	0,000	0,000	0,000
124	K	767996.B2	Demontáž zábradlí, s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 75 do 120 kg, -0,00100t	ks	198,500	1,500	297,750
125	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	19,050	20,000	381,000
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							347,458
126	K	769035078	D+M vetracích mriežok	súb.	1,000	194,470	194,470
127	K	769082880a	Demontáž vetracích mriežok	súb.	1,000	150,000	150,000
128	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,660	1,800	2,988
D 784 Dokončovacie práce - maľby							0,000

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

02 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ:

Kollár

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

79 001,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	79 001,82	20,00%	15 800,36

Cena s DPH

v EUR

94 802,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: **02 - Elektroinštalácie**

Miesto:	Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica	Dátum:	
Objednávateľ:	SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica	Projektant:	Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Kollár

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	79 001,82
D1 - Osvetlenie	59 507,96
D2 - Bleskozvod	16 457,42
D3 - Vyhrievanie strešných vpustí	3 036,44

ROZPOČET

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: 02 - Elektroinštalácie

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica Dátum: Projektant: Orbita Motors, a.s. Spracovateľ: Kollár

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 79 001,820

D	D1	Osvetlenie					59 507,962
1	M	Pol1	Rúrka FXP 20	m	250,000	0,413	103,250
2	M	Pol2	Žlab 20x20 PVC biely	m	880,000	0,648	570,240
3	M	Pol3	Krabica KP 68	ks	0,000	0,000	0,000
4	M	Pol4	Krabica ACID	ks	320,000	5,024	1 607,680
5	M	Pol5	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	0,000	0,000	0,000
6	M	Pol6	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	720,000	1,050	756,000
7	M	Pol7	Kábel silový medený N2XH-J FE 180 PS60 3x1,5	m	240,000	1,429	342,960
8	M	Pol8	Spínač biely č.1 - komplet	ks	0,000	0,000	0,000
9	M	Pol9	Spínač biely č.1 IP44 - komplet	ks	0,000	0,000	0,000
10	M	Pol10	Prepínač biely č.6 - komplet	ks	0,000	0,000	0,000
11	M	Pol11	Bezskrutková svorkovnica 2X1,5	ks	600,000	0,078	46,800
12	M	Pol12	Bezskrutková svorkovnica 3X1,5	ks	800,000	0,078	62,400
13	M	Pol13	Bezskrutková svorkovnica 4X1,5	ks	300,000	0,089	26,700
14	M	Pol14	Bezskrutková svorkovnica 5X1,5	ks	100,000	0,123	12,300
15	M	Pol15	A- Svietidlo LED 45W na povrch IP20, učebňové	ks	538,000	44,514	23 948,532
16	M	Pol16	B- Svietidlo LED 30-40W zapustené, rastrové 60x60 IP20,	ks	94,000	28,795	2 706,730
17	M	Pol17	C- Svietidlo LED 24W na povrch IP44, (WC, umývárky)	ks	60,000	22,821	1 369,260
18	M	Pol18	D- Svietidlo LED 12W na povrch IP44, (nad umývadlá, wc)	ks	48,000	14,715	706,320
19	M	Pol19	E- Svietidlo LED 40-50W na povrch IP44, (dielne s výškou stropu do 4m)	ks	79,000	38,865	3 070,335
20	M	Pol20	F- Svietidlo LED 100-120W na povrch, závesné IP44, HighBay (dielne s výškou stropu 8m)	ks	0,000	0,000	0,000
21	M	Pol21	N- Svietidlo LED 1,5W núdzové nástenné s piktogramom 3h	ks	38,000	26,081	991,078
22	M	Pol22	G- Svietidlo LED 40W uličné	ks	9,000	76,972	692,748
23	M	Pol23	Z- kompletná sada na zavesenie svietidiel	ks	14,000	23,447	328,258
24	M	Pol24	Adaptér spojenia uličného svietidla s exist. Osvetlovacím stĺpom	ks	7,000	17,272	120,904
25	M	Pol25	konzola nástenná na svietidlo uličné	ks	0,000	0,000	0,000
26	M	Pol26	Drážka 20x20 do tehly a betónu stena a strop	m	0,000	0,000	0,000
27	M	Pol27	Drážka 40x20 do tehly a betónu stena a strop	m	0,000	0,000	0,000
28	M	Pol28	Prieraz betón, tehla 30x30 hl. 300	kpl	0,000	0,000	0,000
29	M	Pol29	Vyfrézovanie otvoru na krabice	kpl	0,000	0,000	0,000
30	M	Pol30	Zväzkový držiak Grip M30 FS	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	Pol31	Demontáž starej inštalácie	nh	400,000	17,864	7 145,600
32	M	Pol32	Navrtanie otvoru a osadenie hmoždinky	ks	3 600,000	1,340	4 824,000
33	M	Pol33	Ukončenie a pripojenie vodiča (blankovanie, dutinka, káblové oko) do 6mm	ks	40,000	0,670	26,800
34	M	Pol34	Označenie obvodu štítkom	ks	40,000	0,335	13,400
35	M	Pol35	Vnútrostavenisková doprava (vynáška a znáška materiálu)	kpl	1,000	288,058	288,058
36	M	Pol36	Doprava	kpl	1,000	2 211,791	2 211,791
37	M	Pol37	Prenájom pojazdného lešenia	nh	800,000	2,233	1 786,400
38	M	Pol38	Prenájom vysokozdvížnej plošiny a práca s plošiny	nh	32,000	50,243	1 607,776
39	M	Pol39	Likvidácia demontovaného svietidla vč. Svetelných zdrojov	ks	866,000	2,568	2 223,888
40	M	Pol40	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	1 808,854	1 808,854
41	M	Pol41	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	0,000	0,000	0,000
42	M	Pol42	Sádra	kg	150,000	0,726	108,900

D	D2	Bleskozvod					16 457,416
43	M	Pol43	AlMgSi 8	m	860,000	1,105	950,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	Pol44	Podpera na strechu PV21 beton	ks	220,000	1,195	262,900
45	M	Pol45	Podpera na strechu PV32	ks	360,000	1,407	506,520
46	M	Pol46	Svorka SS	ks	132,000	0,614	81,048
47	M	Pol47	Svorka SO	ks	16,000	1,507	24,112
48	M	Pol48	Svorka SZ	ks	13,000	1,597	20,761
49	M	Pol49	Trubka FXP32	m	280,000	1,005	281,400
50	M	Pol50	Krabica bleskozvodová do zateplenia R.8145	ks	13,000	5,281	68,653
51	M	Pol51	Označenie zvodov	ks	13,000	0,648	8,424
52	M	Pol52	Ošetrovanie asf. náterom svoriek v zemi	ks	72,000	1,117	80,424
53	M	Pol53	Tyč zemná ZT2	ks	36,000	26,774	963,864
54	M	Pol54	Svorka SJ02	ks	72,000	1,630	117,360
55	M	Pol55	Drôt FeZn 10	m	60,000	2,300	138,000
56	M	Pol56	Výkop ryhy 0,7x0,35m (výkop, zához)	m	18,000	5,024	90,432
57	M	Pol57	Rozpílenie asfaltovej vrstvy 5-10cm	m	36,000	11,165	401,940
58	M	Pol58	Vybúranie betónovej vrstvy 10-15cm	m2	12,000	23,447	281,364
59	M	Pol59	Betonáž vrstvy 10-15cm	m2	12,000	234,465	2 813,580
60	M	Pol60	Asfaltovanie vrstva 5cm	m2	12,000	346,116	4 153,392
61	M	Pol61	Vnútroštavenisková doprava (vynáška a znáška materiálu)	kpl	1,000	295,873	295,873
62	M	Pol62	Doprava	kpl	1,000	655,387	655,387
63	M	Pol38	Prenájom vysokokozdvižnej plošiny a práca s plošiny	nh	56,000	11,165	625,240
64	M	Pol63	Likvidácia demontovaného materiálu	kpl	1,000	139,563	139,563
65	M	Pol40	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	109,417	109,417
66	M	Pol64	Vytýčenie inžinierskych sietí v pásme výkopov (plyn, el, telekom)	kpl	1,000	133,980	133,980
67	M	Pol65	Demontáž starého bleskozvodu	nh	160,000	17,864	2 858,240
68	M	Pol66	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000	395,242	395,242

D		D3	Vyhrievanie strešných vpustí	3 036,442			
69	M	Pol1	Rúrka FXP 20	m	20,000	0,413	8,260
70	M	Pol2	Žľab 20x20 PVC biely	m	160,000	0,648	103,680
71	M	Pol4	Krabica ACID	ks	8,000	5,024	40,192
72	M	Pol6	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	180,000	1,050	189,000
73	M	Pol12	Bezskrutková svorkovnica 3X1,5	ks	16,000	0,078	1,248
74	M	Pol28	Prierez betón, tehla 30x30 hl. 300	kpl	16,000	13,398	214,368
75	M	Pol67	Doloženie ističa B10/1 do rozvádzača	kpl	1,000	23,447	23,447
76	M	Pol32	Navrtanie otvoru a osadenie hmoždinky	ks	260,000	1,340	348,400
77	M	Pol33	Ukončenie a pripojenie vodiča (blankovanie, dutinka, káblové oko) do 6mm	ks	6,000	0,670	4,020
78	M	Pol34	Označenie obvodu štítkom	ks	6,000	0,335	2,010
79	M	Pol68	Vnútroštavenisková doprava (vynáška a znáška materiálu)	kpl	1,000	358,397	358,397
80	M	Pol69	Doprava	kpl	1,000	602,911	602,911
81	M	Pol37	Prenájom pojazdného lešenia	nh	64,000	11,165	714,560
82	M	Pol70	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	139,563	139,563
83	M	Pol71	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	1,000	279,126	279,126
84	M	Pol42	Sádra	kg	10,000	0,726	7,260

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čislák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 043,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 043,29	20,00%	808,66

Cena s DPH

v EUR

4 851,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: 03 - Vykurovanie

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Orbita Motors, a.s.
Spracovateľ: Ing. Čislák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 043,29
PSV - Práce a dodávky PSV	2 603,29
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 603,29
Ostatné - Ostatné	1 440,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 440,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: 03 - Vykurovanie

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Orbita Motors, a.s.
Spracovateľ: Ing. Čislák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 043,290

D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 603,290
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					2 603,290
1	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	250,000	10,000		2 500,000
2	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,600	1,650		103,290
D		Ostatné	Ostatné					1 440,000
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 440,000
3	K	HZS01	Vykurovací skúška	hod	72,000	20,000		1 440,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko v areáli pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ÚBBSK, Nám. SNP š. 23, 974 01 BB

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 959 56 Banskej Štiavnici

Dátum: 07/2021


Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3,00

Multifunkčné ihrisko

Zemné práce	2691,61
Zakladanie	4400,50
Odvodnenie	2783,50
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5978,18
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY	10648,71
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA	4540,91
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA	13945,76
Doprava materiálu a strojov	4206,51

Celkom

49195,68



Výkaz výmer


Stavba: Multifunkčné ihrisko v areáli pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ÚBBSK, Nám. SNP š. 23, 974 01 BB
 Zhotoviteľ: SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 959 56 Banskej Štiavnici
 Dátum: 07/2021

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					2 691,610
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	86,800	6,390	554,650
2	Výkop ryhy pre osadenie oporného múru	m3	7,460	15,970	119,140
3	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	269,000	1,060	285,140
4	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	7,460	15,970	119,140
5	Výkop vsakovacej jamy	m3	8,000	8,520	68,160
6	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky a 1* vst.bránička oplotenia do hutneného podložia	m3	4,864	85,200	414,410
7	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3	5,400	15,970	86,240
8	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal,futbal,basketbal-1*,	m3	1,400	15,970	22,360
9	Odstránenie vzrastlej zelene	ks	3,000	234,290	702,870
10	Odstránenie koreňového systému	ks	3,000	85,200	255,600
11	Náhradná výsadba	kpl	1,000	63,900	63,900
Zakladanie					4 400,500
12	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a 2* vst.bránička oplotenia vrátane dopravy.	m3	4,864	127,790	621,570
13	Osadenie stĺpikov oplotenia	ks	36,000	10,650	383,400
14	Osadenie 1* vst.bránička oplotenia	ks	1,000	127,790	127,790
15	Betón pre osadenie DT tvárnic; vrátane dopravy	m3	3,900	127,790	498,380
16	Výstuž do DT tváric Ø8; vrátane dopravy	bm	350,000	1,600	560,000
17	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	4,320	127,790	552,050
18	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	72,000	4,260	306,720
19	Osadenie cestných obrubníkov	ks	72,000	7,990	575,280
20	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia vrátane dopravy	m3	1,400	127,790	178,910
21	Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal-2*dl.800mm,futbal-4*dl.500mm,basketbal so zašalovaním 1*	ks	7,000	85,200	596,400
Odvodnenie					2 783,500
22	Geotextília vrátane vsakovacej jamy	m2	122,203	3,190	389,830
23	Pokládka geotextílie	m2	122,203	0,960	117,310
24	Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm	bm	21,000	1,060	22,260
25	Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	bm	48,000	1,060	50,880
26	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	69,000	1,060	73,140
27	Štrkodrt' 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	30,920	30,880	954,810
28	Obsypenie drenážnych rúr štrkodrt'ou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	30,920	30,880	954,810
29	Zhutnenie drenáže valcom	m2	20,700	10,650	220,460
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					5 978,180
30	Štrkodrt' fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	82,000	30,880	2 532,160
31	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	269,000	1,060	285,140
32	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	269,000	1,060	285,140
33	Štrkodrt' fr. 0-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	T	55,000	30,880	1 698,400
34	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	269,000	1,060	285,140
35	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	269,000	0,210	56,490
36	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	16,000	30,880	494,080
37	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	269,000	1,060	285,140
38	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	269,000	0,210	56,490
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY					10 648,710
39	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2	m2	604,000	9,430	5 695,720

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
40	Lepidlo PU-10set/14,4kg	kg	144,000	3,410	491,040
41	Podleповacia páska; šírka: 300mm	bm	450,000	0,430	193,500
42	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 50mm volejbal: 81m Tenis: 148m malý futbal - bránkoviská: 60m	bm	289,000	0,530	153,170
43	Kremičitý piesok vrátane dopravy min. 18kg na m2	t	11,000	82,000	902,000
44	Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania	m2	604,000	5,320	3 213,280
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA					4 540,910
VOLEJBAL:					
45	Volejbalové stípy; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,000	638,960	638,960
46	Púzdro pre osadenie Volejbalové stípy; materiál: hliník;	kus	2,000	31,950	63,900
47	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stípy; materiál: plast;	kus	2,000	10,650	21,300
48	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,	kus	1,000	47,920	47,920
49	Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba	set	1,000	7,450	7,450
50	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,000	53,250	53,250
BASKETBAL:					
51	Basketbal konštrukcia stacionárna s presklenou doskou (pružná obruč)	kus	1,000	1 544,160	1 544,160
52	Sieťka FE basketbalová do exteriéru	kus	1,000	19,170	19,170
53	Montáž športového náradia: Basketbal	kus	1,000	319,480	319,480
FUTBAL:					
54	Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-	ks	2,000	736,940	1 473,880
55	Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	4,000	31,950	127,800
56	Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník;	kus	4,000	10,650	42,600
57	Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:12*12cm.,farba:biela rozmer:	kus	2,000	37,270	74,540
58	Montáž športového náradia: futbal	kus	2,000	53,250	106,500
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA					13 945,760
59	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm-30kusov	m2	60,000	30,780	1 846,800
60	Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá-15kus*4m	bm	60,000	28,650	1 719,000
61	Stĺpik profilovaný 100x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/dorazový	ks	8,000	37,270	298,160
62	Stĺpik profilovaný 117x111,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový	ks	4,000	47,920	191,680
63	Stĺpik profilovaný 140x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priamy	ks	28,000	37,270	1 043,560
64	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm	ks	20,000	15,160	303,200
65	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	16,000	43,600	697,600
66	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-12ks/5,85bm	m	70,200	7,440	522,290
67	PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový	ks	4,000	7,450	29,800
68	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/ľavý	ks	4,000	5,320	21,280
69	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/Pravý	ks	4,000	5,320	21,280
70	PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy	ks	40,000	5,320	212,800
71	PVC krytka na M60,3mm stĺpik	ks	20,000	0,530	10,600
72	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -(2" po všetkých stranách)-22kusov *5,85m	bm	62,700	5,320	333,560
73	Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	1,000	520,980	520,980
74	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP	m2	223,740	4,210	941,950
75	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	26,620	106,480
76	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	12,000	26,620	319,440
Spojovací materiál-súpis :					
77	Samolepiaca páska protihluková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.),.	kus	8,000	4,150	33,200
78	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	0,210	0,210
79	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	170,000	0,160	27,200
80	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	30,000	0,160	4,800
81	Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30	kus	240,000	0,160	38,400
82	Samoistiaca matica M6	kus	900,000	0,060	54,000
83	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	900,000	0,210	189,000
84	krytka štvorcová na jakle-zátka	kus	100,000	0,210	21,000
85	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	2,130	95,850
86	Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60	kus	330,000	0,160	52,800
87	Lanko poplastované3/4	m	350,000	0,430	150,500

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
88	Šponovák M6	kus	28,000	2,130	59,640
89	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,000	37,270	298,160
	Montáž oplatenia:				
90	Montáž oplatenia	Dielo	1,000	3 780,540	3 780,540
	Doprava materiálu a strojov				4 206,510
91	Doprava materiálu a strojov	dielo	1	3 727,290	3 727,290
92	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1	479,220	479,220
	SPOLU				49 195,680



Odberateľ: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
 Projektant: Ing. Peter Ivanič
 Dodávateľ: Šaliga, s.r.o.

Spracoval: Beáta Ivaničová
 JKSO :
 Dátum: 18.08.2021

Stavba : SOŠSaL - Spojovacia chodba

Ivaničová-PADMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	58,100	m3	15,00	871,50	0
			"odstránenie násypu" 49,5+"podlaha" 8,6 = 58,100					
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	29,050	m3	1,08	31,37	0
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,000	m3	15,00	150,00	0
			"základy" 7,5+"drenáž" 2,5 = 10,000					
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,000	m3	1,00	5,00	0
5	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (trativod)	4,000	m3	15,00	60,00	0
6	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	2,000	m3	1,12	2,24	0
7	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	72,100	m3	1,72	124,01	0
8	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	52,100	m3	6,21	323,54	0
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	52,100	m3	4,00	208,40	0
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	72,100	m3	0,79	56,96	0
11	001	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok za skládku*	93,780	t	15,00	1 406,70	0
12	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	20,000	m3	15,21	304,20	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 543,92			3 543,92	
2 - ZÁKLADY								
13	002	212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným	4,000	m3	35,00	140,00	0
14	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	30,000	m	5,21	156,30	0
15	002	212971110	Zhotovenie opláštenia drenáže a trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	35,000	m2	0,50	17,50	0
16	MAT	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	36,750	m2	0,96	35,28	0
17	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 (0,3*0,5+0,5*0,35)*(3,76+4,39+0,515) = 2,816 0,4*(0,85*0,6+0,6*1,4)*2+0,5*(0,85*0,6+0,6*1,4) = 1,755 (0,3*0,25+0,75*0,35)*(2,91+4,39+1,365) = 2,924 0,3*0,5*(1,7+1,26*4) = 1,011	8,506	m3	115,00	978,19	0
18	011	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie 0,5*(3,76+4,39+0,515)*2+0,2*(0,6+1,4)*4+0,25*(2,91+4,39+1,365)*2 = 14,598 0,6*(1,7+1,26*3) = 3,288	17,886	m2	30,00	536,58	0
19	011	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	17,886	m2	5,00	89,43	0
20	015	274353122	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,02-0,05 m2, hl. 0,5-1,0 m (prestupy pre drenáž-0.5+0.6)	4,000	kus	39,00	156,00	0
2 - ZÁKLADY spolu:				2 109,28			2 109,28	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
21	011	311231502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	13,044	m3	185,00	2 413,14	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(2,94*1,25+5,405*2,75+2,6*1,5+3,895*3,25+4,845*4,75)*0,3 = 17,433$					
			$-(1*(2,6*2+3,75+3,145+2,535))*0,3 = -4,389$					
22	011	311231503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	2,770	m3	185,00	512,45	0
			"atika" $(3,785+4,39*2+0,51+1,7)*0,75*0,25 = 2,770$					
23	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	5,223	m3	195,00	1 018,49	0
			$8,705*2*0,3 = 5,223$					
24	011	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425 (DT)	0,190	t	2 300,00	437,00	0
25	011	317161109	Preklady keramické POROTHERM 238/70/3500 mm	3,000	kus	55,29	165,87	0
26	011	317161132	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	6,000	kus	45,00	270,00	0
27	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C20/25	0,260	m3	130,00	33,80	0
			"P1" $0,25*0,4*2,6 = 0,260$					
28	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	4,230	m2	35,00	148,05	0
			"P1" $(0,25+0,4*2)*2,6 = 2,730$					
			"V1" $0,25*2*3 = 1,500$					
29	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	4,230	m2	5,00	21,15	0
30	011	317361221	Výstuž prekladov, ríms 10216 (P1)	0,006	t	2 300,00	13,80	0
31	011	317361721	Výstuž prekladov, ríms 10425 (P1)	0,010	t	2 300,00	23,00	0
32	011	317998111	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 5cm	6,500	m	6,00	39,00	0
			$1,5*2+3,5 = 6,500$					
33	011	346244613	Izolačné primurovky z tehál Porotherm na MC10 hr. 80 mm*	6,580	m2	26,21	172,46	0
			"3.2" $2,8*2,35 = 6,580$					
34	011	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	2,100	m2	28,77	60,42	0
			"0.7" $1*2,1 = 2,100$					
35	011	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	19,510	m2	9,21	179,69	0
			"DT" $17,41+2,1 = 19,510$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	5 508,32			5 508,32	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
36	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 (D1-podesta)	0,400	m3	130,00	52,00	0
37	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3,200	m2	30,00	96,00	0
38	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3,200	m2	5,00	16,00	0
39	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	3,200	m2	10,18	32,58	0
40	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	3,200	m2	2,70	8,64	0
41	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,022	t	2 300,00	50,60	0
42	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	1,782	m3	130,00	231,66	0
			"V1" $0,25*0,25*(2*4+3,72+4,39*2+0,555+1,635+2,645) = 1,583$					
			"strop" $0,25*0,25*3,18 = 0,199$					
43	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,104	m2	30,00	423,12	0
			"V1" $0,25*(2*4+3,72+4,39*2+0,555+1,635+2,645)*2 = 12,668$					
			"strop" $(0,25+0,13)*3,78 = 1,436$					
44	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	14,104	m2	5,00	70,52	0
45	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	0,073	t	2 300,00	167,90	0
46	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,105	t	2 300,00	241,50	0
47	011	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20 (P4-ext.)	0,500	m3	150,00	75,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 (P3-int.)	3,100	m3	150,00	465,00	0
49	011	430361721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425 (P3)	0,066	t	2 300,00	151,80	0
50	011	430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI (P4)	0,011	t	2 300,00	25,30	0
51	011	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie (P3)	12,300	m2	35,00	430,50	0
52	011	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	12,300	m2	5,00	61,50	0
53	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie "P3" 6*"P4" 1,6 = 7,600	7,600	m2	35,00	266,00	0
54	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	7,600	m2	5,00	38,00	0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 903,62			2 903,62	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
55	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 1*(3,5+2,9+2,3)+2,35*2+1,45*2,1+1,4*2 = 19,245	19,245	m2	1,70	32,72	0
56	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	3,300	m2	11,69	38,58	0
57	011	612465111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	61,577	m2	7,18	442,12	0
58	011	612465136	Vnútna omietka stien MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	61,577	m2	9,94	612,08	0
59	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne, ručne nanášaná hr.3 mm (2,785+2+3,615)*3,1-(1,45*2,1+0,84*2,27)+(1+2,35*2)*0,2 = 22,228 2*1,75+0,83*4,85+3,42*3,8*2+(0,97+1,53+2+0,68+0,15)*2,6 = 47,376 - (0,84*2,27+1,4*2+1*(2,285+2,895+3,5))+(1+2,35*2)*0,2+(1,4+2*2)*0,3 = -10,627 (3+3,5)*2*0,2 = 2,600	61,577	m2	6,00	369,46	0
60	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 1*(3,5+2,9+2,3)+2,35*2 = 13,400	13,400	m2	1,70	22,78	0
61	011	622464232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm (rímsa)	5,000	m2	20,00	100,00	0
62	011	622464234	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a ryhovaná 2 mm "min. vlna" 60,535+"XPS" 9,321-"mozaika" 7,743+"ostenia" 24,4*0,16 = 66,017	66,017	m2	13,00	858,22	0
63	011	622464311	Omietka vonk. stien šľachtená mozaiková so zákl. náterom, hr.zrna 2 mm (8,705-1+0,16*2)*0,4+(8,83-1,655)*0,525+"ext. schody" 1,46*0,525 = 7,743	7,743	m2	21,00	162,60	0
64	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu "ext. schody" 1,46*0,525 = 0,767	0,767	m2	7,50	5,75	0
65	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	24,400	m	9,23	225,21	0
66	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	37,000	m	3,00	111,00	0
67	011	625253116	Zateplenie vonk. konštr.doskami z min. vlny hr.160mm bez omietky* 3,9*3,675+5,125*5,425- (2,35+1*(3,5+2,895+2,285))+3,1*1,75+0,46*0,88*2 = 37,340 2,785*1+6,27*3,63-2,35 = 23,195	60,535	m2	60,00	3 632,10	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
68	011	625253204	Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYRÉN hr. 30mm bez omietky (rímsa)	5,000	m2	48,49	242,45	0
69	011	625258114	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 160mm*	9,321	m2	58,00	540,62	0
			$(8,705+8,83-1*2)*0,6 = 9,321$					
70	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm (alt. XPS)	6,429	m2	32,51	209,01	0
			"vence" $0,25*(2,6*2+3,72+4,39*2+0,555+1,635+2,645) = 5,634$					
			"strop" $0,25*3,18 = 0,795$					
71	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	1,177	m3	150,00	176,55	0
			"P1" $7,5*0,063 = 0,473$					
			"P2" $3,7*0,067 = 0,248$					
			"P5" $9,91*0,046 = 0,456$					
72	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	2,609	m3	150,00	391,35	0
			"P1+P5" $8,65*2,6*0,1 = 2,249$					
			"okap. chodník-1.3" $0,4*7,5*0,12 = 0,360$					
73	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny min. tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,177	m3	47,61	56,04	0
74	011	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny min. tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	2,609	m3	23,82	62,15	0
75	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	1,177	m3	14,47	17,03	0
76	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	2,249	m3	7,22	16,24	0
77	011	631319183	Príplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 12 cm (okap. chodník)	0,360	m3	21,00	7,56	0
78	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,500	m2	35,00	52,50	0
			"okap. chodník-1.3" $7,5*0,2 = 1,500$					
79	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,500	m2	5,00	7,50	0
80	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,129	t	2 300,00	296,70	0
			"P1" $0,051+ "P2" 0,009+ "P5" 0,069 = 0,129$					
81	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	3,629	m3	35,00	127,02	0
			"P1" $7,5*0,15 = 1,125$					
			"P4" $2,78*0,15 = 0,417$					
			"P5" $9,91*0,15 = 1,487$					
			"okap. chodník-1.3" $0,4*7,5*0,2 = 0,600$					
82	011	632435115	Penetrácia podláh - základný náter na nesiakavé podklady	33,690	m2	6,88	231,79	0
83	011	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou (alt. EPS hr.1cm)	24,600	m	1,00	24,60	0
			"P1" $18,8+ "P2" 5,8 = 24,600$					
84	011	637121113	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 200 mm so zhutnením	3,520	m2	55,00	193,60	0
			$0,4*8,8 = 3,520$					
85	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu	8,800	m	13,00	114,40	0
86	011	644941111	M+D ventil. PVC mriežok so sieťkou a prechodkou cez múr a zatepl. 15x15cm (8/kl)*	9,000	kus	10,00	90,00	0
87	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,000	m	6,00	18,00	0
88	MAT	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.280 mm (1/st)	3,000	m	2,00	6,00	0
89	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	6,000	pár	1,00	6,00	0
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	9 499,73			9 499,73	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
90	011	931982102	Vložky do zvislých dilatačných škár z fasádnych polystyrénových dosiek hr. 20 mm "základy" $2,8 \cdot (3,1+1,1)+1,56 \cdot 1+0,3 \cdot (3,1+2,75) \cdot 2+2,6 \cdot 0,25 \cdot 2 = 18,130$	18,130	m2	10,00	181,30	0
91	011	931982510	Prekrytie dilatačným profilom prierezu 20/20 mm*	30,000	m	13,00	390,00	0
92	221	938909610	Vyčistenie existujúceho rigolu*	5,000	m	55,00	275,00	0
93	003	941211111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	76,500	m2	2,00	153,00	0
94	003	941211211	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	1 530,000	m2	1,00	1 530,00	0
95	003	941211811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	76,500	m2	1,00	76,50	0
96	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	9,000	m2	3,20	28,80	0
97	003	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	8,000	m2	8,73	69,84	0
98	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	76,500	m2	1,50	114,75	0
99	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	17,410	m2	2,50	43,53	0
100	011	953945110	Profil dilatačný E	15,800	m	9,23	145,83	0
101	013	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2 "vstup do telocvične" $0,6 \cdot 2,45 \cdot 0,6 = 0,882$	0,882	m3	91,94	81,09	0
102	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 "vstup do telocvične" $0,58 \cdot 2,24 \cdot 0,45 \cdot 2 = 1,169$	1,169	m3	45,00	52,61	0
103	013	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2 "OM" $4,22 \cdot 2 \cdot 0,4 = 3,376$	3,376	m3	121,00	408,50	0
104	013	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm "vstup do telocvične" $0,58 \cdot 2,45 \cdot 0,17 = 0,242$	0,242	m3	103,92	25,15	0
105	013	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 "vstup do telocvične" $1,45 \cdot 2,1 = 3,045$	3,045	m2	17,31	52,71	0
106	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,562	t	11,21	152,03	0
107	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	67,810	t	0,40	27,12	0
108	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,562	t	10,00	135,62	0
109	013	979131409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,562	t	45,00	610,29	0
110	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	106,273	t	10,00	1 062,73	0
				5 616,40			5 616,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				29 181,270			29 181,27	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
111	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. "P1+P5" $8,65 \cdot 2,6 = 22,490$	22,490	m2	0,25	5,62	0
112	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. $8,705 \cdot (2,3+0,5) + "0,7" \cdot 2,1 = 26,474$	26,474	m2	0,30	7,94	0
113	MAT	6282B0753	Náter penetračný / 10 kg	2,500	kus	40,00	100,00	0
114	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	22,490	m2	4,00	89,96	0
115	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	26,474	m2	4,75	125,75	0
116	MAT	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	57,632	m2	4,00	230,53	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
117	711	711161314	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami	32,300	m2	6,21	200,58	0
118	711	711251114	Tlaková izolácia K11 Flex schlämme grau - cementová báza (DT-základy)	5,500	m2	30,00	165,00	0
119	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	20,210	m2	1,94	39,21	0
			"P1" 7,5+"P4" 2,8+"P5" 9,91 = 20,210					
120	MAT	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	22,231	m2	0,90	20,01	0
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	984,60			984,60	
			712 - Povlakové krytiny					
121	712	712361190	M+D povl. krytiny striech plochých fóliou napr. Fatrafol 810 hr.1,5mm a pod.*	49,258	m2	18,00	886,64	0
			"STR" (20+4*0,6+12*0,7*2+9,3*0,6)*1,1 = 49,258					
122	712	712363312	M+D povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta vnút. rš100 (3/kl)	14,700	m	4,10	60,27	0
123	712	712363313	M+D povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta vonk. rš100 (2/kl)	15,000	m	4,10	61,50	0
124	712	712363317	M+D povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy odkvapnica rš 250mm (4/kl)	5,500	m	10,00	55,00	0
125	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	49,258	m2	0,25	12,31	0
126	MAT	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	56,647	m2	0,96	54,38	0
127	712	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,199	t	200,00	39,80	0
			712 - Povlakové krytiny spolu:	1 169,90			1 169,90	
			713 - Izolácie tepelné					
128	713	713111131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	40,000	m2	6,21	248,40	0
			"STR" 20*2 = 40,000					
129	MAT	6315CA40618	Doska z min. vlny 30kPa hr. 18cm (napr. Isover LAM30 a pod.)*	42,000	m2	25,00	1 050,00	0
130	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	11,200	m2	2,21	24,75	0
			"P1" 7,5+"P2" 3,7 = 11,200					
131	MAT	2831BA233	Doska izolačná eps 150 S-3 hr.30mm	11,760	m2	3,00	35,28	0
132	MAT	2831BA234	Doska izolačná eps 150 S-4 hr.40mm	11,760	m2	4,00	47,04	0
133	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	44,247	m2	8,00	353,98	0
			"DT" 8,705*2,4+1,655*0,3+8,705*0,65 = 27,047					
			"atiky" 16*1,075 = 17,200					
134	MAT	2831B0307	Polystyrén extrudovaný hr.100 mm	16,452	m2	20,00	329,04	0
			"DT" 8,705*1,8*1,05 = 16,452					
135	MAT	2831B0310	Polystyrén extrudovaný hr.160 mm*	11,947	m2	28,00	334,52	0
			"DT" (8,705*0,6+1,655*0,3+8,705*0,65)*1,05 = 11,947					
136	MAT	6315CA293	Doska z min vlny hr.50mm	18,060	m2	9,00	162,54	0
			"atiky" 16*1,075*1,05 = 18,060					
137	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	11,200	m2	3,00	33,60	0
			"P1" 7,5+"P2" 3,7 = 11,200					
138	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,435	t	33,35	14,51	0
			713 - Izolácie tepelné spolu:	2 633,66			2 633,66	
			721 - Vnútna kanalizácia					
139	721	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 (chránička exist. vedení)	12,000	m	22,00	264,00	0
			"0.2" 3,5+"0.3" 3,5+"0.4" 5 = 12,000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				264,00			264,00	
762 - Konštrukcie tesárske								
140	762	762311103	Montáž kotevných želiéz	24,000	kus	2,39	57,36	0
141	MAT	553000050	Chem. kotva+záv. tyč 16mm (1)*	14,000	kus	4,00	56,00	0
142	MAT	553000090	Oceľ. "L" 100x100x6mm+záv. tyč 16mm+svorník 12mm (2)*	10,000	kus	15,00	150,00	0
143	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 (8/18)	59,900	m	6,00	359,40	0
144	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 (18/18)	18,600	m	6,00	111,60	0
145	MAT	605151500	Hranol C24 - 8/18, 18/18 vr. impregnácie	1,610	m3	400,00	644,00	0
146	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	20,000	m2	8,00	160,00	0
147	MAT	605127900	Doska C24 hr. 25mm vr. impregnácie*	0,550	m3	400,00	220,00	0
148	762	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	4,700	m2	8,00	37,60	0
149	MAT	605127900	Doska C24 hr. 25mm vr. impregnácie*	0,130	m3	400,00	52,00	0
150	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,290	m3	35,00	80,15	0
151	762	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,355	t	51,51	69,80	0
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 997,91			1 997,91	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
152	763	763133280	Podhlady sadr zavesený oceľ profil dosky RF hr. 15 mm	17,410	m2	38,00	661,58	0
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				661,58			661,58	
764 - Konštrukcie klampiarske								
153	764	764317800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	1,820	m2	2,00	3,64	0
"vstup do telocvične" 0,7*2,6 = 1,820								
154	764	764332280	Klamp. pofól. pl. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. rš 350-650+145 (5/kl)	9,300	m	19,00	176,70	0
155	764	764545210	Klamp. Cu pl. dilatácie špár rš 400 (9/kl)	4,800	m	69,00	331,20	0
156	764	764711114	Lakoplast Al oplechovanie parapetov rš 250 (7/kl)	3,000	m	17,21	51,63	0
157	764	764731114	Pofól. plech oplechovanie atiky rš 330 (1/kl)	16,000	m	19,99	319,84	0
158	764	764751111	Lakoplast rúry odkvapové d 80 mm+objímky (6/kl)	5,300	m	30,00	159,00	0
159	764	764751131	Lakoplast koleno rúry odkvapovej d 80 mm (6/kl)	6,000	kus	15,00	90,00	0
160	764	764761121	Lakoplast žľab pododkvapný 120 mm+háky (6/kl)	4,700	m	30,30	142,41	0
161	764	764761171	Lakoplast čelo žľabu 120 mm (6/kl)	4,000	kus	2,00	8,00	0
162	764	764761231	Lakoplast kotlík kruh žľab 120 mm (6/kl)	2,000	kus	24,00	48,00	0
163	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,137	t	68,67	9,41	0
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 339,83			1 339,83	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
164	767	767161101	M+D nerez madla kotvené do muríva, dl= cca 4,65m (1/z)*	2,000	kus	220,00	440,00	0
165	767	767631510	Montáž okien plastových a dverí Al "1" (1+3,5)*2+"2" (1+2,895)*2+"3" (1+2,285)*2+"4" (1+2,35)*2+"5" (1,45+2,1)*2 = 43,860	43,860	m	12,00	526,32	0
166	MAT	553412360	Dvere Al jednokridlové presklené 84x227+samozatvárač (4)*	2,000	kus	1 500,00	3 000,00	0
167	MAT	553412450	Dvere Al dvojkrídlové zaskl. EW30/D3-C 145x210+samozatvárač (5)*	1,000	kus	2 500,00	2 500,00	0
168	MAT	611430000	Okno plastové 100x350 (1)*	1,000	kus	500,00	500,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
169	MAT 611430010		Okno plastové 100x289,5 (2)*	1,000	kus	400,00	400,00	0
170	MAT 611430020		Okno plastové 100x228,5 (3)*	1,000	kus	350,00	350,00	0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				7 716,32			7 716,32	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
171	771 771271102		Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. do flex. lepidla "P3" 12,5+"P4" 3,78 = 16,280	16,280	m2	32,00	520,96	0
172	771 771272811		Montáž a dodávka schodiskovej profilovej hrany	31,100	m	6,52	202,77	0
173	771 771474113		Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm "P1" 14,6+"P2" 3,8 = 18,400	18,400	m	3,50	64,40	0
174	771 771474133		Montáž soklov keram.stupňov.do flexib.lep.do 12cm "P3" 15+"P4" 3,5 = 18,500	18,500	m	3,50	64,75	0
175	771 771575109		Montáž podláh z dlaždíc keram. do flex. tmelu "P1" 7,5+"P2" 3,7 = 11,200	11,200	m2	30,00	336,00	0
176	MAT 597637251		Dlažba keramická, protišmyková	33,503	m2	15,00	502,55	0
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 691,43			1 691,43	
783 - Nátery								
177	783 783895020		Nátery vnút. omiet. dvojnásobné umývateľné 61,577+17,41 = 78,987	78,987	m2	12,00	947,84	0
178	783 783895910		Nátery penetračné vnútorné*	78,987	m2	1,21	95,57	0
179	783 783991221		Bezpečnostné šrafovanie betonového povrchu na rovnej ploche (schody)	2,200	m2	15,00	33,00	0
783 - Nátery spolu:				1 076,41			1 076,41	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				19 535,640			19 535,64	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
180	921 210010000		M+D elektroinštalácie - viď prílohu*	1,000	kpl	0,00	0,00	0
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh								
181	933 330100001		M+D Stoličkového výťahu vr. napojenia*	1,000	kus	8 100,00	8 100,00	0
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:				8 100,00			8 100,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				8 100,00			8 100,00	
Za rozpočet celkom				56 816,91			56 816,91	

Výkaz výmer

Stavba: Výmena športového povrchu v telocvični pri SOŠ služieb a lesníctva
Objekt: SO 01 Telocvičňa s vybavením
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Ing. Vladimír Kmeť
Zhotoviteľ: Šaliga, s.r.o.
Dátum: 07/2021

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	5	6	7	8	9
	ZÁCHYTNÉ SIETE				
1	Demontáž existujúcich podláh a likvidácia odpadu	m2	747,000	2,310	1 725,570
	Montáž športového povrchu,PU 2mm				
2	Materiál -Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm	m2	747,000	19,520	14 581,440
3	Montáž -Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm	m2	747,000	6,930	5 176,710
4	Materiál -Priepustná vyrovnávacia podložka / zmes kameniva a PU pojiva / hr.10 mm	m2	747,000	19,520	14 581,440
5	Montáž -Priepustná vyrovnávacia podložka / zmes kameniva a PU pojiva / hr.10 mm	m2	747,000	6,930	5 176,710
10	Montáž šport.povrchu vrátane výbrusu	m2	747,000	13,860	10 353,420
	Dodávka športového povrchu ako napr.Maró,PU 3mm	m2	747		
6	Rozpis materiálu pre realizáciu diela:				
7	Uzatváracia vrstva pórov (C220 TA +TB-0,7kg/m2)	kg	523,000	10,390	5 433,970
8	Vyrovnávacia vrstva polyuretánu (C227 TA +TB-3,3kg/m2) hr.3mm	kg	2 500,000	9,240	23 100,000
9	Finálna farba (uzatvárací lak)+(C67 TA +TB-0,3kg/m2)-podľa výberu zákazníka a možná aj kombinácia farieb	kg	230,000	30,030	6 906,900
11	Farebné značenie (čiarovanie športov):basketbal,volejbal,	bm	1 080,000	8,080	8 726,400
	Montáž sietí a mantinelov:				
12	Lištovanie obvodu PVC lišta	bm	105,000	3,460	363,300
	Presun hmôt				
13	Presuny hmôt	Dielo	1,000	344,960	344,960
14	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	3349,18	3349,18
	Celkom				99 820,000

