

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Prístrešok pre príviesné vozíky a sklad soli
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 1242

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01030201		Zemné práce		
				Híbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm	m3	29,119
			0103020102	Híbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 " výkop realizovaný od úrovne terénu pripraveného pre konštr. č. 1 spevnenej plochy = -0,500 " 0,7*0,9*0,9*10 5,670 0,7*0,9*1,2 0,756 0,7*0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96) 12,403 Medzisúččet "uzemnenie" 0,35*0,7*42 10,290 spolu 29,119	m3	29,119
						18,829
2		01040100		Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	18,829
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 0,7*0,9*0,9*10 5,670 0,7*0,9*1,2 0,756 0,7*0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96) 12,403 spolu 18,829	m3	18,829
3		01040401		Konštrukcie z hornín , zásypy - Bez zhutnenia	m3	10,290
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 "uzemnenie" 0,35*0,7*42 10,290	m3	10,290
4		01060201		Premiestnenie - Vodorovné - Do 100 m	m3	18,829
			0106020101	Premiestnenie, vodorovné, do 100 m, tr. horniny 1-4 0,7*0,9*0,9*10 5,670 0,7*0,9*1,2 0,756 0,7*0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96) 12,403 spolu 18,829	m3	18,829
5		01060204		Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m	m3	18,829
			0106020401	Premiestnenie, vodorovné, nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 0,7*0,9*0,9*10 5,670 0,7*0,9*1,2 0,756 0,7*0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96) 12,403 spolu 18,829	m3	18,829
6		01080101		Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so zhutnením - V zárezoch	m2	14,700
			0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr.horniny 1-4 "uzemnenie" 0,35*42 14,700	m2	14,700
7		01080300		Povrchové úpravy terénu - Úprava podložia -		
			0108030000	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úprava podložia 0,9*0,9*10 8,100 0,9*1,2 1,080 0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96) 17,718 spolu 26,898	m2	26,898
	45.25.32			Betonárske práce		

Zadanie s výkazom výmer

		11019001	Základy		m3	0,044
8		1101900104	Zálievka kotevných otvorov z nezmrstnej zálievkovej hmoty 0,03*(0,35*0,35*10+0,35*0,65)	0,044	m3	0,044
		11010101	Základy - Pásky - Betón prostý		m3	16,139
9		1101010103	Základy, pásky, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) 0,6*0,9*0,9*10 0,6*0,9*1,2 0,6*0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96)	4,860 0,648 10,631	m3	16,139
			spolu	16,139		
	45.21.15		Murárske práce			
		12020102	Múry - Nosné - Tehly a tvárnice nepálené		m2	37,500
10		1202010204	Múry, nosné, tehly a tvárnice nepálené, betónové		m2	37,500
		12020800	Múry - Plotov, ohrád		ks	38,000
11		1202080000	Murárske práce - múry - plotov, ohrád		ks	38,000
	45.25.32		Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev			
		14030251	Násyp - Pod základ. konštrukcie - Z kameniva ťaženého		m3	2,690
12		1403025100	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev - násyp - pod základ. konštrukcie - z kameniva ťaženého 0,1*0,9*0,9*10 0,1*0,9*1,2 0,1*0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96)	0,810 0,108 1,772	m3	2,690
			spolu	2,690		
	45.22.20		Izolačné práce			
		61010101	Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi		m2	64,398
13		6101010101	Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, na ploche vodorovnej 0,9*0,9*10 0,9*1,2 0,6*(3,96*2+4,95*3+3,8+2,96) 37,5*0,5*2	8,100 1,080 17,718 37,500	m2	64,398
			spolu	64,398		
		61010102	Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Pásmi		m2	128,796
14		6101010201	Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, pásmi, na ploche vodorovnej 64,398*2	128,796	m2	128,796
	45.22.13		Klampiarske práce			
		64010101	Krytiny striech z plechov - Z tabúl' - Plech pozinkovaný		m2	128,600
15		6401010101	Krytiny striech plech trapéz, tl. 0,75mm povrch PES sklonu do 30°		m2	128,600
		64050106	Odvodňovacie žľaby - Pododkvpové - Plech poplastovaný		m	23,000
16		6405010602	Odvodňovacie žľaby, pododkvpové, plech poplastovaný, polkruhové		m	23,000
		64050706	Odvodňovacie žľaby - Doplnky - Plech poplastovaný		ks	3,000
17		6405070602	Odvodňovacie žľaby, doplnky, plech poplastovaný, kotlík "K6, K7" 2,0 "K3" 1,0	2,000 1,000	ks	3,000

Zadanie s výkazom výmer

		64060206							m	3,700
				Odvodňovacie rúry - Kruhové - Plech poplastovaný						
18			6406020600	Odvodňovacie rúry, kruhové, plech poplastovaný "K2, K4" 3,7		3,700			m	3,700
		64060206							m	1,000
				Odvodňovacie rúry - Kruhové - Plech poplastovaný						
19			6406020601	Klmpiarske práce - odvodňovacie rúry - koleno - plech poplastovaný "K/5" 1		1,000			ks	1,000
	45.42.13			Montáž stolárskych konštrukcií						
		66030105		Úpravy povrchov - Obklady stien, stĺpov, pilierov - Palubovkami					m2	103,200
20			6603010501	Úpravy povrchov, obklady stien, stĺpov, pilierov, palubovkami, na pero a drážku					m2	103,200
	45.42.11			Montáž zámočnických konštrukcií						
		67040319		Výplne otvorov - Vráta - Otočné					ks	4,000
21			6704031902	Výplne otvorov, vráta, otočné, do ocelevej konštrukcie					ks	4,000
		67010311		Steny a priečky - Z plechu - Skrutkovaním					m2	202,700
22			6701031101	Steny a priečky, z plechu, skrutkovaním, do muriva "dierovaný oceľový plech hr. 3,0 mm so štvorcovými otvormi, veľkosť dierovania a RAL podľa výberu investora " 202,7		202,700			m2	202,700
	45.25.42			Montáž oceľových konštrukcií						
		68060701		Ostatné oceľové konštrukcie					kg	4946,900
23			6806070100	Ostatné doplnkové konštrukcie - OK prístrešok					kg	4946,900
	45.44.23			Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia						
		84010102		Nátery - Oceľové konštrukcie - Farba syntetická					m2	806,611
24			8401010201	Nátery, oceľové konštrukcie, farba syntetická, základný					m2	403,310
25			8401010203	Nátery, oceľové konštrukcie, farba syntetická, dvojnásobné "RAL podľa výberu investora " 122,5*2 4946,9*0,032		245,000 158,301			m2	403,301
						spolu 403,301				
		84010702		Nátery - Tesárske konštrukcie - Farba syntetická					m2	206,400
26			8401070207	Nátery, tesárske konštrukcie, farba syntetická, lakovaním					m2	206,400
		84010716		Nátery - Tesárske konštrukcie - Farba fungicídna					m2	206,400
27			8401071606	Nátery, tesárske konštrukcie, farba fungicídna, napustením					m2	206,400
	45.33.20			Zdravotechnicko-inštalačné práce						
		88010204		Kanalizácia - Príslušenstvo - Lapače strešných splavenín					ks	1,000
28			8801020401	Kanalizácia, príslušenstvo, lapače strešných splavenín, liatinové - K/8					ks	1,000
	45.31.13			Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení						
		91010302		Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., uložené pevne - Tuhé					m	280,000
29			9101030203	Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložené pevne - tuhé "ochranná rúrka pancierová " 280		280,000			m	280,000
		91011202		Úložný materiál - Škatule elektroinšt., na povrchu - Odbočné					ks	7,000

Zadanie s výkazom výmer

30		9101120204	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu - odbočné "krabicová rozvodka do vlhka " 7	7,000	ks	7,000
	91080101		Káble Cu - NN - Káble silové		m	280,000
31		9108010102	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káble Cu - NN - káble silové "CYKY-J 3x1,5 mm2 " 74 "CYKY-J 3x2,5 mm2 " 21+26+12 "CYKY-J 5x1,5 mm2 " 82 "CYKY-J 5x4 mm2 " 20+20 "CYKY-J 5x6 mm2 " 25	74,000 59,000 82,000 40,000 25,000	m	280,000
	91100107		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch	spolu 280,000	ks	32,000
32		9110010703	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov v rozvádzačoch 4*3 4*5	12,000 20,000	ks	32,000
	91110101		Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Spínače nn, domové, nástenné - Jednopolové	spolu 32,000	ks	7,000
33		9111010101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače nn, domové, nástenné - jednopolové "striedavý prepínač , rad 6 ,do vlhka IP 44 " 4 "krížový prepínač , rad 7 ,do vlhka IP 44 " 1 "1-pól. vypínač , veľkopl. , rad 1 ,do vlhka IP 44 " 2	4,000 1,000 2,000	ks	7,000
	91110701		Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky nn, domové, nástenné - Dvojpolové	spolu 7,000	ks	10,000
34		9111070104	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky nn, domové, nástenné - dvojpolové "16A zásuvka nástenná 250V , do vlhka IP 44 " 7 "16A zásuvka nástenná 400V , do vlhka IP 44 " 3	7,000 3,000	ks	10,000
	91190101		Rozvádzače - NN - Rozvádzače, 1 pole	spolu 10,000	ks	2,000
35		9119010101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - rozvádzače - NN - rozvádzače, 1 pole "rozvádzače H2, RX vrátane ich výroby , kompetáže a drobného pomocného materiálu " 1+1	2,000	ks	2,000
	91200203		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Svetidlá - Priemyselné		ks	11,000
36		9120020301	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - priemyselné "svietidlo 2xTL5-49W , IP65 " 4 "svietidlo 1xTL5-49W , IP65 " 4 "svietidlo LED reflektor - 100 W , IP65 " 3	4,000 4,000 3,000	ks	11,000
	91220201		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn	spolu 11,000	ks	366,000
37		9122020101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne - FeZn		ks	366,000
	91221201		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov		m	5,500
38		9122120101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov 11*0,5	5,500	m	5,500

Zadanie s výkazom výmer

		91300700		Revízie ELI	kpl.	1,000
39			9130070000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - revízie ELI	kpl.	1,000
		91300701		Revízie bleskozvod	kpl.	1,000
40			9130070100	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - revízie bleskozvod	kpl.	1,000