

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2214

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010103		Zemné práce	m2	37,500
				Prípravné práce , odstránenie porastov - Krovín		
			0101010301	Prípravné práce, odstránenie porastov, krovín, na suchu 5*7,5	m2	37,500
2		01030201		Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm	m3	51,610
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3	m3	51,610
				"uzemnenie"1*(0,35*1,0*(11*22/7))		12,100
				"uzemnenie"1*(0,35*0,7*(8*22/7))		6,160
				"uzemnenie"1*(0,35*0,4*(5*22/7))		2,200
3		01040401		Konštrukcie z hornín , zásypy - Bez zhutnenia	m3	51,610
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4	m3	51,610
				"uzemnenie"1*(0,35*1,0*(11*22/7))		12,100
				"uzemnenie"1*(0,35*0,7*(8*22/7))		6,160
				"uzemnenie"1*(0,35*0,4*(5*22/7))		2,200
4		01080101		Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so zhutnením - V zárezoch	m2	57,550
			0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	57,550
				"uzemnenie"1*(0,35*(11*22/7))		12,100
				"uzemnenie"1*(0,35*(8*22/7))		8,800
				"uzemnenie"1*(0,35*(5*22/7))		5,500
5	45.11.11	05020340		Búracie práce a demolácie	kpl.	1,000
				Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného		
			0502034008	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného, silnoprúd-príslušenstvo vonkajšie	kpl.	1,000
				" demontáž vedenia = 10*4 = 40 m "		
				" demontáž trafostanice , zvodičov prepätia na VN strane , káblových prepojov a zvodov a rozvádzača vrátane príslušenstva " 1		1,000
6	45.23.11	22010103		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	m2	15,390
				Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Kamenivo drvené		
			2201010301	Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné vrstvy bez spojiva - nestmelené - kamenivo drvené	m2	15,390
7	45.44.23	84010102		Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	m2	65,800
				Nátery - Oceľové konštrukcie - Farba syntetická		
			8401010201	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - nátery - oceľové konštrukcie - farba syntetická	m2	65,800
				" odstránenie hrdze a náter syntetický konštrukcie priehradového stožiara " 65,8		65,800

Zadanie s výkazom výmer

	45.21.34		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení		
		91050301	Vedenia nadzemné VN vodiče VN holé fázové	m	40,000
8		9105030102	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - vodiče vn holé - fázové " montáž a dodávka nových vodičov " 4*10	m	40,000
			40,000		
			spolu 40,000		
		91052202	Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Výstražné	ks	1,000
9		9105220201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - tabuľky - výstražné 1	ks	1,000
			1,000		
		91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov , VN - Káblové koncovky vonkajšie	ks	3,000
10		9110020201	Káblové súbory, ukončenie vodičov, VN, káblové koncovky vonkajšie, jednožilové 3	ks	3,000
			3,000		
		91120302	Prístroje istiace - Ochrany prepäťové - VN	ks	9,000
11		9112030202	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - prístroje istiace - ochrany prepäťové - VN " poistkový spodok jednopólový s obmedzovačom prepätia vrátane príslušenstva " 3 " poistky 24 kV pre trafo 160 kVA " 3 " prepájacia tyč Al 40/10 s izolačnou hadicou " 3	ks	9,000
			3,000		
			3,000		
			3,000		
			spolu 9,000		
		91170101	Transformovne, transformátory - Transformovne - Stožiarové, betónové	ks	1,000
12		9117010104	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - transformovne, transformátory - transformovne - stožiarové, betónové " v cene uvažovať s kompletným príslušenstvom a prepájacími káblami podľa PD " 1	ks	1,000
			1,000		
		9119010301	Rozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý	ks	1,000
13		9119010301	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý " v cene uvažovať s kompletným vybavením , príslušenstvom a prepájacími káblami podľa PD " 1	ks	1,000
			1,000		
		91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn	m	1,500
14		9122030103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vodiče nadzemné, na povrchu, FeZn, pásové 1*1,5	m	1,500
			1,500		
		91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia nadzemné	ks	1,000
15		9122070101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia nadzemné, FeZn 1	ks	1,000
			1,000		
		91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi	ks	30,000
16		9122070201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn 30	ks	30,000
			30,000		
		91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn	m	360,000
17		9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn, pásové " UO " 360	m	360,000
			360,000		
		91221201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov	m	1,500
18		9122120101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov	m	1,500

Zadanie s výkazom výmer

					1*1,5
--	--	--	--	--	-------

1,500		
-------	--	--