

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Dažďová kanalizácia
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010305		Zemné práce	hod	150,000
				Prípravné práce , čerpanie vody - potrubím		
			0101030501	Zemné práce - prípravné práce - čerpanie vody - potrubím 15*10	hod	150,000
				150,000		
2		01030101		Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených	m3	208,880
			0103010102	Hĺbené vykopávky, jám, zapažených, tr.horniny 3 "ORL " 6,0*5,2*3,9 "montážna a koncová jama" 5,0*4,0*4,0+2,0*2,0*1,8	m3	208,880
				121,680		
				87,200		
				spolu 208,880		
3		01030201		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	4,270
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "montážna jama" 13*0,5*0,5 "ORL " 17*0,3*0,2	m3	4,270
				3,250		
				1,020		
				spolu 4,270		
4		01030202		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm	m3	909,772
			0103020202	Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 "kanal stoka DK, DKA, DS a VV" (47,0*2,9+27,0*2,8+18,0*2,7+67,0*2,0+15,0*3,0)*1,1 " stoka DG " 1,1*36*2,8 "šachty " 2,6*2,6*2,5*(11+3) "pripojky" 94*0,8*1,0 "kam. zahoz pri vyust. " 3,0*4*0,3-1,3*1,43*0,3 " kamenná pätká " 3*0,4*0,5	m3	909,772
				483,450		
				110,880		
				236,600		
				75,200		
				3,042		
				0,600		
				spolu 909,772		
5		01040100		Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	556,812
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 556,812	m3	556,812
				556,812		
6		01040401		Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	m3	87,200
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 "montážna a koncová jama" 5,0*4,0*4,0+2,0*2,0*1,8	m3	87,200
				87,200		
				spolu 87,200		
7		01040402		Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	478,910
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 "ORL " 6,0*5,2*3,9-3,0*2,3*4,0 "vykop pre kanal.-vytl. kub" 483,45+1,1*36*2,8-(178,0+36)*1,1*0,7 "šachty" -1,4*1,4*3,0*(11+3) "pripojky" 94*0,8*1,0-94*0,8*0,5	m3	478,910
				94,080		
				429,550		
				-82,320		
				37,600		
				spolu 478,910		
8		01040501		Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia	m3	167,906
			0104050107	Konštrukcie z hornín, obsypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 "kamenivo 0-4" "kanal" 1,1*178*0,7-178*3,14*0,2*0,2	m3	167,906
				114,703		

Zadanie s výkazom výmer

			" stoka DG " 1,1*36*(0,5-22/7*0,1*0,1)	18,555		
			"pripojky" 94*0,8*0,5-94*3,14*0,1*0,1	34,648		
			spolu	167,906		
		01060203	Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m		m3	556,812
9		0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 "zemina na skl. " 208,88+4,27+909,772-87,2-478,91	556,812	m3	556,812
			spolu	556,812		
		01070101	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné		m2	1510,040
10		0107010100	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí, vykopávok, príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál "kanal stoka DK, DKA, DS a VV" (47,0*2,9+27,0*2,8+18,0*2,7+67,0*2,0+15,0*3,0)*2 " stoka DG " 2*36*2,8 "šachty " 2,6*4*3,0*11 Medzisúččet "montážna a koncová jama" (5,0+4,0)*2*4+2,0*4*1,78	879,000 201,600 343,200 86,240	m2	1510,040
			spolu	1510,040		
		01090101	Pretláčanie potrubia - Ocel'ového - Tr. hor. 1-4		m	30,000
11		0109010104	Pretláčanie potrubia, ocel'ového, tr. hor. 1-4, DN nad 500 do 800 mm		m	30,000
	45.11.21		Práce špeciálneho zakladania			
		02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletne z potrubia - Plastické		m	261,000
12		0201030904	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia, plastické, DN 100 mm "kanal-drenaž" 208,0+36 "ORL-drenaž" 17,0	244,000 17,000	m	261,000
			spolu	261,000		
		02050132	Steny , štetovnicové baranené - kovové dielce		m2	63,000
13		0205013201	Steny, štetovnicové baranené, kovové dielce, hl. do 10 m 7,0*9,0	63,000	m2	63,000
	45.11.11		Búracie práce a demolácie			
		05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Dlaždených		m2	18,000
14		0503016602	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, krytov, dlaždených, hr. nad 100 do 200 mm "panely" 3,0*2*3	18,000	m2	18,000
		05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava		t	7,344
15		0508020003	Doprava vybúraných hmôt, vodorovná doprava, nad 1 km "panely" 18,0*0,408	7,344	t	7,344
	45.21.41		Betonárske práce			
		11190201	Kompletné konštrukcie - Kompletné čistiace a zachytávacie objekty - Betón prostý		m3	2,860
16		1119020104	Kompletné konštrukcie, kompletné čistiace a zachytávacie objekty, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) "dno šachty" 1,0*1,0*0,22*(10+3)	2,860	m3	2,860
		11250401	Doplňujúce konštrukcie - Spádoviská kanalizačné - Betón prostý		ks	1,000
17		1125040106	Doplňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, betón prostý, tr. C 25/30 (B 30) "spádisková šachta" 1,0	1,000	ks	1,000

Zadanie s výkazom výmer

		11250901	Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý	m3	8,119
18		1125090104	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výplň betón prostý liaty "chranička-výplň betonom" 30*3,14*0,4*0,2 "vyust. obj." 0,9*0,6*1,3-3,14*0,2*0,2*0,95	m3	8,119
			7,536		
			0,583		
			spolu 8,119		
		11200401	Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý	m3	6,977
19		1120040103	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) "ORL-podkl. bet" 3,4*2,7*0,15 "šachty-podkl. bet" 2,0*2,0*0,1*(11+3)	m3	6,977
			1,377		
			5,600		
			spolu 6,977		
	45.21.41	12200116	Murárske práce	ks	18,000
			Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce		
20		1220011600	Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence, prefabrikované dielce "625/60" 2 "625/80" 1 "625/100" 11+1+3	ks	18,000
			2,000		
			1,000		
			15,000		
			spolu 18,000		
	45.23.12	22040145	Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	m2	18,000
			Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely - cestné		
21		2204014501	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely, cestné, zo železobetónu "štartovacie jamy pre pretláčania" 3*2*3	m2	18,000
			18,000		
	45.25.22	25020111	Špeciálne studniarske práce	m	1,000
			Studne - Betónové skruže - Celokruhové		
22		2502011101	Špeciálne studniarske práce - studne - betónové skruže - celokruhové "montážna jama" 1,0	m	1,000
			1,000		
	45.21.41	27021174	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me	ks	1,000
			Vodovody - Ostatné konštrukcie - Armatúry		
23		2702117404	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - vodovody - ostatné konštrukcie - armatúry "koncová klapka DN 300" 1	ks	1,000
			1,000		
		27030421	Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP	m	338,000
24		2703042102	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 150 "kanal. pripojky" 94	m	94,000
			94,000		
25		2703042103	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 200 "stoka DG" 36	m	36,000
			36,000		
26		2703042104	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 300 "stoka DK, DKA, DS, a VV" 47+27+85+49	m	208,000
			208,000		
		27030424	Kanalizácie, rúry plastové - tvarovky z PVC	ks	26,000
27		2703042401	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - kanalizácie - rúry plastové - tvarovky z PVC "odbočka 300/150" 13 "koleno 150/45" 13	ks	26,000
			13,000		
			13,000		
		27031171	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné	ks	47,000

Zadanie s výkazom výmer

28		2703117101	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné, z betónových dielcov "šachty s pref. dnom" "pref. dno v. 1075 cm" 9+3 "skruž prech. 1000/625" 9+1+3 "skruž rovna 1000/1000" 1+3 "skruž rovna 1000/500" 6+1+3 "skruž rovna 1000/250" 5+3 spolu	ks 12,000 13,000 4,000 10,000 8,000 47,000	47,000
		27031173	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Odlučovače, žumpy	ks	1,000
29		2703117301	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače, z betónových dielcov "odlučovač KL Kompakt 30, poklopy 3ks a doprava" 1	ks 1,000	1,000
		27031175	Kanalizácie , ostatné konštrukcie - skúšky potrubia	m	244,000
30		2703117501	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia, vodou "DN 300"208 " DN 200 " 36 spolu	m 208,000 36,000 244,000	244,000
		27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky	ks	23,000
31		2703117601	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, poklopy	ks	17,000
32		2703117604	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, stúpadla "spádiskova šachta" 6 spolu	ks 6,000	6,000
		27070101	Chráničky - Rúry oceľové - Nedelená	m	30,000
33		2707010102	Chráničky, rúry oceľové, nedelená, nad D 219 do D 820 mm	m	30,000
		27201392	Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk	m3	47,692
34		2720139200	Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopiesok "ORL" 3,4*2,7*0,12 "kanal" (178,0+36)*1,1*0,15 "pripojky" 94,0*0,8*0,15 spolu	m3 1,102 35,310 11,280 47,692	47,692
	45.24.13	32210308	Špeciálne práce na stavbách vodných diel		
			Spevnené plochy - Zahádzka - Lomový kameň	m3	3,642
35		3221030801	Spevnené plochy, zahádzka, lomový kameň, z terénu "kam. zahoz pri vyust. " 3,0*4*0,3-1,3*1,43*0,3 " kamenná päťka " 3*0,4*0,5 spolu	m3 3,042 0,600 3,642	3,642