

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Kamerový systém
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 1242

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01030201		Zemné práce		
				Híbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m	20,000
			0103020102	Híbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 20	m	20,000
2	45.11.21	01040401		Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia		
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 20	m	20,000
			01080202	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	7,000
3	45.11.21	01080202	0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4 7	m2	7,000
4	45.11.11	05010604		Búracie práce a demolácie		
				Búranie konštrukcií - Prísekanie a osekávanie muríva, vysekávanie výklenkov rýh a kápiess v murive - B	m	1,000
			0501060400	Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - prísekanie a osekávanie muríva, vysekávanie výklenkov rýh a kápiess v murive - betónovom	m	1,000
5	45.11.11	05010703		Búranie konštrukcií - Prerážanie otvorov v murive - Tehelnom	ks	12,000
			0501070301	Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - prerážanie otvorov v murive - tehelnom	ks	12,000
			05010704	Búranie konštrukcií - Prerážanie otvorov v murive - Betónovom	ks	1,000
6	45.11.11	05010704	0501070400	Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - prerážanie otvorov v murive - betónovom	ks	1,000
7	45.31.42	91010602		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení		
				Úložný materiál - Rúrky ochranné, uloř. voľne - Tuhé	m	20,000
			9101060201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál - rúrky ochranné, uloř. voľne - tuhé	m	20,000
8	45.31.42	91011301		Úložný materiál - Príchytky (hmořdinky) - Polyamydové		
			9101130101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál - príchytky (hmořdinky) - polyamydové	ks	58,000
			30+20+8			
9	45.31.42	91089000		Káblové lôřko		
			9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôřko	m	20,000
			" káblové lôřko " 20			
10	45.31.42	91100111		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov		
			9110011190	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. celoplastových káblov	ks	6,000
			91170401	Transformovne, transformátory - Transformátory vzduchové - 1 fáz. - Prevodové	ks	3,000
11	45.31.42	91170401	9117040105	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - transformovne, transformátory - transformátory vzduchové - 1 fáz. - prevodové	ks	3,000

Zadanie s výkazom výmer

		91190107	Rozvádzače - NN - Skrine	ks	3,000
12	45.31.42	9119010700	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - rozvádzače - NN - skrine " označovací štítok " 3	ks	3,000
				3,000	
		92022502	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	ks	3,000
			Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na telekom. zar.		
13		9202250201	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - činnosti - na telekom. zar.	ks	3,000
		92040901	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Káble Cu tienené - Oznamovacie	m	600,000
14		9204090108	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - káble Cu tienené - oznamovacie " Kábel pre prenos vysokofrekvenčných signálov FTP 4x2x0,5 " 600	m	600,000
		92041402	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Rúrky - Ohybné	m	150,000
15		9204140201	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - rúrky - ohybné " značenie trasy vedenia " 150	m	150,000
		92041601	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Žľaby káblové, s krytom - Nástenné	m	20,000
16	9204160101	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - žľaby káblové, s krytom - nástenné	m	20,000	
	92042802	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Konektory - Panelové	ks	3,000	
17	9204280202	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - konektory - panelové	ks	3,000	
	92100104	Zariadenia rádiokomunikačné - Televízia - Priemyselná	ks	5,000	
18	9210010401	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - televízia - priemyselná " v cene uvažované " " montáž , nastavenie otočné , sprevádzkovanie diaľkovo ovládanej kamery = SNC-ER585 FULL HD kamera PTZIP exterierová farebná Day/Nic " 3 " montáž monitora = 24 LCD Full HD Displej prispôsobený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni " 1 " montáž a konfigurácia videozáznamníka = NSR-500 Videorekordér IP sieťový 16- kanálový , podpora 16 IP kar" 1 " nastavenie IP adries a oživenie celého systému " " dodávka všetkých príslušných technických komponentov , spojovacieho materiálu , prepájacích káblov a programového vybavenia " " SNCA-PM3 adaptér na stĺp = 1 ks , SNCA-CA2 adaptér na roh = 1 ks, SNCA-HPOE1 transformačný modul s jedným portom na HPoE = 3 ks " " UNI-WMB3 držiak kamery = 3 ks " " Prídavný HDD 2000GB : 7200ot , 16 MBcache , SATA = 1 ks " " RM-NS 1000 - CCTV klávesnica = 1 ks " " Osobný počítač s príslušným programovým vybavením a záložným zdrojom = 1 ks "	ks	5,000	
	92100902	Zariadenia rádiokomunikačné - Zásuvky - Káblovej TV	ks	3,000	
19	9210090203	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - zásuvky - káblovej TV " konektor " 3	ks	3,000	
	92101101	Zariadenia rádiokomunikačné - Skúšky - Merania	kpl.	3,000	
20	9210110101	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - skúšky - merania " Skúšobná prevádzka " 1 " Zaškolenie užívateľa s obsluhou zariadenia " 1	kpl.	3,000	
				1,000	
				1,000	

Zadanie s výkazom výmer

" vypracovanie východiskovej revíznej správy a ostatnej dokumentácie potrebnej ku prevádzke zariadenia "1	1,000
spolu	3,000