

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Komunikácie a spevnené plochy  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.23	01010201		<b>Zemné práce</b>	<b>ks</b>	<b>72,000</b>
				<b>Prípravné práce , rúbanie - stromov</b>		
			0101020101	Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - stromov s likvidáciou drevnej hmoty	ks	72,000
				72	72,000	
2		01010202		<b>Prípravné práce , rúbanie - odstránenie pňov</b>	<b>ks</b>	<b>72,000</b>
			0101020201	Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - odstránenie pňov s likvidáciou drevnej hmoty	ks	72,000
				72	72,000	
3		01080501		<b>Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice</b>	<b>m2</b>	<b>509,000</b>
			0108050101	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	509,000
					<b>m3</b>	<b>1935,000</b>
4		01020200		<b>Odkopávky a prekopávky - Nezapažené</b>		
			0102020002	Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3	m3	1935,000
				"vykop+vymena podložia" 1935,0	1935,000	
5		01030201		<b>Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>29,720</b>
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3	m3	27,000
				"drenaz" 108,0*0,5*0,5	27,000	
				spolu	27,000	
6		01030202		<b>Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm</b>		
			0103020202	Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3	m3	2,720
				"odvodňovací žľab betónovej plochy " 8,5*0,8*0,4	2,720	
7		01030302		<b>Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených</b>	<b>m3</b>	<b>33,320</b>
			0103030202	Hĺbené vykopávky, šachiet, nezapažených, tr.horniny 3	m3	33,320
				"UV" 1,4*1,4*1,7*10	33,320	
				spolu	33,320	
8		01040100		<b>Konštrukcie z hornín - Skládky</b>	<b>m3</b>	<b>1602,539</b>
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4	m3	1602,539
				"zemina na skladku " 1602,539	1602,539	
				spolu	1602,539	
9		01040202		<b>Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením</b>	<b>m3</b>	<b>1151,000</b>
			0104020200	Zemné práce - konštrukcie z hornín - násypy - so zhutnením	m3	351,000
10			0104020202	Konštrukcie z hornín, násypy, so zhutnením, zo zemín nesúdržných	m3	800,000
				"vymena podložia-štrkodrava fr.0-163" 800	800,000	
				spolu	800,000	
11		01040402		<b>Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením</b>	<b>m3</b>	<b>26,781</b>
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	26,781
				"UV" 1,4*1,4*1,7*10-3,14*0,35*0,35*1,7*10	26,781	
12		01060203		<b>Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m</b>	<b>m3</b>	<b>1605,259</b>
			0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	1605,259
				"prebytočna zemina " 1935,0+27+2,72+33,32-351-26,781-15,0	1605,259	

## Zadanie s výkazom výmer

				spolu 1605,259		
		01080101	<b>Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch</b>		m2	2655,400
13		0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr.horniny 1-4 "vozovka+chod" 2207*1,2+7,0	2655,400	m2	2655,400
				spolu 2655,400		
		01080402	<b>Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch</b>		m2	75,000
14		0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v násypoch, tr.horniny 1-4 75,0	75,000	m2	75,000
		01080503	<b>Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnik hydroosevom</b>		m2	509,000
15		0108050302	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnik hydroosevom, na hlušinu		m2	509,000
	45.11.24		<b>Práce špeciálneho zakladania</b>			
		02010201	<b>Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo</b>		m3	2,700
16		0201020100	Práce špeciálneho zakladania - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre trativody a vankúše pod základy - kamenivo "trativody" 108,0*0,5*0,05	2,700	m3	2,700
		02010309	<b>Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletne z potrubia - Plastické</b>		m	108,000
17		0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia, plastické, DN 160 mm		m	108,000
		02060905	<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina</b>		m2	2427,700
18		0206090501	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília "separačná geotextília " 2207,0*1,1	2427,700	m2	2427,700
	45.21.21		<b>Betonárske práce</b>			
		11200301	<b>Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý</b>		m3	0,820
19		1120030103	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) "podklad pod UV" 0,82*0,1*10	0,820	m3	0,820
	45.23.11		<b>Murárske práce</b>			
		12260123	<b>Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek</b>		m2	14,800
20		1226012300	Murárske práce - dokončovacie práce - dilatačné škáry a zariadenia - z izolačných dosiek "styk umývacej plochy s asfaltovou = 20 mm " 0,35*(6+10)*2 " okolo žľabu " 0,2*(7,5+0,5*2+0,5)*2	11,200 3,600	m2	14,800
	45.23.31		<b>Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev</b>			
		14010101	<b>Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého</b>		m3	11,700
21		1401010107	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého tr. C 30/37 (B 37) " umývacia plocha = betónová doska s rozptýlenou výstužou RC 65/60BN 30 kg/m3 " 0,2*(60-7,5*0,2)	11,700	m3	11,700
		14010121	<b>Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Nezaradené</b>		m2	58,500
22		1401012107	Výstuž betónovej mazaniny KARI sieť (60-7,5*0,2)	58,500	m2	58,500
	45.23.11		<b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>			
		22010104	<b>Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrava</b>		m2	2554,700

## Zadanie s výkazom výmer

23		2201010400	Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, štrkodra "hr. 15cm chodník" "chodník" 7,0 "umývacia plocha" 60*2 Medzisúččet "hr. 20cm-cesta" 2207*1,1 Medzisúččet  spolu	  7,000 120,000  2427,700  2554,700	m2	2554,700
	22010201		<b>Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy</b>		m3	15,000
24		2201020101	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, zo zeminy, so zhutnením "dosypavka-krajnice" 75*0,5*0,4	15,000	m3	15,000
	22020417		<b>-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý</b>		m2	54,000
25		2202041702	-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý tr. II C 12/15 (B 15) "umývacia plocha = podkladný betón" 60-0,8*7,5	54,000	m2	54,000
	22020421		<b>Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Kamenivo spevnen</b>		m2	2254,350
26		2202042102	Podkladné a krycie vrstvy, cementobetónové jednovrstvové - cementová stabilizácia "vozovka" (2207,0-60)*1,05	2254,350	m2	2254,350
	22030329		<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Infiltračný p</b>		m2	2254,350
27		2203032901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, infiltračný postrek, z asfaltu "vozovka" (2207,0-60)*1,05	2254,350	m2	2254,350
	22030330		<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Spojovací pos</b>		m2	4294,000
28		2203033003	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek, z emulzie "vozovka" (2207,0-60)*2	4294,000	m2	4294,000
	22030640		<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón</b>		m2	2147,000
29		2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy II "vozovka" (2207,0-60)	2147,000	m2	2147,000
	22030640		<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón</b>		m2	4294,000
30		2203064002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy II "hr. 4cm" 2207,0-60 "hr. 6cm" 2207,0-60 spolu	2147,000 2147,000 4294,000	m2	4294,000
	22040417		<b>Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej</b>		m2	7,000
31		2204041701	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov, zámkovej dlažby, betónovej, hr. 6 cm "chodník" 7,0	7,000	m2	7,000
	22251082		<b>Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané</b>		m	50,000
32		2225108201	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry, vkladané, priečne "stýk umývacej plochy s asfaltovou = 20 mm" (6+10)*2 "okolo žľabu" (7,5+0,5*2+0,5)*2	32,000 18,000	m	50,000
	22251083		<b>Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané</b>		m	11,600
33		2225108302	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané pozdĺžne "zarezanie a zalievka"		m	11,600

## Zadanie s výkazom výmer

			" umývacia plocha " 2,9*2*2	11,600		
		22251161	<b>Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic</b>		m	52,000
34		2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby, z betónových tvárnic, š. nad 500 mm		m	52,000
			" TBM 1-60 rigol" 52,0	52,000		
			spolu	52,000		
		22250980	<b>Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové</b>		m	149,500
35		2225098001	Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, chodníkové, betónové		m	149,500
			143,5+6,0	149,500		
		22251661	<b>Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu</b>		m	7,500
36		2225166102	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy, z betónu, tr. zaťaženia E		m	7,500
			" odvodňovací žľab DN 200 " 7,5	7,500		
45.23.12			<b>Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me</b>			
		27031172	<b>Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné</b>		ks	10,000
37		2703117201	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónových dielcov		ks	10,000
			"UV " 10,0	10,000		
			spolu	10,000		
		27031176	<b>Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky</b>		ks	10,000
38		2703117602	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, mreže		ks	10,000
			"UV" 10	10,000		
45.23.12			<b>Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>			
		32200103	<b>Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo drvené, štrkodrava</b>		m2	41,600
39		3220010301	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo drvené, štrkodrava, hr. do 100 mm		m2	41,600
			" TBM 1-60" 52,0*0,8	41,600		
			spolu	41,600		
45.26.14			<b>Izolaterske práce</b>			
		61010104	<b>Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi</b>		m	60,480
40		6101010401	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi na ploche vodorovnej		m2	54,000
			" umývacia plocha = LDPE izolácia proti vlhkosti a ropným látkam " (60-0,8*7,5)	54,000		
41		6101010402	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi na ploche zvislej		m2	6,480
			" umývacia plocha = LDPE izolácia proti vlhkosti a ropným látkam " 0,4*(0,6+7,5)*2	6,480		
		61010105	<b>Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami</b>		m2	60,480
42		6101010501	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej		m2	54,000
			" umývacia plocha = podkladná a ochranná geotextília " (60-0,8*7,5)	54,000		
			" umývacia plocha = separačná fólia 2x 0,2 mm "			
			spolu	54,000		
43		6101010502	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej		m2	6,480
			" umývacia plocha = podkladná a ochranná geotextília " 0,4*(0,6+7,5)*2	6,480		