

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Splašková kanalizácia a ČOV
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010305		Zemné práce	hod	50,000
				Prípravné práce , čerpanie vody - potrubím		
			0101030501	Zemné práce - prípravné práce - čerpanie vody - potrubím 5*10	hod	50,000
						50,000
2		01030101		Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených	m3	116,415
			0103010102	Hĺbené vykopávky, jám, zapažených, tr.horniny 3 "ČOV" 3,81*6,3*4,85	m3	116,415
						116,415
3		01030201		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	2,580
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "trativod-kanal+ČOV" 42*0,2*0,2+15*0,3*0,2	m3	2,580
						2,580
				spolu		2,580
4		01030202		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm	m3	140,060
			0103020202	Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 "kanal" 42,0*2,3*1,1	m3	140,060
				"šachty " 2,6*2,6*2,5*2		33,800
				spolu		140,060
5		01040100		Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	71,390
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4	m3	71,390
				71,39		71,390
6		01040402		Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	187,665
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 "ČOV" 116,415-3,5*2,0*3,81	m3	187,665
				"vykop pre kanal.-vytl. kub" 140,06-42,0*1,1*0,7		89,745
				"šachty" -1,4*1,4*2,5*2		107,720
				spolu		-9,800
						187,665
7		01040501		Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia	m3	27,065
			0104050107	Konštrukcie z hornín, obsypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 "kamenivo 0-4"	m3	27,065
				"kanal" 1,1*42*0,7-42*3,14*0,2*0,2		27,065
				spolu		27,065
8		01060203		Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m	m3	71,390
			0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 "zemina na skl. " 116,415+2,58+140,06-187,665	m3	71,390
						71,390
				spolu		71,390
9		01070101		Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné	m2	245,200
			0107010100	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí, vykopávok, príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál	m2	245,200
				"kanal" 42*2,3*2		193,200
				"šachty " 2,6*4*2,5*2		52,000
				spolu		245,200
	45.11.21			Práce špeciálneho zakladania		

Zadanie s výkazom výmer

		02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletne z potrubia - Plastické	m	57,000
10		0201030904	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia, plastické, DN 100 mm "kanal+ČOV-drenaž" 42,0+15,0	m	57,000
			57,000		
		02050132	Steny , štetovnicové baranené - kovové dielce	m2	59,400
11		0205013201	Steny, štetovnicové baranené, kovové dielce, hl. do 10 m 6,6*9,0	m2	59,400
			59,400		
	45.21.41		Betonárske práce		
		11190201	Kompletne konštrukcie - Kompletne čistiacie a zachytávacie objekty - Betón prostý	m3	0,440
12		1119020104	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiacie a zachytávacie objekty, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) "dno šachty" 1,0*1,0*0,22*2	m3	0,440
			0,440		
		11200301	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý	m3	2,250
13		1120030104	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) "obetonovanie nadrž" 9,0*1,0*0,25	m3	2,250
			2,250		
		11200311	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Debnenie tradičné	m2	9,800
14		1120031101	Betonárske práce - podkladné konštrukcie - dosky, bloky, sedlá, - debnenie tradičné (2,9+2,0)*2*1,0	m2	9,800
			9,800		
		11200401	Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý	m3	0,810
15		1120040103	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) "ČOV-podkl. bet" 3,0*1,8*0,15	m3	0,810
			0,810		
	45.21.41		Murárske práce		
		12200116	Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce	ks	4,000
16		1220011600	Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence, prefabrikované dielce "625/80" 2 "625/100" 2	ks	4,000
			2,000 2,000 spolu 4,000		
	45.21.41		Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me		
		27030421	Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP	m	42,000
17		2703042103	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 250	m	42,000
		27030424	Kanalizácie , rúry plastové - tvarovky z PVC	ks	4,000
18		2703042403	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - kanalizácie - rúry plastové - tvarovky z PVC "odbočka 300/200" 2 "koleno 250/45" 2	ks	4,000
			2,000 2,000		
		27031171	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné	ks	4,000
19		2703117101	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné, z betónových dielcov "šachty s pref. dnom" "pref. dno v. 100 cm" 2 "skruž prech. 1000/625" 2	ks	4,000
			2,000 2,000 spolu 4,000		

Zadanie s výkazom výmer

		27031175					m	42,000
			Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti					
20		2703117501	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia, vodou "DN 250"42		42,000		m	42,000
		27031176					ks	2,000
			Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky					
21		2703117601	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, poklapy				ks	2,000
		27031178					ks	1,000
			Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Domové ČOV					
22		2703117802	Montážne práce na kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch - kanalizácie - ostatné konštrukcie - domové ČOV				ks	1,000
		27201392					m3	6,840
			Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk					
23		2720139200	Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopiesok "ČOV" 3,0*1,8*0,1 "kanal" 42,0*1,0*0,15		0,540 6,300		m3	6,840
					spolu 6,840			