

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Kamerový systém  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 1242

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01030201		<b>Zemné práce</b>		
				<b>Híbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm</b>	m	20,000
			0103020102	Híbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 20	m	20,000
2	45.11.21	01040401		<b>Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia</b>		
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 20	m	20,000
			01080202	<b>Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch</b>	m2	7,000
3	45.11.21	01080202	0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4 7	m2	7,000
4	45.11.11	05010604		<b>Búracie práce a demolácie</b>		
				<b>Búranie konštrukcií - Prísekanie a osekávanie muríva, vysekávanie výklenkov rýh a kápiess v murive - B</b>	m	1,000
			0501060400	Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - prísekanie a osekávanie muríva, vysekávanie výklenkov rýh a kápiess v murive - betónovom	m	1,000
5	45.11.11	05010703		<b>Búranie konštrukcií - Prerážanie otvorov v murive - Tehelnom</b>	ks	12,000
			0501070301	Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - prerážanie otvorov v murive - tehelnom	ks	12,000
			05010704	<b>Búranie konštrukcií - Prerážanie otvorov v murive - Betónovom</b>	ks	1,000
6	45.11.11	05010704	0501070400	Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - prerážanie otvorov v murive - betónovom	ks	1,000
7	45.31.42	91010602		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení</b>		
				<b>Úložný materiál - Rúrky ochranné, uloř. voľne - Tuhé</b>	m	20,000
			9101060201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál - rúrky ochranné, uloř. voľne - tuhé	m	20,000
8	45.31.42	91011301		<b>Úložný materiál - Príchytky ( hmořdinky ) - Polyamydové</b>		
			9101130101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál - príchytky ( hmořdinky ) - polyamydové	ks	58,000
			91089000	<b>Káblové lôřko</b>	m	20,000
9	45.31.42	91089000	9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôřko " káblové lôřko " 20 " výstrařná fólia = 20 m " " HD-PE doska = 0 m "	m	20,000
			91100111	<b>Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov</b>	ks	6,000
10	45.31.42	91170401	9110011190	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. celoplastových káblov	ks	6,000
				<b>Transformovne, transformátory - Transformátory vzduchové - 1 fáz. - Prevodové</b>	ks	3,000
			9117040105	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - transformovne, transformátory - transformátory vzduchové - 1 fáz. - prevodové	ks	3,000

### Zadanie s výkazom výmer

		91190107	<b>Rozvádzače - NN - Skrine</b>	ks	3,000
12	45.31.42	9119010700	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - rozvádzače - NN - skrine "označovací štítok " 3	ks	3,000
				3,000	
		92022502	<b>Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení</b>		
			<b>Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na telekom. zar.</b>	ks	3,000
13		9202250201	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - činnosti - na telekom. zar.	ks	3,000
		92040901	<b>Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Káble Cu tienené - Oznamovacie</b>	m	600,000
14		9204090108	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - káble Cu tienené - oznamovacie " Kábel pre prenos vysokofrekvenčných signálov FTP 4x2x0,5 " 600	m	600,000
		92041402	<b>Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Rúrky - Ohybné</b>	m	150,000
15		9204140201	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - rúrky - ohybné " značenie trasy vedenia " 150	m	150,000
		92041601	<b>Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Žľaby káblové, s krytom - Nástenné</b>	m	20,000
16	9204160101	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - žľaby káblové, s krytom - nástenné	m	20,000	
	92042802	<b>Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Konektory - Panelové</b>	ks	3,000	
17	9204280202	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - konektory - panelové	ks	3,000	
	92100104	<b>Zariadenia rádiokomunikačné - Televízia - Priemyselná</b>	ks	5,000	
18	9210010401	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - televízia - priemyselná " v cene uvažované nasledovné , alebo ekvivalentné komponenty " " montáž , nastavenie otočné , sprevádzkovanie diaľkovo ovládanej kamery = SNC-ER585 FULL HD kamera PTZIP exterierová farebná Day/Nic " 3 " montáž monitora = 24 LCD Full HD Displej prispôsobený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni " 1 " montáž a konfigurácia videozáznamníka = NSR-500 Videorekordér IP sieťový 16- kanálový , podpora 16 IP kar" 1 " nastavenie IP adries a oživenie celého systému " " dodávka všetkých príslušných technických komponentov , spojovacieho materiálu , prepájacích káblov a programového vybavenia " " SNCA-PM3 adaptér na stĺp = 1 ks , SNCA-CA2 adaptér na roh = 1 ks, SNCA-HPOE1 transformačný modul s jedným portom na HPoE = 3 ks " " UNI-WMB3 držiak kamery = 3 ks " " Prídavný HDD 2000GB : 7200ot , 16 MBcache , SATA = 1 ks " " RM-NS 1000 - CCTV klávesnica = 1 ks " " Osobný počítač s príslušným programovým vybavením a záložným zdrojom = 1 ks "	ks	5,000	
	92100902	<b>Zariadenia rádiokomunikačné - Zásuvky - Káblovej TV</b>	ks	3,000	
19	9210090203	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - zásuvky - káblovej TV " konektor " 3	ks	3,000	
	92101101	<b>Zariadenia rádiokomunikačné - Skúšky - Merania</b>	kpl.	3,000	
20	9210110101	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - zariadenia rádiokomunikačné - skúšky - merania " Skúšobná prevádzka " 1 " Zaškolenie užívateľa s obsluhou zariadenia " 1	kpl.	3,000	

### Zadanie s výkazom výmer

				" vypracovanie východiskovej revíznej správy a ostatnej dokumentácie potrebnej ku prevádzke zariadenia "1	1,000		
					spolu	3,000	