

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.23	01010201		Zemné práce	ks	72,000
				Prípravné práce , rúbanie - stromov		
			0101020101	Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - stromov s likvidáciou drevnej hmoty	ks	72,000
				72	72,000	
2		01010202		Prípravné práce , rúbanie - odstránenie pňov	ks	72,000
			0101020201	Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - odstránenie pňov s likvidáciou drevnej hmoty	ks	72,000
				72	72,000	
3		01080501		Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice	m2	509,000
			0108050101	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	509,000
		01020200		Odkopávky a prekopávky - Nezapažené	m3	1935,000
4			0102020002	Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3 "vykop+vymena podložia" 1935,0	m3	1935,000
		01030201		Híbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	29,720
5			0103020102	Híbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "drenaz" 108,0*0,5*0,5	m3	27,000
				27,000		
				spolu 27,000		
6		01030202		Híbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm		
			0103020202	Híbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 "odvodňovací žľab betónovej plochy " 8,5*0,8*0,4	m3	2,720
		01030302		Híbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených	m3	33,320
7			0103030202	Híbené vykopávky, šachiet, nezapažených, tr.horniny 3 "UV" 1,4*1,4*1,7*10	m3	33,320
				33,320		
				spolu 33,320		
8		01040100		Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	1602,539
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 "zemina na skladku " 1602,539	m3	1602,539
				1602,539		
				spolu 1602,539		
9		01040202		Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením	m3	1151,000
			0104020200	Zemné práce - konštrukcie z hornín - násypy - so zhutnením	m3	351,000
10			0104020202	Konštrukcie z hornín, násypy, so zhutnením, zo zemín nesúdržných "vymena podložia-štrkodrava fr.0-163" 800	m3	800,000
				800,000		
				spolu 800,000		
11		01040402		Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	26,781
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 "UV" 1,4*1,4*1,7*10-3,14*0,35*0,35*1,7*10	m3	26,781
				26,781		
12		01060203		Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m	m3	1605,259
			0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 "prebytočna zemina " 1935,0+27+2,72+33,32-351-26,781-15,0	m3	1605,259
				1605,259		

Zadanie s výkazom výmer

				spolu 1605,259		
		01080101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch		m2	2655,400
13		0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr.horniny 1-4 "vozovka+chod" 2207*1,2+7,0	2655,400	m2	2655,400
				spolu 2655,400		
		01080402	Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch		m2	75,000
14		0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v násypoch, tr.horniny 1-4 75,0	75,000	m2	75,000
		01080503	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnik hydroosevom		m2	509,000
15		0108050302	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnik hydroosevom, na hlušinu		m2	509,000
	45.11.24		Práce špeciálneho zakladania			
		02010201	Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre travivody a vankúše pod základy - Kamenivo		m3	2,700
16		0201020100	Práce špeciálneho zakladania - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre travivody a vankúše pod základy - kamenivo "trativody" 108,0*0,5*0,05	2,700	m3	2,700
		02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Travivody kompletne z potrubia - Plastické		m	108,000
17		0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, travivody kompletne z potrubia, plastické, DN 160 mm		m	108,000
		02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina		m2	2427,700
18		0206090501	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília "separačná geotextília " 2207,0*1,1	2427,700	m2	2427,700
	45.21.21		Betonárske práce			
		11200301	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý		m3	0,820
19		1120030103	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) "podklad pod UV" 0,82*0,1*10	0,820	m3	0,820
	45.23.11		Murárske práce			
		12260123	Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek		m2	14,800
20		1226012300	Murárske práce - dokončovacie práce - dilatačné škáry a zariadenia - z izolačných dosiek "styk umývacej plochy s asfaltovou = 20 mm " 0,35*(6+10)*2 " okolo žľabu " 0,2*(7,5+0,5*2+0,5)*2	11,200 3,600	m2	14,800
	45.23.31		Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev			
		14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého		m3	11,700
21		1401010107	Mazanina krycia s povrchovou úpravou z betónu prostého tr. C 30/37 (B 37) " umývacia plocha = betónová doska s rozptýlenou výstužou RC 65/60BN 30 kg/m3 " 0,2*(60-7,5*0,2)	11,700	m3	11,700
		14010121	Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Nezaradené		m2	58,500
22		1401012107	Výstuž betónovej mazaniny KARI sieť (60-7,5*0,2)	58,500	m2	58,500
	45.23.11		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách			
		22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrava		m2	2554,700

Zadanie s výkazom výmer

23		2201010400	Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, štrkodra "hr. 15cm chodník" "chodník" 7,0 "umývacia plocha" 60*2 Medzisúččet "hr. 20cm-cesta" 2207*1,1 Medzisúččet spolu	 7,000 120,000 2427,700 2554,700	m2	2554,700
	22010201		Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy		m3	15,000
24		2201020101	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, zo zeminy, so zhutnením "dosypavka-krajnice" 75*0,5*0,4	15,000	m3	15,000
	22020417		-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý		m2	54,000
25		2202041702	-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové beton prostý tr. II C 12/15 (B 15) "umývacia plocha = podkladný betón" 60-0,8*7,5	54,000	m2	54,000
	22020421		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Kamenivo spevnen		m2	2254,350
26		2202042102	Podkladné a krycie vrstvy, cementobetónové jednovrstvové - cementová stabilizácia "vozovka" (2207,0-60)*1,05	2254,350	m2	2254,350
	22030329		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Infiltračný p		m2	2254,350
27		2203032901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, infiltračný postrek, z asfaltu "vozovka" (2207,0-60)*1,05	2254,350	m2	2254,350
	22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Spojovací pos		m2	4294,000
28		2203033003	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek, z emulzie "vozovka" (2207,0-60)*2	4294,000	m2	4294,000
	22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón		m2	2147,000
29		2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy II "vozovka" (2207,0-60)	2147,000	m2	2147,000
	22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón		m2	4294,000
30		2203064002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy II "hr. 4cm" 2207,0-60 "hr. 6cm" 2207,0-60 spolu	2147,000 2147,000 4294,000	m2	4294,000
	22040417		Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej		m2	7,000
31		2204041701	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov, zámkovej dlažby, betónovej, hr. 6 cm "chodník" 7,0	7,000	m2	7,000
	22251082		Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané		m	50,000
32		2225108201	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry, vkladané, priečne "stýk umývacej plochy s asfaltovou = 20 mm" (6+10)*2 "okolo žľabu" (7,5+0,5*2+0,5)*2	32,000 18,000	m	50,000
	22251083		Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané		m	11,600
33		2225108302	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané pozdĺžne "zarezanie a zalievka"		m	11,600

Zadanie s výkazom výmer

			" umývacia plocha " 2,9*2*2	11,600		
		22251161	Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic		m	52,000
34		2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby, z betónových tvárnic, š. nad 500 mm		m	52,000
			" TBM 1-60 rigol" 52,0	52,000		
			spolu	52,000		
		22250980	Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové		m	149,500
35		2225098001	Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, chodníkové, betónové		m	149,500
			143,5+6,0	149,500		
		22251661	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu		m	7,500
36		2225166102	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy, z betónu, tr. zaťaženia E		m	7,500
			" odvodňovací žľab DN 200 " 7,5	7,500		
45.23.12			Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me			
		27031172	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné		ks	10,000
37		2703117201	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónových dielcov		ks	10,000
			"UV " 10,0	10,000		
			spolu	10,000		
		27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky		ks	10,000
38		2703117602	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, mreže		ks	10,000
			"UV" 10	10,000		
45.23.12			Špeciálne práce na stavbách vodných diel			
		32200103	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo drvené, štrkodrava		m2	41,600
39		3220010301	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo drvené, štrkodrava, hr. do 100 mm		m2	41,600
			" TBM 1-60" 52,0*0,8	41,600		
			spolu	41,600		
45.26.14			Izolaterske práce			
		61010104	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi		m	60,480
40		6101010401	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi na ploche vodorovnej		m2	54,000
			" umývacia plocha = LDPE izolácia proti vlhkosti a ropným látkam " (60-0,8*7,5)	54,000		
41		6101010402	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi na ploche zvislej		m2	6,480
			" umývacia plocha = LDPE izolácia proti vlhkosti a ropným látkam " 0,4*(0,6+7,5)*2	6,480		
		61010105	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami		m2	60,480
42		6101010501	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej		m2	54,000
			" umývacia plocha = podkladná a ochranná geotextília " (60-0,8*7,5)	54,000		
			" umývacia plocha = separačná fólia 2x 0,2 mm "			
			spolu	54,000		
43		6101010502	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej		m2	6,480
			" umývacia plocha = podkladná a ochranná geotextília " 0,4*(0,6+7,5)*2	6,480		