

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Preložka vzdušného NN vedenia  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 2224

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010602		<b>Zemné práce</b>	m	47,000
				<b>Prípravné práce - Zaistenie vedenia - Podzemného vedenia</b>		
2		0101060201		Zemné práce - prípravné práce - zaistenie vedenia - podzemného vedenia	m	47,000
		01030102		<b>Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených</b>	m3	2,960
3		0103010203		Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 4 "vykop stoziar" 2,96	m3	2,960
		01030201		<b>Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm</b>	m3	42,000
4		0103020102		Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "A " 0,5*1,2*23 "C2 " 0,5*1,2*47	m3	42,000
				13,800 28,200 spolu 42,000		
5		01040100		<b>Konštrukcie z hornín - Skládky</b>	m3	32,500
		0104010007		Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 "nevhodna zemina" 1,81+42-11,31	m3	32,500
6		01040401		<b>Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia</b>	m3	11,310
		0104040107		Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 0,96 0,5*0,9*23	m3	11,310
7		01040402		<b>Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením</b>	m3	32,825
		0104040203		Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 4 "zásyp štrkodrvou " "C2 " 0,5*0,95*47 Medzisúčť "obsyp pieskom " 0,5*0,3*(47+23) Medzisúčť	m3	32,825
8		01060202		<b>Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m</b>	m3	32,500
		0106020201		Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 "prebytočná zemina" 1,81+42-11,31	m3	32,500
9		01070101		<b>Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné</b>	m2	168,000
		0107010100		Zemné práce - paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - príložné 2*1,2*(23+47)	m2	168,000
9		01080202		<b>Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch</b>	m2	35,000
		0108020201		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4 0,5*(47+23)	m2	35,000
				35,000 spolu 35,000		

## Zadanie s výkazom výmer

	45.11.11		<b>Búracie práce a demolácie</b>		
		05020341	<b>Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov</b>	ks	2,000
10		0502034109	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov, telekomunikačných- komplet " Jp " 2	ks	2,000
			2,000		
			spolu 2,000		
		05080200	<b>Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava</b>	t	0,960
11		0508020002	Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava " ŽB pätky stĺpov " 0,48*2	t	0,960
			0,960		
			spolu 0,960		
		05090104	<b>Doplňujúce práce - Recyklácia - Betónových konštrukcií</b>	t	0,960
12		0509010400	Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - recyklácia - betónových konštrukcií " stĺpy " 0,48*2	t	0,960
			0,960		
			spolu 0,960		
	45.25.32		<b>Betonárske práce</b>		
		11010201	<b>Základy , pätky - Betón prostý</b>	m3	1,810
13		1101020106	Základy, pätky, betón prostý, tr. C 25/30 (B 30) 1,81	m3	1,810
			1,810		
		11010211	<b>Základy - Pätky - Debnenie tradičné</b>	m2	1,200
14		1101021101	Základy, pätky, debnenie tradičné drevené "pätká NN stožiara" 1*1,2	m2	1,200
			1,200		
			spolu 1,200		
	45.23.11		<b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>		
		22251284	<b>Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových</b>	m	70,000
15		2225128403	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC a polyetylénu "chránička delená 90" 47 "chránička 90 " 23	m	70,000
			47,000		
			23,000		
			spolu 70,000		
	45.21.44		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení</b>		
		91010702	<b>Úložný materiál - Rúrky ochranné, uložením pevne - Tuhé</b>	m	3,000
16		9101070201	Úložný materiál, rúrky ochranné, uložením pevne, tuhé, plastové	m	3,000
		91040101	<b>Vedenia nadzemné NN , stožiare nn jednoduché - Betónové</b>	ks	1,000
17		9104010105	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Vedenia nadzemné NN - stožiare nn jednoduché - betónové 1	ks	1,000
			1,000		
		91040601	<b>Vedenia nadzemné NN , konzoly nn - Na stožiare betónové</b>	ks	1,000
18		9104060101	Vedenia nadzemné NN, konzoly nn, na stožiare betónové, kovové, pozinkované	ks	1,000
		91041401	<b>Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Prúdové</b>	ks	4,000
19		9104140101	Vedenia nadzemné NN, spoje vodičov, prúdové, svorkou skrutkovou	ks	4,000
		91089000	<b>Káblové lôžko</b>	m	87,000
20		9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôžko " káblové lôžko " 23+5+47+12 " výstražná fólia = 12+23+5+47= 87 m "	m	87,000
			87,000		

## Zadanie s výkazom výmer

			spolu	87,000		
	91090114				ks	2,000
		<b>Káble AI , NN - Označovacie štítky káblov</b>				
21	9109011402	Káble AI, NN, označovacie štítky káblov, viac žilových 2	2,000		ks	2,000
	91090120				ks	54,000
		<b>Káble AI - NN</b>				
22	9109012001	Káble AI , NN - rozvinutie " rozvinutie káblov AYKY 4x50 " 46+8	54,000		ks	54,000
			spolu	54,000		
	91100103				ks	1,000
		<b>Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové spojky priame</b>				
23	9110010302	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky priame			ks	1,000
	91100107				ks	8,000
		<b>Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozdávzačoch</b>				
24	9110010703	Káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukonč. vodičov v rozvádzačoch, vodičovými koncovkami 4*2	8,000		ks	8,000
	91190103				ks	1,000
		<b>Rozvádzače , NN - Rozpojovacie a istiace skrine</b>				
25	9119010301	Rozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý " demontáž a spätná montáž SPP na nový PB bez dodávky " 1	1,000		ks	1,000
	91090101				m	46,000
		<b>Káble AI , NN - Káble silové</b>				
26	9109010108	Káble AI, NN, káble silové, uloží. v chráničkách " AYKY-J 4x50 " 46	46,000		m	46,000
	91090112				m	93,000
		<b>Káble AI - NN - Zaťahovanie káblov</b>				
27	9109011201	Káble AI, NN, zaťahovanie káblov, do chráničiek 46+47	93,000		m	93,000
	91220701				ks	1,000
		<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia nadzemné</b>				
28	9122070101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia nadzemné, FeZn 1	1,000		ks	1,000
	91220702				ks	2,000
		<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi</b>				
29	9122070201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn " SR 02 " 2	2,000		ks	2,000
	91221001				m	50,000
		<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn</b>				
30	9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn, pásové 50	50,000		m	50,000
	91221201				m	1,500
		<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov</b>				
31	9122120101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov 1*1,5	1,500		m	1,500
	91090102				m	8,000
		<b>Káble AI - NN - Káble závesné</b>				
32	9109010202	Káble AI, NN, káble závesné, uloží. pevne			m	8,000
	91220304				m	10,000
		<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - AI</b>				
33	9122030401	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu - AI " AYY " 10	10,000		m	10,000

## Zadanie s výkazom výmer

		91040403					ks	3,000
				Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz				
34			9104040300	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Vedenia nadzemné NN - vodiče nn izolované - Bz			ks	3,000
				"zvodiče prepätia " 3	3,000			