

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 2214

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010103		<b>Zemné práce</b>	<b>m2</b>	<b>37,500</b>
				<b>Prípravné práce , odstránenie porastov - Krovín</b>		
			0101010301	Prípravné práce, odstránenie porastov, krovín, na suchu 5*7,5 37,500	m2	37,500
2		01030201		<b>Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>51,610</b>
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3	m3	51,610
				"uzemnenie"1*(0,35*1,0*(11*22/7)) 12,100		
				"uzemnenie"1*(0,35*0,7*(8*22/7)) 6,160		
				"uzemnenie"1*(0,35*0,4*(5*22/7)) 2,200		
3		01040401		<b>Konštrukcie z hornín , zásypy - Bez zhutnenia</b>	<b>m3</b>	<b>51,610</b>
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4	m3	51,610
				"uzemnenie"1*(0,35*1,0*(11*22/7)) 12,100		
				"uzemnenie"1*(0,35*0,7*(8*22/7)) 6,160		
				"uzemnenie"1*(0,35*0,4*(5*22/7)) 2,200		
4		01080101		<b>Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so zhutnením - V zárezoch</b>	<b>m2</b>	<b>57,550</b>
			0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	57,550
				"uzemnenie"1*(0,35*(11*22/7)) 12,100		
				"uzemnenie"1*(0,35*(8*22/7)) 8,800		
				"uzemnenie"1*(0,35*(5*22/7)) 5,500		
5	45.11.11	05020340		<b>Búracie práce a demolácie</b>	<b>kpl.</b>	<b>1,000</b>
				<b>Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného</b>		
			0502034008	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného, silnoprúd-príslušenstvo vonkajšie	kpl.	1,000
				" demontáž vedenia = 10*4 = 40 m "		
				" demontáž trafostanice , zvodíčov prepätia na VN strane , káblových prepojov a zvodov a rozvádzača vrátane príslušenstva " 1 1,000		
6	45.23.11	22010103		<b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>	<b>m2</b>	<b>15,390</b>
				<b>Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Kamenivo drvené</b>		
			2201010301	Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné vrstvy bez spojiva - nestmelené - kamenivo drvené " terén okolo trafostanice " 4,2*4,2-1,5*1,5 15,390	m2	15,390
7	45.44.23	84010102		<b>Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia</b>	<b>m2</b>	<b>65,800</b>
				<b>Nátery - Oceľové konštrukcie - Farba syntetická</b>		
			8401010201	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - nátery - oceľové konštrukcie - farba syntetická " odstránenie hrdze a náter syntetický konštrukcie priehradového stožiara " 65,8 65,800	m2	65,800

## Zadanie s výkazom výmer

	45.21.34		<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení</b>		
		91050301	<b>Vedenia nadzemné VN vodiče VN holé fázové</b>	m	40,000
8		9105030102	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - vodiče vn holé - fázové " montáž a dodávka nových vodičov " 4*10	m	40,000
			40,000		
			spolu 40,000		
		91052202	<b>Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Výstražné</b>	ks	1,000
9		9105220201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - tabuľky - výstražné 1	ks	1,000
			1,000		
		91100202	<b>Káblové súbory, ukončenie vodičov , VN - Káblové koncovky vonkajšie</b>	ks	3,000
10		9110020201	Káblové súbory, ukončenie vodičov, VN, káblové koncovky vonkajšie, jednožilové 3	ks	3,000
			3,000		
		91120302	<b>Prístroje istiace - Ochrany prepäťové - VN</b>	ks	9,000
11		9112030202	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - prístroje istiace - ochrany prepäťové - VN " poistkový spodok jedнопólový s obmedzovačom prepätia vrátane príslušenstva " 3 " poistky 24 kV pre trafo 160 kVA " 3 " prepájacia tyč Al 40/10 s izolačnou hadicou " 3	ks	9,000
			3,000		
			3,000		
			3,000		
			spolu 9,000		
		91170101	<b>Transformovne, transformátory - Transformovne - Stožiarové, betónové</b>	ks	1,000
12		9117010104	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - transformovne, transformátory - transformovne - stožiarové, betónové " v cene uvažovať s kompletným príslušenstvom a prepájacími káblami podľa PD " 1	ks	1,000
			1,000		
		9119010301	<b>Rozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý</b>	ks	1,000
13		9119010301	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý " v cene uvažovať s kompletným vybavením , príslušenstvom a prepájacími káblami podľa PD " 1	ks	1,000
			1,000		
		91220301	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn</b>	m	1,500
14		9122030103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vodiče nadzemné, na povrchu, FeZn, pásové 1*1,5	m	1,500
			1,500		
		91220701	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia nadzemné</b>	ks	1,000
15		9122070101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia nadzemné, FeZn 1	ks	1,000
			1,000		
		91220702	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi</b>	ks	30,000
16		9122070201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn 30	ks	30,000
			30,000		
		91221001	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn</b>	m	360,000
17		9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn, pásové " UO " 360	m	360,000
			360,000		
		91221201	<b>Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov</b>	m	1,500
18		9122120101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov	m	1,500

**Zadanie s výkazom výmer**

					1*1,5
--	--	--	--	--	-------

1,500		
-------	--	--