

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Splašková kanalizácia a ČOV  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010305		<b>Zemné práce</b>	<b>hod</b>	<b>50,000</b>
				<b>Prípravné práce , čerpanie vody - potrubím</b>		
			0101030501	Zemné práce - prípravné práce - čerpanie vody - potrubím 5*10	hod	50,000
						50,000
2		01030101		<b>Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených</b>	<b>m3</b>	<b>116,415</b>
			0103010102	Hĺbené vykopávky, jám, zapažených, tr.horniny 3 "ČOV" 3,81*6,3*4,85	m3	116,415
						116,415
3		01030201		<b>Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>2,580</b>
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "trativod-kanal+ČOV" 42*0,2*0,2+15*0,3*0,2	m3	2,580
						2,580
				spolu		2,580
4		01030202		<b>Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm</b>	<b>m3</b>	<b>140,060</b>
			0103020202	Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 "kanal" 42,0*2,3*1,1	m3	140,060
				"šachty " 2,6*2,6*2,5*2		33,800
				spolu		140,060
5		01040100		<b>Konštrukcie z hornín - Skládky</b>	<b>m3</b>	<b>71,390</b>
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4	m3	71,390
				71,39		71,390
6		01040402		<b>Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením</b>	<b>m3</b>	<b>187,665</b>
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 "ČOV" 116,415-3,5*2,0*3,81	m3	187,665
				"vykop pre kanal.-vytl. kub" 140,06-42,0*1,1*0,7		89,745
				"šachty" -1,4*1,4*2,5*2		107,720
				spolu		-9,800
						187,665
7		01040501		<b>Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia</b>	<b>m3</b>	<b>27,065</b>
			0104050107	Konštrukcie z hornín, obsypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 "kamenivo 0-4"	m3	27,065
				"kanal" 1,1*42*0,7-42*3,14*0,2*0,2		27,065
				spolu		27,065
8		01060203		<b>Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m</b>	<b>m3</b>	<b>71,390</b>
			0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 "zemina na skl. " 116,415+2,58+140,06-187,665	m3	71,390
						71,390
				spolu		71,390
9		01070101		<b>Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné</b>	<b>m2</b>	<b>245,200</b>
			0107010100	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí, vykopávok, príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál	m2	245,200
				"kanal" 42*2,3*2		193,200
				"šachty " 2,6*4*2,5*2		52,000
				spolu		245,200
	45.11.21			<b>Práce špeciálneho zakladania</b>		

## Zadanie s výkazom výmer

		02010309	<b>Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletne z potrubia - Plastické</b>	m	57,000
10		0201030904	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia, plastické, DN 100 mm "kanal+ČOV-drenaž" 42,0+15,0	m	57,000
				57,000	
		02050132	<b>Steny , štetovnicové baranené - kovové dielce</b>	m2	59,400
11		0205013201	Steny, štetovnicové baranené, kovové dielce, hl. do 10 m 6,6*9,0	m2	59,400
	45.21.41			59,400	
		11190201	<b>Betonárske práce</b>		
			<b>Kompletne konštrukcie - Kompletne čistiacie a zachytávacie objekty - Betón prostý</b>	m3	0,440
12		1119020104	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiacie a zachytávacie objekty, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) "dno šachty" 1,0*1,0*0,22*2	m3	0,440
				0,440	
		11200301	<b>Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý</b>	m3	2,250
13		1120030104	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) "obetonovanie nadrž" 9,0*1,0*0,25	m3	2,250
				2,250	
		11200311	<b>Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Debnenie tradičné</b>	m2	9,800
14		1120031101	Betonárske práce - podkladné konštrukcie - dosky, bloky, sedlá, - debnenie tradičné (2,9+2,0)*2*1,0	m2	9,800
				9,800	
		11200401	<b>Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý</b>	m3	0,810
15		1120040103	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) "ČOV-podkl. bet" 3,0*1,8*0,15	m3	0,810
	45.21.41			0,810	
		12200116	<b>Murárske práce</b>		
			<b>Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce</b>	ks	4,000
16		1220011600	Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence, prefabrikované dielce "625/80" 2 "625/100" 2	ks	4,000
				2,000	
				2,000	
	45.21.41			spolu 4,000	
			<b>Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me</b>		
		27030421	<b>Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP</b>	m	42,000
17		2703042103	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 250	m	42,000
		27030424	<b>Kanalizácie , rúry plastové - tvarovky z PVC</b>	ks	4,000
18		2703042403	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - kanalizácie - rúry plastové - tvarovky z PVC "odbočka 300/200" 2 "koleno 250/45" 2	ks	4,000
				2,000	
				2,000	
		27031171	<b>Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné</b>	ks	4,000
19		2703117101	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné, z betónových dielcov "šachty s pref. dnom" "pref. dno v. 100 cm" 2 "skruž prech. 1000/625" 2	ks	4,000
				2,000	
				2,000	
				spolu 4,000	

## Zadanie s výkazom výmer

		<b>27031175</b>					<b>m</b>	<b>42,000</b>
			<b>Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti</b>					
<b>20</b>		2703117501	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia, vodou "DN 250"42		42,000		m	42,000
		<b>27031176</b>					<b>ks</b>	<b>2,000</b>
			<b>Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky</b>					
<b>21</b>		2703117601	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, poklapy				ks	2,000
		<b>27031178</b>					<b>ks</b>	<b>1,000</b>
			<b>Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Domové ČOV</b>					
<b>22</b>		2703117802	Montážne práce na kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch - kanalizácie - ostatné konštrukcie - domové ČOV				ks	1,000
		<b>27201392</b>					<b>m3</b>	<b>6,840</b>
			<b>Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk</b>					
<b>23</b>		2720139200	Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopiesok "ČOV" 3,0*1,8*0,1 "kanal" 42,0*1,0*0,15		0,540 6,300		m3	6,840
					spolu 6,840			