

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Vonkajšie silnopráúdové rozvody
Klasifikácia stavieb: Vrutky , Dubná 2224

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01030101		Zemné práce		
				Híbené vykopávky - Jám - Zapažených	m3	16,000
		0103010102		Zemné práce - híbené vykopávky - jám - zapažených	m3	16,000
				"kontrolná a štartov. jama pre pretláčanie " 2,0*3*1,6+2*2*1,6	16,000	
2		01030201		Híbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	7,200
				Híbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3	m3	7,200
		0103020102		" C2 " 0,5*1,2*12	7,200	
				spolu	7,200	
3		01030202		Híbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm	m3	133,020
				Híbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3	m3	133,020
		0103020202		" A " 0,65*1,2*131	102,180	
				" C " 1,3*1,2*11	17,160	
4		01040100		" C4 " 0,65*1,2*12	9,360	
				" C3 " 0,8*1,2*4,5	4,320	
		0104010007		spolu	133,020	
				Konstrukcie z hornín - Skládky	m3	59,327
5		0104010007		Konstrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4	m3	59,327
				16+7,2+133,02-80,893-16	59,327	
		01040401		Konstrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	m3	80,893
				Konstrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4	m3	80,893
6		0104040107		" A " 0,65*0,95*131	80,893	
				spolu	80,893	
		01040402		Konstrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	81,170
				Konstrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 4	m3	81,170
7		0104040203		" zásyp zeminou "		
				"kontrolná a štartov. jama pre pretláčanie " 2*3*1,6+2*2*1,6	16,000	
		01060203		Medzisúččet		16,000
				" zásyp štrkodrvou "		
7		0106020301		" C " 1,3*0,95*11	13,585	
				" C2 " 0,5*0,95*12	5,700	
		01070101		" C3 " 0,8*0,95*4,5	3,420	
				" C4 " 0,65*0,95*12	7,410	
7		0106020301		Medzisúččet		30,115
				" obsyp pieskom "		
		0106020301		0,65*0,3*(131+12)+0,8*0,3*(4,5)+0,5*0,3*(12)+1,3*0,3*11	35,055	
				Medzisúččet		35,055
7		01060203		spolu	81,170	
				Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m	m3	59,327
		0106020301		Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	59,327
				"zemina na skl. "		
7		01070101		16+7,2+133,02-80,893-16	59,327	
				spolu	59,327	
		01070101		Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné	m2	438,000

Zadanie s výkazom výmer

8		0107010100	Zemné práce - paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - vykopávk - príložné 1,6*(2+3+2+2)*2 28,800 2*1,2*(131+11+12+4,5+12) 409,200 spolu 438,000	m2	438,000
		01080202	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	116,850
9		0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4 0,5*(12) 6,000 0,65*(131+12) 92,950 0,8*(4,5) 3,600 1,3*(11) 14,300 spolu 116,850	m2	116,850
		01090301	Pretláčanie potrubia - Z plastických hmôt - Tr. hor. 1-4	m	45,000
10		0109030102	Zemné práce - pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 45 45,000	m	45,000
	45.23.11	22251284	Práce na pozemných komunikáciach a letiskách Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových	m	502,000
11		2225128403	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC a polyetylénu "chránička 110" 131*2+11*2+4,5*2 293,000 "chranička 90 " 131+11*3+12*1+4,5*2+12*2 209,000 spolu 502,000	m	502,000
	45.21.44	91080101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení Káble Cu , NN - Káble silové	m	333,000
12		9108010108	Káble Cu, NN, káble silové, uloží. v chráničkách 200+40+5+88 333,000	m	333,000
		91080118	Káble Cu , NN - Zaťahovanie káblov	m	333,000
13		9108011801	Káble Cu, NN, zaťahovanie káblov, do chráničiek 333 333,000	m	333,000
		91089000	Káblové lôžko	m	181,500
14		9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôžko " káblové lôžko " 131+11*2+12+4,5+12 181,500 " výstražná fólia = 131*2+11*3+12+4,5*2+12*2= 340 m " 181,500 spolu 181,500	m	181,500
		91090120	Káble Al - NN	ks	20,000
15		9109012001	Káble Al , NN - rozvinutie " rozvinutie káblov AYKY 420/40 " 11 11,000 " rozvinutie káblov CYKY (200+40+5+88)/40 " 9 9,000 spolu 20,000	ks	20,000
		91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	46,000
16		9110010703	Káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukonč. vodičov v rozvádzačoch, vodičovými koncovkami 4*5*2+3*2 46,000	ks	46,000
		91190101	Rozvádzače , NN - Rozvádzače, 1 pole	ks	2,000
17		9119010101	Rozvádzače, NN, rozvádzače, 1 pole, silové, prúd striedavý " SR8 F663 VV 2/7 P2 " 1 1,000 " R1 " 1 1,000	ks	2,000

Zadanie s výkazom výmer

				<i>spolu</i>	2,000		
		91190112				ks	2,000
			Rozvádzače , NN - Piliery pod rozvádzače				
18		9119011201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - rozvádzače - NN - piliery pod rozvádzače			ks	2,000
		91090101				m	420,000
			Káble AI - NN - Káble silové				
19		9109010108	Káble AI, NN, káble silové, uložené v chráničkách "AYKY-J 3x150+70" 420		420,000	m	420,000
		91090112				m	420,000
			Káble AI - NN - Zatiahovacie káble				
20		9109011201	Káble AI, NN, zatiahovanie káblov, do chráničiek			m	420,000