

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Ochrana OK Orange
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2224

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010602		Zemné práce	m	56,000
				Prípravné práce - Zaistenie vedenia - Podzemného vedenia		
			0101060201	Zemné práce - prípravné práce - zaistenie vedenia - podzemného vedenia 14*4	m	56,000
				56,000		
2		01030202		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm	m3	10,920
			0103020202	Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 " káblova ryha " 0,6*1,3*14	m3	10,920
				10,920		
3		01030301		Hĺbené vykopávky - Šachiet - Zapažených	m3	6,188
			0103030102	Zemné práce - hĺbené vykopávky - šachiet - zapažených " obkopenie okolo káblovej komory " 0,75*1,5*22/7*1,75	m3	6,188
				6,188		
4		01040402		Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	12,934
			0104040203	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 4 " obsyp káblovej šachty štrkodrvou " 22/7*1,9*0,6*1,5 " káblova ryha " 0,6*0,9*14	m3	12,934
				5,374 7,560 spolu 12,934		
5		01060202		Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	17,108
			0106020201	Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 10,92+6,188	m3	17,108
				17,108		
6		01070101		Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné	m2	48,186
			0107010101	Zemné práce - paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - príložné " obkopenie okolo káblovej komory " 1,5*22/7*2,5 " káblova ryha " 2*1,3*14	m2	48,186
				11,786 36,400 spolu 48,186		
7		01080202		Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	13,311
			0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4 " okolo káblovej komory " 22/7*1,25*1,25 " káblova ryha " 0,6*14	m2	13,311
				4,911 8,400 spolu 13,311		
8	45.21.46	11190402		Betonárske práce	m3	1,320
				Kompletné konštrukcie - Kanály inžinierskych sietí, nádržky - Betón železový		
			1119040203	Betonárske práce - kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón železový " obetónovanie šachty C 25/30 " 22/7*1,4*0,2*1,5	m3	1,320
				1,320		
9		11190411		Kompletné konštrukcie - Kanály inžinierskych sietí, nádržky - Debnenie tradičné	m2	6,129
			1119041101	Betonárske práce - kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - debnenie tradičné " obetónovanie šachty " 22/7*1,3*1,5	m2	6,129
				6,129		
		11190421		Kompletné konštrukcie - Kanály inžinierskych sietí, nádržky - Výstuž z betonárskej ocele	t	0,031

Zadanie s výkazom výmer

10		1119042101	Betonárske práce - kompletne konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - výstuž z betonárskej ocele "obetónovanie šachty " 22/7*1,15*1,5*0,00527*1,1	0,031	t	0,031
		11250901	Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý		m3	3,668
11		1125090103	Betonárske práce - doplňujúce konštrukcie - obetónovanie potrubia - betón prostý "obetónovanie chráničiek " (0,6*0,5-22/7*0,055*0,055*4)*14	3,668	m3	3,668
	45.21.46	12200116	Murárske práce Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce		ks	1,000
12		1220011600	Murárske práce - podkladné konštr. pre inž. stavby - prstence - prefabrikované dielce		ks	1,000
	45.21.46	27031176	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky		ks	1,000
13		2703117601	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - kanalizácie - ostatné konštrukcie - doplnky "liatinový poklop komory vč. rámu a tesnenia proti vode " 1	1,000	ks	1,000
	45.21.46	91080000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení Káblové lôžko		m	14,000
14		9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôžko "výstražná fólia " 14	14,000	m	14,000