

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Vonkajšie silnopráúdové rozvody
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2224

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01030101		Zemné práce		
				Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených	m3	16,000
		0103010102		Zemné práce - hĺbené vykopávky - jám - zapažených "kontrolná a štartov. jama pre pretláčanie " 2,0*3*1,6+2*2*1,6	m3	16,000
				16,000		
2		01030201		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	7,200
				Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 " C2 " 0,5*1,2*12	m3	7,200
				7,200		
				spolu 7,200		
3		01030202		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm	m3	133,020
				Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3	m3	133,020
				" A " 0,65*1,2*131		
				102,180		
4		01040401		Konstrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	m3	80,893
				Konstrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 " A " 0,65*0,95*131	m3	80,893
				80,893		
				spolu 80,893		
5		01040402		Konstrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	81,170
				Konstrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 4	m3	81,170
				" zásyp zeminou "		
				"kontrolná a štartov. jama pre pretláčanie " 2*3*1,6+2*2*1,6		
6		01060202		Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	59,327
				Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	59,327
				16+7,2+133,02		
				156,220		
7		01070101		Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné	m2	438,000
				Zemné práce - paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - príložné	m2	438,000
				1,6*(2+3+2+2)*2		
				28,800		
				2*1,2*(131+11+12+4,5+12)		
				409,200		
				spolu 59,327		

Zadanie s výkazom výmer

				spolu	438,000		
		01080202				m2	116,850
			Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch				
8		0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4			m2	116,850
			0,5*(12)		6,000		
			0,65*(131+12)		92,950		
			0,8*(4,5)		3,600		
			1,3*(11)		14,300		
				spolu	116,850		
		01090301				m	45,000
			Pretláčanie potrubia - Z plastických hmôt - Tr. hor. 1-4				
9		0109030102	Zemné práce - pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4			m	45,000
			45		45,000		
	45.23.11		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				
		22251284				m	502,000
			Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových				
10		2225128403	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC a polyetylénu			m	502,000
			"chránička 110" 131*2+11*2+4,5*2		293,000		
			"chranicka 90 " 131+11*3+12*1+4,5*2+12*2		209,000		
				spolu	502,000		
	45.21.44		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				
		91080101				m	333,000
			Káble Cu , NN - Káble silové				
11		9108010108	Káble Cu, NN, káble silové, ulož. v chráničkách			m	333,000
			200+40+5+88		333,000		
		91080118				m	333,000
			Káble Cu , NN - Zaťahovanie káblov				
12		9108011801	Káble Cu, NN, zaťahovanie káblov, do chráničiek			m	333,000
			333		333,000		
		91089000				m	181,500
			Káblové lôžko				
13		9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôžko			m	181,500
			" káblové lôžko " 131+11*2+12+4,5+12		181,500		
			" výstražná fólia = 131*2+11*3+12+4,5*2+12*2= 340 m "				
				spolu	181,500		
		91090120				ks	20,000
			Káble Al - NN				
14		9109012001	Káble Al , NN - rozvinutie			ks	20,000
			" rozvinutie káblov AYKY 420/40 " 11		11,000		
			" rozvinutie káblov CYKY (200+40+5+88)/40 " 9		9,000		
				spolu	20,000		
		91100107				ks	46,000
			Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch				
15		9110010703	Káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukonč. vodičov v rozvádzačoch, vodičovými koncovkami			ks	46,000
			4*5*2+3*2		46,000		
		91190101				ks	2,000
			Rozvádzače , NN - Rozvádzače, 1 pole				
16		9119010101	Rozvádzače, NN, rozvádzače, 1 pole, silové, prúd striedavý			ks	2,000
			" SR8 F663 VV 2/7 P2 " 1		1,000		
			" R1 " 1		1,000		
				spolu	2,000		
		91190112				ks	2,000
			Rozvádzače , NN - Piliery pod rozvádzače				

Zadanie s výkazom výmer

17		9119011201	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - rozvádzače - NN - piliery pod rozvádzače		ks	2,000
	91090101		Káble AI - NN - Káble silové		m	420,000
18		9109010108	Káble AI, NN, káble silové, uložené v chráničkách "AYKY-J 3x150+70" 420	420,000	m	420,000
	91090112		Káble AI - NN - Zatiahovacie káble		m	420,000
19		9109011201	Káble AI, NN, zatiahovanie káblov, do chráničiek		m	420,000