

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Silá na posypovú soľ
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 1242

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.21.13	15010302		Montáže prefabrikovaných konštrukcií	ks	8,000
				Základy - Pätky - Díelce železobetonové		
			1501030200	Montáže prefabrikovaných konštrukcií - základy - pätky - díelce železobetonové " ŽB prefa pätky " 4*2	ks	8,000
				8,000		
2	45.25.42	68050000		Montáž oceľových konštrukcií	ks	4,000
				Technologické zariadenia		
			6805000001	Technologické zariadenia-silo zásobník o objeme 200m3-zásobná valcová nádobá DN 6,2m " v cene je : "	ks	2,000
				" silo = soklový drevený kruh z lepeného dreva (smrek) podľa EN 386 paralelne ohýbané a lepené melanínovým PU " 2		
				2,000		
				" kruhová strecha so sklonom 5 st . , vodotesne zlepenými nosníkmi z lepeného dreva , prekrytá strešnou fóliou Bikutop (EP4 S flam) , pieskovaná "		
				" na streche je otvor vstupu 70/70 cm zo smrek. dreva so sklopným krytom s platňou z umelej živice (ABET) vo vodotesnom prevedení aj s vetrac. otv. "		
				" všetky kovania z nehrdzavejúcej chrómovej ocele "		
				" ochrana zásobníka soli pred účinkami blesku a atmosf. prepätí "		
				spolu	2,000	
3			6805000002	Manuálny ukazovateľ obsahu, meranie stavu soli, láno navýjateľné vrátane montáže	ks	2,000
		68060901		Ostatné doplnkové konštrukcie - Jednopodlažné budovy - Rúrková konštrukcia	ks	4,000
4			6806090101	Montáž oceľových konštrukcií - ostatné doplnkové konštrukcie - obslužná plošina " obslužná plošina = spodná konštrukcia + schodisko + zábradlie " 2	ks	2,000
				2,000		
				" bezpečnostné stupne a podlaha z roštov z ocele , žiarovo pozinkovaná "		
				spolu	2,000	
5			6806090102	Montáž oceľových konštrukcií - ostatné doplnkové konštrukcie - Klopadlo s obslužným lanom a príslušenstvom " Klopadlo s obslužným lanom vo výške sútyčia posúvača, vrátane montážneho materiálu a všetkých vedľajších prác " 2	ks	2,000
				2,000		