

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Úprava prístupovej cesty, vjazd/výjazd I/18  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.24	01020200		<b>Zemné práce</b>		
				<b>Odkopávky a prekopávky - Nezapažené</b>	<b>m3</b>	<b>368,000</b>
			0102020002	Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3 "vykop" 368	m3	368,000
2		01030201		<b>Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>0,720</b>
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "zaist. prah" 2,0*2*0,6*0,3	m3	0,720
				spolu 0,720		
3		01030202		<b>Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm</b>	<b>m3</b>	<b>81,590</b>
			0103020202	Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 "priepusty" 18,0*1,8*2,2+3,58*1,6*0,9*2	m3	81,590
				spolu 81,590		
4		01040100		<b>Konštrukcie z hornín - Skládky</b>	<b>m3</b>	<b>348,310</b>
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 "zemina na skladku " 348,31	m3	348,310
				spolu 348,310		
5		01040202		<b>Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením</b>	<b>m3</b>	<b>463,500</b>
			0104020200	Zemné práce - konštrukcie z hornín - násypy - so zhutnením	m3	70,000
			0104020202	Konštrukcie z hornín, násypy, so zhutnením, zo zemín nesúdržných "vymena podložia-štrkodrava fr.0-163" 787*0,5	m3	393,500
6		01040402		<b>Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením</b>	<b>m3</b>	<b>32,000</b>
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 "priepusty" 32,0	m3	32,000
				spolu 32,000		
7		01040501		<b>Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia</b>	<b>m3</b>	<b>18,000</b>
			0104050107	Konštrukcie z hornín, obsypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 "priepust" 18	m3	18,000
				spolu 18,000		
8		01060203		<b>Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m</b>	<b>m3</b>	<b>348,310</b>
			0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 "prebytočna zemina " 368+0,72+81,59-70-32	m3	348,310
				spolu 348,310		
9		01080101		<b>Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch</b>	<b>m2</b>	<b>844,800</b>
			0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr.horniny 1-4 "vozovka" 704*1,2	m2	844,800
				spolu 844,800		
10		01080402		<b>Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch</b>	<b>m2</b>	<b>145,000</b>
			0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v násypoch, tr.horniny 1-4 145	m2	145,000
				spolu 145,000		

## Zadanie s výkazom výmer

		01080503	<b>Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnik hydroosevom</b>	m2	145,000
12	45.25.21	0108050302	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnik hydroosevom, na hlušinu	m2	145,000
		02060905	<b>Práce špeciálneho zakladania</b>		
			<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina</b>	m2	120,000
13	45.11.11	0206090508	Spevňovanie hornín a konštrukcií, vystužná sieť "vozovka-vystužná sieť" 60*2	m2	120,000
			120,000		
		05010104	<b>Búracie práce a demolácie</b>		
			<b>Búranie konštrukcií - Základy - Betónové</b>	m3	5,040
14		0501010400	Búranie konštrukcií, základy, betónové "čela priepustu" 3,0*2*0,7*1,2	m3	5,040
			5,040		
		05030264	<b>Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého d</b>	m2	403,000
15		0503026404	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, podkladov, z kameniva hrubého drveného, hr. nad 300 mm "vozovka" 403,0	m2	403,000
			403,000		
		05030507	<b>Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvislého dopravného značenia - K</b>	ks	2,000
16		0503050700	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	2,000
		05030604	<b>Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Priepustov - Betónových</b>	m	13,000
17		0503060402	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, priepustov, betónových, nad DN 500 do DN 1 200 mm	m	13,000
		05040102	<b>Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb včítane podkladov</b>	m3	3,825
18		0504010200	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov, z lomového kameňa "priekopa" 17,0*1,5*0,15	m3	3,825
			3,825		
		05080200	<b>Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava</b>	t	533,010
19		0508020002	Doprava vybúraných hmôt, vodorovná doprava, do 1 km "čela priep." 5,04*2,2 "priekopa" 3,825*2,2 "podkl. vrstvy" 403,0*0,560 Medzisúččet "frézov. asf. " 514,0*0,508	t	506,295
			11,088 8,415 225,680 261,112 spolu 506,295		
20		0508020003	Doprava vybúraných hmôt, vodorovná doprava, nad 1 km "priepust" 13*2,055	t	26,715
			26,715 spolu 26,715		
		05090362	<b>Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu</b>	m2	574,000
21		0509036205	Doplňujúce práce, frézovanie, bitúmenového krytu, podkladu hr. 20cm "odstr. vozovky-hr. 20cm" 514+60	m2	574,000
			574,000 spolu 574,000		
		05090462	<b>Doplňujúce práce - Diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu</b>	m	60,000
22	45.23.11	0509046204	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm "napojenie na jestv. cestu" 60	m	60,000
			60,000		
			<b>Betonárske práce</b>		

## Zadanie s výkazom výmer

		11200201	<b>Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý</b>	m3	0,720
23		1120020104	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) "prieputy" 2,0*2*0,6*0,3	m3	0,720
		11250601	<b>Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Betón prostý</b>	ks	2,000
24		1125060103	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, betón prostý, tr. C 25/30 2,0	ks	2,000
		11200101	<b>Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý</b>	m2	11,040
25		1120010102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý, tr. B 10 "prieput " (2,0+2,6)*2,4	m2	11,040
			spolu		11,040
	45.23.11		<b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>		
		22010104	<b>Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva</b>	m2	774,400
26		2201010400	Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, štrkodrva "hr.20cm-cesta " 704*1,1	m2	774,400
			spolu		774,400
		22010201	<b>Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy</b>	m3	40,000
27		2201020101	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, zo zeminy, so zhutnením "dosypavka-krajnice" 40,0	m3	40,000
		22010204	<b>Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Štrkodrva</b>	m2	71,500
28		2201020400	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva 143*0,5	m2	71,500
		22020421	<b>Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Kamenivo spevnen</b>	m2	739,200
29		2202042102	Podkladné a krycie vrstvy, cementobetónové jednovrstvové - cementová stabilizácia "vozovka" 704*1,05	m2	739,200
		22030329	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Infiltračný p</b>	m2	739,200
30		2203032901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, infiltračný postrek, z asfaltu 739,2	m2	739,200
		22030330	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Spojovací pos</b>	m2	1408,000
31		2203033003	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek, z emulzie 704,0*2	m2	1408,000
		22030640	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón</b>	m2	704,000
32		2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy II 704,0	m2	704,000
		22250671	<b>Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer</b>	ks	41,000
33		2225067100	Doplňujúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ prenájom " dočasné dopravné značenie I. + II. etapa , prenájom " 2+2+2+4+2+1+2+8+2+2+2+2	ks	31,000
			spolu		31,000
34		2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer, hliníkové reflexné	ks	10,000

## Zadanie s výkazom výmer

			3+1+2+1+2+1	10,000		
		22250776	<b>Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové</b>		m	170,000
35		2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové, vodiacich pruhov "š. 250mm " 60	60,000	m	60,000
36		2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové, deliacich čiar "š. 125mm" 110	110,000	m	110,000
		22251386	<b>Doplňujúce konštrukcie - Priepusty, hospodárske prejazdy - Z rúr železobetónových</b>		m	18,000
37		2225138601	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy, z rúr železobetónových, DN do 600 mm "DN 600" 18,0	18,000	m	18,000
		22030640	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón</b>		m2	1408,000
38		2203064002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy II "hr. 4cm" 704,0 "hr. 6cm" 704,0	704,000 704,000	m2	1408,000
			spolu	1408,000		
		22251161	<b>Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic</b>		m	9,000
39		2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby, z betónových tvárnic, š. nad 500 mm " TBM 1-60 rigol" 9,0	9,000	m	9,000
			spolu	9,000		
45.24.12			<b>Hydromelioračné práce</b>			
		31210303	<b>Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň</b>		m2	11,040
40		3121030302	Spevnené plochy, dlažby, lomový kameň, na cementovú maltu "priepust " (2,0+2,6)*2,4	11,040	m2	11,040
			spolu	11,040		
45.23.12			<b>Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>			
		32200103	<b>Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo drvené, štrkodrava</b>		m2	7,200
41		3220010301	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo drvené, štrkodrava, hr. do 100 mm " TBM 1-60" 9,0*0,8	7,200	m2	7,200
45.22.20			<b>Izolačné práce</b>			
		61010101	<b>Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi</b>		m2	13,976
42		6101010102	Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, na ploche zvislej "čela" 3,58*0,8*2*2+0,9*0,7*4	13,976	m2	13,976
			spolu	13,976		