

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
Objekt: Preložka vzdušného NN vedenia
Klasifikácia stavieb: Vrútky , Dubná 2224

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01010602		Zemné práce	m	47,000
				Prípravné práce - Zaistenie vedenia - Podzemného vedenia		
			0101060201	Zemné práce - prípravné práce - zaistenie vedenia - podzemného vedenia	m	47,000
2		01030102		Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	2,960
			0103010203	Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 4 "vykop stoziar" 2,96	m3	2,960
3		01030201		Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	42,000
			0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "A " 0,5*1,2*23 "C2 " 0,5*1,2*47	m3	42,000
4		01040100		Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	32,500
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 "nevhodna zemina" 1,81+42-11,31	m3	32,500
5		01040401		Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	m3	11,310
			0104040107	Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 0,96 0,5*0,9*23	m3	11,310
6		01040402		Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	32,825
			0104040203	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 4 "zásyp štrkodrvou " "C2 " 0,5*0,95*47 Medzisúčť "obsyp pieskom " 0,5*0,3*(47+23) Medzisúčť	m3	32,825
7		01060202		Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	32,500
			0106020201	Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 "prebytočná zemina" 1,81+42-11,31	m3	32,500
8		01070101		Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné	m2	168,000
			0107010100	Zemné práce - paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - príložné 2*1,2*(23+47)	m2	168,000
9		01080202		Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	35,000
			0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4 0,5*(47+23)	m2	35,000

Zadanie s výkazom výmer

	45.11.11		Búracie práce a demolácie		
		05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov	ks	2,000
10		0502034109	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov, telekomunikačných- komplet " Jp " 2	ks	2,000
				2,000	
			spolu	2,000	
		05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava	t	0,960
11		0508020002	Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava " ŽB pätky stĺpov " 0,48*2	t	0,960
				0,960	
			spolu	0,960	
		05090104	Doplňujúce práce - Recyklácia - Betónových konštrukcií	t	0,960
12		0509010400	Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - recyklácia - betónových konštrukcií " stĺpy " 0,48*2	t	0,960
				0,960	
			spolu	0,960	
	45.25.32		Betonárske práce		
		11010201	Základy , pätky - Betón prostý	m3	1,810
13		1101020106	Základy, pätky, betón prostý, tr. C 25/30 (B 30) 1,81	m3	1,810
				1,810	
		11010211	Základy - Pätky - Debnenie tradičné	m2	1,200
14		1101021101	Základy, pätky, debnenie tradičné drevené "pätká NN stožiara" 1*1,2	m2	1,200
				1,200	
			spolu	1,200	
	45.23.11		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách		
		22251284	Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových	m	70,000
15		2225128403	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC a polyetylénu "chránička delená 90" 47 "chránička 90 " 23	m	70,000
				47,000	
				23,000	
			spolu	70,000	
	45.21.44		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení		
		91010702	Úložný materiál - Rúrky ochranné, uložením pevne - Tuhé	m	3,000
16		9101070201	Úložný materiál, rúrky ochranné, uložením pevne, tuhé, plastové	m	3,000
		91040101	Vedenia nadzemné NN , stožiare nn jednoduché - Betónové	ks	1,000
17		9104010105	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Vedenia nadzemné NN - stožiare nn jednoduché - betónové 1	ks	1,000
				1,000	
		91040601	Vedenia nadzemné NN , konzoly nn - Na stožiare betónové	ks	1,000
18		9104060101	Vedenia nadzemné NN, konzoly nn, na stožiare betónové, kovové, pozinkované	ks	1,000
		91041401	Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Prúdové	ks	4,000
19		9104140101	Vedenia nadzemné NN, spoje vodičov, prúdové, svorkou skrutkovou	ks	4,000
		91089000	Káblové lôžko	m	87,000
20		9108900000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové lôžko " káblové lôžko " 23+5+47+12 " výstražná fólia = 12+23+5+47= 87 m "	m	87,000
				87,000	

Zadanie s výkazom výmer

			spolu	87,000		
	91090114				ks	2,000
		Káble AI , NN - Označovacie štítky káblov				
21	9109011402	Káble AI, NN, označovacie štítky káblov, viac žilových 2	2,000		ks	2,000
	91090120				ks	54,000
		Káble AI - NN				
22	9109012001	Káble AI , NN - rozvinutie " rozvinutie káblov AYKY 4x50 " 46+8	54,000		ks	54,000
			spolu	54,000		
	91100103				ks	1,000
		Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové spojky priame				
23	9110010302	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky priame			ks	1,000
	91100107				ks	8,000
		Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozdávzačoch				
24	9110010703	Káblové súbory, ukončenie vodičov, NN, ukonč. vodičov v rozvádzačoch, vodičovými koncovkami 4*2	8,000		ks	8,000
	91190103				ks	1,000
		Rozvádzače , NN - Rozpojovacie a istiace skrine				
25	9119010301	Rozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý " demontáž a spätná montáž SPP na nový PB bez dodávky " 1	1,000		ks	1,000
	91090101				m	46,000
		Káble AI , NN - Káble silové				
26	9109010108	Káble AI, NN, káble silové, uloží. v chráničkách " AYKY-J 4x50 " 46	46,000		m	46,000
	91090112				m	93,000
		Káble AI - NN - Zaťahovanie káblov				
27	9109011201	Káble AI, NN, zaťahovanie káblov, do chráničiek 46+47	93,000		m	93,000
	91220701				ks	1,000
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia nadzemné				
28	9122070101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia nadzemné, FeZn 1	1,000		ks	1,000
	91220702				ks	2,000
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi				
29	9122070201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn " SR 02 " 2	2,000		ks	2,000
	91221001				m	50,000
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn				
30	9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn, pásové 50	50,000		m	50,000
	91221201				m	1,500
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov				
31	9122120101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov 1*1,5	1,500		m	1,500
	91090102				m	8,000
		Káble AI - NN - Káble závesné				
32	9109010202	Káble AI, NN, káble závesné, uloží. pevne			m	8,000
	91220304				m	10,000
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - AI				
33	9122030401	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu - AI " AYY " 10	10,000		m	10,000

Zadanie s výkazom výmer

		91040403					ks	3,000
				Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz				
34			9104040300	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Vedenia nadzemné NN - vodiče nn izolované - Bz			ks	3,000
				"zvodiče prepätia " 3	3,000			