

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** D1 Dubná Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSÚD Žilina  
**Objekt:** Oplotenie  
**Klasifikácia stavieb:** Vrútky , Dubná 2111

Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
1	45.11.21	01030201		<b>Zemné práce</b>		
				<b>Híbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm</b>	<b>m3</b>	<b>3,054</b>
			0103020102	Híbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 "posuvna brana" 0,4*0,4*15,94+0,6*0,7*0,6*2	m3	3,054
2	45.11.21	01030302		<b>Híbené vykopávky , šachiet - nezapažených</b>	<b>m3</b>	<b>23,744</b>
			0103030202	Híbené vykopávky, šachiet, nezapažených, tr.horniny 3 "stlpiky+vzpery" 95*0,5*0,5*0,9+21*0,4*0,4*0,6 "branka+brany" 2*0,35*0,35*0,6+0,2*0,2*0,35+0,4*0,4*0,6*2	m3	23,744
				spolu 23,744		
3	45.11.21	01040100		<b>Konštrukcie z hornín - Skládky</b>	<b>m3</b>	<b>26,798</b>
			0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 "zemina na skladku " 3,054+23,744	m3	26,798
				spolu 26,798		
4	45.11.21	01060203		<b>Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m</b>	<b>m3</b>	<b>26,798</b>
			0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 "prebytočna zemina " 3,054+23,744	m3	26,798
				spolu 26,798		
5	45.11.21	02010201		<b>Práce špeciálneho zakladania</b>		
				<b>Zlepšovanie základovej pôdy , lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo</b>	<b>m3</b>	<b>2,961</b>
			0201020101	Práce špeciálneho zakladania - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre trativody a vankúše pod základy - kamenivo "stlpiky+vzpery" 2,9 "branka+brany" 2*0,35*0,35*0,1+0,2*0,2*0,1+0,4*0,4*0,1*2	m3	2,961
6	45.34.10	11030432		<b>Betonárske práce</b>		
				<b>Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) , plotové - oceľové</b>	<b>ks</b>	<b>116,000</b>
			1103043203	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby), plotové, oceľové, zalatie cementovou maltou "stlpiky"95+"vzpery"21	ks	116,000
7	45.34.10	11010201		<b>Základy , pätky - betón prostý</b>	<b>m3</b>	<b>21,033</b>
			1101020103	Základy, pätky, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) "stlpiky+vzpery" 95*0,5*0,5*0,8+21*0,4*0,4*0,5 "branka+brany" 2*0,35*0,35*0,6+0,2*0,2*0,35+0,4*0,4*0,6*2	m3	21,033
				spolu 21,033		
8	45.34.10	67110109		<b>Montáž zámočnických konštrukcií</b>		
				<b>Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované</b>	<b>m</b>	<b>238,170</b>
			6711010902	Oplotenie, drôtené pletivo, poplastované, na stĺpiky oceľové 238,17	m	238,170
9	45.34.10	67110300		<b>Oplotenie - posuvnej brány</b>	<b>ks</b>	<b>1,000</b>
			6711030000	Oplotenie, posuvná brána	ks	1,000

**Zadanie s výkazom výmer**

		67110500					ks	2,000
				<b>Oplotenie - Vráta a vrátka oplotenia</b>				
10			6711050002	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia, na stĺpiky oceľové "branka šxv 1,0*2,0m" 1 "brana dvojkrídlova šxv 8,0*2,0m" 1		1,000 1,000 spolu 2,000	ks	2,000
		67110601		<b>Oplotenie - Závory automatické</b>			ks	1,000
11			6711060102	Oplotenie, závory automatické, na stĺpiky kovové			ks	1,000