


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC, 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
 Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá
 čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
 čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče
 čl. 415.3: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie



Poznámka:

– pred realizáciou posúdiť exist. rozvody z pohľadu vhodnosti a dostatočnej rezervovanej kapacity pre dopnenie nových vývodov

Upozornenie :

Prípadný rozdiel medzi výkresovou dokumentáciou a skutočným stavom je potrebné prekonzultovať s projektantom a návrh opatrení dať na odsúhlásenie. Dodávateľ stavby je pred vypracovaním cenovej ponuky na stavbu resp. zahájením stavebnych prác povinný preštudovať si PD. V prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť projektanta. Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné vyhlášky, STN a pokyny BOZP

Použitie ak. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	Em W	Uro	UGR
001	ZADNÝ VSTUP	---	100	0,4	25
002	HLAVNÉ SCHODISKO DO SUTERÉNU	6,55	150	0,4	25
003	CHOBIA	15,44	100	0,6	25
004	SKLAD POTRAVÍ ZELENINY	6,46	200	0,4	25
005	SKLAD NARADA	12,29	100	0,4	25
006	TELOVINA	57,12	300	0,6	22
007	SKLAD	22,47	100	0,4	25
008	KOTOLNA PLYNOVÁ 3 X KOTOL	36,90	200	0,4	25
009	SCHODSKO VNIKTORNE VEDLA ISIE	10,10	150	0,4	25
010	SKLAD	16,26	100	0,4	25

Index	Article name	Item number	Fitting	Luminous flux	Maintenance factor	Connected load	Quantity
2	BS0204K40UNL 40W 4K 4760lm line IP40 1200mm	BS0204K40UNL UGR17	1x 40W 4K 4760lm line	4760 lm	0.79	40 W	6
3	BS01P4K36UN 35,5W 4K 5227lm line IP65 1200mm	BS01P4K36UN	1x 35,5W 4K 5227lm	5227 lm	0.79	35,5 W	14

č.výk.: 4