








PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA (m²)	STĚNY (m²)	STROP (m²)	POZNÁMKY
201	WC DÍVKY - ZÁDVEŘÍ	15,93	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
202	BEZBARIÉROVÉ WC	5,55	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
203	NEOBSAZENO	-	-	-	-	
204	CHODBA	10,6	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	


LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ SVÍTIDLO - NÁSTĚNNÉ, LED
	NOVÝ VYPÍNAČ
	POLOHA SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ - ALARMU NOUZOVÉHO SYSTÉMU
	NOVÉ KONSTRUKCE / VYBAVENÍ
	TVÁŘNICE Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU ROZMĚR 100x249x599 mm

POPIS

- OSVĚTLENÍ NOVÉ SVÍTIDLO VE STÁVAJÍCÍ POLOZE + NOVÁ POLOHA VYPÍNAČE
- VĚTRÁNÍ JE ZAJIŠTĚNO PŘIROZENÉ OKNY
- KERAMICKÝ OBKLAD 15/15 CM, BARVU URČÍ INVESTOR

KABINA WC PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

 A NÁSTĚNNÉ PEVNÉ MADLO -VE VÝŠCE 800mm
 B SKLOPNÉ MADLO -VE VÝŠCE 800mm
 C ZÁCHODOVÉ SPLACHOVADLO -VE VÝŠCE 1200mm
 D DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR -VE VÝŠCE 800mm
 E ZÁCHODOVÁ MISA -VE VÝŠCE 460mm
 -ČELO MISY 700mm OD ZADNÍ STĚNY

F ZÁCHODOVÝ KARTÁČ
 G ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO -VE VÝŠCE 800mm
 H ODKLÁDACÍ POLICE -VE VÝŠCE 800mm(300x250mm)
 I ODPADKOVÝ KOŠ -VE VÝŠCE 300mm
 J ZÁSOBNÍK NA PAPIR, RUČNÍKY-VE VÝŠCE 800mm
 K HÁČEK NA ODĚVY -VE VÝŠCE 1200mm
 L VYPÍNAČ SVĚTLA -VE VÝŠCE 800mm
 M ZRCADLO -VE VÝŠCE 900mm (DOLNÍ HRANA)
 -HORNÍ HRANA 1800mm
 N UMYVADLO -VE VÝŠCE 800mm (HORNÍ HRANA)
 -STOJÁNKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM
 - SIFON UMÍSTIT AŽ KE STĚNĚ, TAK ABY BYL
 UMOŽNĚN PODJEZD OSOBY NA VOZÍKU

O SVISLÉ MADLO U UMYVADLA

- NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OPATŘENÉ Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÝM MADL
 VE VÝŠCE 800-900 MM A ZÁMKEM, KTERÝ SE DÁ OTEVŘÍT I ZVENČÍ
- SKLOPNÉ A PEVNÉ MADLO PRO RUCE VE VÝŠCE 800 mm, 600 mm OD SEBE
- RELIEFNÍ OZNAČENÍ TYPU SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MISY VE VÝŠCE 800-1200 mm NAD PODLAHOU A TAKÉ
 V DOSAHU Z PODLAHY MAX VE VÝŠI 150 mm MUŠÍ BÝT OVLÁDÁČ
 SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, NA CHODBĚ BUDE OSAZEN
 ALARM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ ROUBAL	WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ		
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, BC. V. KRĚNEK			
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ WC ZŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY 3, ŠTERNBERK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NÁMĚSTÍ SVOBODY 1264/3, 785 01 ŠTERNBERK		STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
		1 : 50	DATUM	01/2017
D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁVRHOVÁ ČÁST - PŮDORYS 2.NP		v.č.	103	