

SKLADBY STRIECH :

S1	- STABILIZAČNÁ (ZAŤAŽOVÁ) VRSTVA Z RIEČNEHO (PRANEHO) KAMENIVA FRAKCIE 16-22 MM	HR. 40 MM
-	- SEPARAČNÁ VRSTVA Z GEOTEXTILIE MIN. 200g/m <sup>2</sup> (300g/m <sup>2</sup> )	HR. 1,5 MM
-	- HYDROIZOLÁCIA STRECHY - POVLAKOVÁ KRYTINA Z mPVC LOGICROOF V-RP 1,5 MM	HR. 1,5 MM
-	- OPRACOVANIE DETAILOV A ČLENITÝCH PLOCH - mPVC LOGICROOF V-RP ("DETAILOVKA")	HR. 25 MM
-	- GEOTEXTILIA MIN. 200g/m <sup>2</sup> (300g/m <sup>2</sup> )	HR. 20-100 MM
-	- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY ZO SPADOVEHO PENOVEHO POLYSTYRENU POLYFORM EPS 100	HR. 25 MM
-	- PLNOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z OSB DOSIEK	HR. 600 MM
-	- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY - VÁŽNIKOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA	HR. 350 MM
-	- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ KNAUFINSULATION NATUROLL PLUS	HR. 210 MM
-	- PAROTESNÁ FÓLIA (PAROZÁBRANA) TYVEK DuPont™ AirGuard Reflective E	HR. 12,5 MM
-	- NOSNÁ SDK KONŠTRUKCIA RIGIPS	
-	- SDK DOSKA RIGIPS (DO PRIESTOROV SO ZVÝŠENOU VHLKOSŤOU	
-	- POUŽITÍ IMPREGNOVANÚ SDK DOSKUJ)	

LEGENDA MATERIÁLOV

NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE

POZNÁMKY

- PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KOTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VIŠ STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY RŮZNÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPAŤIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN.250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODLÁH - VIŠ VÝKRES REZOV.
- HRŮBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPŮSOBIŤ NÁŠĽAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH.
- VŠETKY PRAŠNÉ PОВRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY.
- VŠETKY NÁSPY A ZÁSPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHLADY JE MOŽNÉ PRISPŮSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VHLKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY (VIŠ. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI ROVNAKEJ KVALITY !


LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- VYHOTOVENIE NOVÝCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- VYHOTOVENIE NOVEHO STREŠNÉHO PLAŠŤA, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU (VIŠ. PŌDORYS STRECHY).
- SKLADBU STRECHY VIŠ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU A-A', B-B'

! UPOZORNENIE ! : ÚROVEŇ PODLAHY 0,000 NAVRHOVANEJ PRÍSTAVBY PRISPŮSOBIŤ ÚROVNI 0,000 EXISTUJÚCEHO OBJEKTU !!!  
(VIŠ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU - ZVISLÝ REZ A-A')

UPOZORNENIE:  
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.  
V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT  
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA  
PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE  
CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODSŤ. D.) ZMENY DIEĽA A KAŽDÉ  
POUŽITIE DIEĽA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

0,000 = +0,200 od úrovne miestnej verejnej komunikácie pred pozemkom (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 <b>Kováč Architects s.r.o.</b> Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Bc. MICHAL NÁGEL		
INVESTOR	Obec Bojná, č. 201, 956 01 Bojná		SADA Č.
MIESTO STAVBY	k.ú. Bojná, č. parc. 1389/24, Nitriansky kraj, okres Topoľčany, SR		
NÁZOV STAVBY	ÚČEL / STUPEŇ	P-SP	VÝKRES Č.
ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BOJNÁ	PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	
	DÁTUM	12/2018	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY	FORMÁT	297x840	5
	ČÍSLO ZÁKAZKY	2018/	
OBSAH VÝKRESU	MIERKA	1 : 75	
PŌDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE			