


MOSTNÍ LIST:

1d-c. 883/1


25 2x

1. Název mostu: Most cez potok v O. Šimonovce		Evidenční čís. mostu: 57125-1	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): rieka Rimava		Rok postavení: 1969	
3. Dálnice nebo silnice: III-571-5 km: 0,920		Zatížitelnost: T	
4. Katastrální obec: Šimonovce		a) normální: 50 15	
5. Okres: R. Sobota		b) výhradní: 50 47	
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výjimečná: 100 110	
7. Udržovateľ: OŠC-R. Sobota		d) most navržený pro zatížení: 50	
8. Počet otvorů: 3		9. Světlost otvorů: kolmá: 2x8,50 1x16,20 šikmá: -	
10. Délka přemostění: 35,50		11. Rozpětí polí: 2,10,50 1x17,60	
		12. Šikmost mostu: 90°	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Deska spojená z pref. trámů Typu BIA-61" 10 ks Typ "Hájek" 38 ks Predpätý betón a železobetón h=0,85 h=0,60			
Stavební výška: 1,10 -0,85		Úložná výška: 1,40	
14. Opěry: Počet 2		Délka: 10,00	
Výška: 5,60		Druh a materiál: betón	
15. Ostatní podpěry:		Počet: 2	
Tloušťka: 0,65		Délka: 10,00	
Druh a materiál: betón		Výška: 6,40	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 9,30		Šířka chodníků: 2x1,30	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,70		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevněné části krajnice: živičná			
Druh chodníků: betonové			
Zábradlí: ocelové			
18. Výška mostu nad terénem: 5,50			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: -		Normální hloubka vody: 1300	
20. Různá zařízení na mostě: -		Výkresy mostu: -	
21. Stavební stav: Bezvadný IV. (OTE-95) V. zlý			
22. Správné údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs -			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:			
datum Kčs		datum Kčs	
datum Kčs		datum Kčs	



8831/2

PRIECHY REZ



SCHEMATICKY NÁČRT
MOSTU
III/57425