



PÔDORYS :



POHLAD :



KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ - POZÍCIA č. 6

- 1. TYP - RS KOMBI, MODUL M100 - fi RACEN
- 2. PRIETOK - 10 m3/hod
- 3. TVAR - PRIAMY, DLŽKA 2700 mm
- 4. NÁČRT - VIĎ POHLAD ČELNÝ
- 5. ŠPECIFIKÁCIA HRDIEL A NÁVARKOV - VIĎ POHLAD ČELNÝ
- 6. MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK - 0.6 MPa
- 7. POČET PODPIER - 2
- 8. VÝŠKA OD PODLAHY - OS 500 mm
- 9. IZOLÁCIA MEDZI KOMORAMI - ÁNO
- 10. VONKAJŠIA TEPELNÁ IZOLÁCIA - ÁNO

ŠPECIFIKÁCIA HRDIEL

- 1 x PRIMÁRNY KOTLOVÝ OKRUH - DN 50, PN 6 - 2 KS
- 1 x - OKRUH VYKUROVANIA - DN 32 (G 5/4") - 2 KS
- 1 x - OKRUH VYKUROVANIA - DN 25 (G 1") - 2 KS
- 1 x - OKRUH VYKUROVANIA - DN 25 (G 1") - 2 KS
- 1 x - OKRUH VYKUROVANIA - DN 25 (G 1") - 2 KS
- 1 x - OKRUH TÚV - DN 32 (G 5/4") - 2 KS
- + 2 x VYPÚŠŤANIE + 3 x TEPLOMER + 2 x TLAKOMER

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIER, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ  
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,  
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	formát	2xA4	číslo výkresu
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec	dátum	11/2019	
autor projektu	Ing.Jozef Petrik	mierka	-	
zodp. projektant	Ján Varhol			
profesia	VYKUROVANIE			
druh projektu	projekt stavby			

UK-13