

LEGENDA MATERIÁLOV

- BELEZOMETON, HRUBKA OD 200-300 mm
PODLAŽNÝ BETÓN, HRUBKA 100 mm
BETÓNOVÝ POTER, HRUBKA 170 mm
VÝPLŇOVÉ MURIVO
DREVENÝ ROST, HRUBKA 30-40 mm
DREVENÝ ZÁKLAP
HYDROIZOLÁCIA: 2 x ASFALTOVÝ PÁL, NEVYBERNÁ HRUBKA

LEGENDA ZNAČIEK

- ODSTRÁNENIE DREVENÉHO OKLADU SPOLU S PODKONŠTRUKCIOU, DEMONTÁŽ OKLADU PREVIESŤ BEZ POŠKODENIA EXISTUJUJÚCEJ KABELÁŽE
ODSTRÁNENIE VRSTVIEV PODLAHY P1 PO BETÓNOVÝ POTER
ODSTRÁNENIE VRSTVIEV PODLAHY P2 AŽ PO HYDROIZOLAČNÚ VRSTVU
ODSTRÁNENIE DREVENÝCH DVERÍ SPOLU S DVERNÝM PREKLADOM A ZÁČSENIE DVERNÉHO OTVORU
DOČASNÁ DEMONTÁŽ REBRÍN
ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH VETRAČÍCH MREŽOK V PODLAHÁCH 850/330mm
VYSPRÁVENIE OMIETOK V ODHADOVANOM ROZSAHU MAX 20% Z CELKOVEJ PLOCHY STIEN
ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY V ROZSAHU 1125x2750 mm
ODSTRÁNENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBSAHUJÚCICH AZBEST

POZNÁMKY:

- RIEŠENÁ ČASŤ JE VYZNAČENÁ ŽLTOU FARBOU
- VŠETKY ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE
- PRI DEMONTÁŽI OKLADOV JE NUTNÉ ZACHOVAŤ A NEPOŠKODIŤ EXISTUJÚCE SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY VEDÚCE POD OKLADMI, PRÍP. NA OKLADCHOCH, PRED DEMONTÁŽOU OKLADOV JE NUTNÉ SETRNE DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCE TECHNICKÉ ZARIADENIA A ŠPORTOVÉ NAČINIE (REBRINY A POD.) NACHADZAJÚCE SA PRED OKLADMI A ZABEZPEČIŤ ICH USKLADNENIE A ĎALŠIE POUŽITIE
- PRI BÚRACÍCH PRÁCHOCH JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ NOSNÉ KONŠTRUKCIE A OSTATNÉ KONŠTRUKCIE TAK, ABY NEDOSLO K ICH POŠKODENIU
- PRED ZACIATKOM BÚRACÍCH PRÁČ ODPOJIŤ BÚRANÉ PRIESTORY OD ELEKTRO
- ODSTRANOVANIE BETÓNOVÉHO POTERU MUSI PREBIEHAŤ SETRNE ABY SA ČO NAJMENEJ POŠKODILA EXISTUJÚCA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA
- PRI BÚRACÍCH PRÁCHOCH MUSIA BYŤ OTVORY DO VETRAČEJ ŠACHTY OCHRÁNENÉ A OZNAČENÉ, ABY NEDOSLO K ZANESENIU ŠACHTY MATERIÁLOM A NEČISTOTAMI A ZAROVEN PRE ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
- ODSTRÁNENIE MATERIÁLOV S OBSAHOM AZBETU MUSI BYŤ ZABEZPEČENÉ ŠPECIALIZOVANOU FIRMOU NA TO URČENOU
- DODRŽAŤ PLATNÉ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBOCV MATERIÁLOV
- KOTOVANIE VÝKRESOV JE PREVEDENÉ V ZMYSLE STN ISO 129-1, TECHNICKÉ VÝKRESY KOTOVANIE A TOLERANCIE ČASŤI
- KOTOVANÉ SÚ ČISTE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ OMIETKY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHÝBACH NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI PRÁCI DODRŽIAVAŤ PLATNÉ ZÁKONY, VÝHLÁSKY, SMERNICE, NARIADENIA O ROZP A PO
- ZABEZPEČIŤ OCHRANU OKOLIA PRED PRAŠNOSŤOU A ZNEČISŤOVANÍM KROPENÍM VODOU, ZAKRYVANÍM KONŠT. A POD
- STAVEBNÝ ODPAD TREBA USKLADŇOVAŤ V PRISTAVENOM VEĽKOKAPACITNOM KONTAJNERI A PRÍSTÚPIŤ K JEHO SEPARÁCII V PRÍPADE MOŽNÉHO ĎALŠIEHO VYUŽITIA

Revízia:	Dátum:

±0,000 = - m.n.m. B.p.v.

VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE

Investor / Developer:	Mesto Trenčín Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín
Charakter stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY
Stupeň:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Stavebný objekt:	SO 01 - VÝMENA PALUBOVKY A OKLADOV NA 1.NP
Časť:	E1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Obsah výkresu:	BÚROČIE PRÁCE PÔORYS 1.NP
Miesto stavby:	Mladéčnická 1444/1, 911 01 Trenčín Katastr: Územie Trenčín parc. č. 1632/3, 1632/8, 1632/11

Spracovateľ projektu:	Hlavný projektant:
FVA s.r.o. Tomasikova 30C, 821 01 Bratislava fva@fva.sk, tel/fax: 02/43 42 11 83	Ing. Mgr. art. Martin Vanko Ing. Mgr. art. Lubomir Fuha
Zodpovedný projektant časti:	Vypracoval:
Ing. Mgr. art. Martin Vanko Ing. Mgr. art. Lubomir Fuha	Ing. Pavol Púpala Ing. Tomáš Martiš Ing. Andrea Mihalová

Č. paré:		Formát: 15x A4 1000x840				
		Mierka: 1:75				
Č. Zákazky:	Stupeň:	Stav. obj.:	Časť:	Č. výkresu:	Revízia:	Dátum vydania:
034_2021	RP	SO 01	E1.1	02	00 A	12/2021

Vytlačené dňa:

24. 1. 2022 16:33:43