


Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria a výkazy výmer

Obchodné meno uchádzača:	
Sídlo uchádzača:	
Štatutárny zástupca:	
IČO:	
IČ DPH:	
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	
Daňový stav:	platca DPH

Cena celkom za celý predmet zákazky v	DPH	Cena celkom za celý predmet zákazky v
360 444,54	72 088,91	432 533,45

V Bratislave	dňa: 23.3.2022		
--------------	----------------	--	--





Príloha: Výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia VO Balkánska, Rusovce
Objekt: Verejné osvetlenie
Prílohy: 01_OOSaE_DNS-03_02_SIT-1.pdf, 01_OOSaE_DNS-03_02_SIT-2.pdf

P.Č.	Skrátený popis	Výmera	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
01 Zemné práce						
0101	Zhotovenie napojenia do jestv. Stožiara - Rozbúranie stožiarového základu, privedenie káblového vedenia, zatiahnutie do drieru stožiaru, zhotovenie napojenia zo stožiarovej svorkovnice, spätná úprava, uvedenie do pôvodného stavu	1	ks	107,59 €	107,59 €	
0102	Zhotovenie napojenia do jestv. RVO - Búracie a opravné murárske práce v okolí jestvujúcich rozvádzačov, privedenie káblového vedenia, zatiahnutie do rozvádzača, zhotovenie napojenia zo svorkovnice, spätná úprava, uvedenie do pôvodného stavu	2	ks	107,59 €	215,18 €	
0103	Rozbúranie stožiarového základu, odvoz sutiny, zához jamy, zhutnenie	57	ks	220,52 €	12 569,64 €	
0104	Rozbúranie stožiarového základu stožiaru sadového, odvoz sutiny, zához jamy, zhutnenie	1	ks	110,26 €	110,26 €	
0105	Výkop a zásyp ryhy 35x60cm (š x h) v asfaltovom chodníku / betóne vrátane rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev	211	m	108,02 €	22 792,22 €	
0106	Výkop a zásyp ryhy 35x60cm (š x h) v chodníku z dlažby vrátane rozobratia dlažby, rozbúrania podkladových vrstiev a spätnej úpravy všetkých vrstiev s položením a vyškárovaním dlažby	180	m	90,29 €	16 252,20 €	
0107	Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v zeleni so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia	1337	m	9,82 €	13 129,34 €	
0108	Výkop a zásyp ryhy 50x100cm (š x h) v asfaltovej ceste / betóne vrátane rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev	115	m	257,45 €	29 606,75 €	
0109	Sondy/výkopy pri verifikácii jestv. trás, cca 1500x600, hl.1500, zához, zhutnenie	14	ks	59,02 €	826,28 €	
0110	Výkop stožiarovej jamy	61	m3	44,04 €	2 686,44 €	
0111	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 5m	1	ks	76,55 €	76,55 €	
0112	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 6m	3	ks	82,93 €	248,79 €	
0113	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 8m	57	ks	89,31 €	5 090,67 €	
0115	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar pre osvetlenie prechodov pre chodcov do výšky 6m	6	ks	177,20 €	1 063,20 €	
0116	Stožiarová pátko (spádovaná od stožiaru)	61	ks	12,76 €	778,36 €	
0117	Pretlak pod komunikáciou - výkop štartovacej a cieľovej jamy	32	m3	57,53 €	1 840,96 €	
0118	Pretlak pod komunikáciou - vrátane chráničky d=110mm	61	m	63,24 €	3 857,64 €	
0198	Podiel pridružených výkonov	6	%	1 112,52 €	6 675,12 €	
0199	Podružný materiál	3	%	1 112,52 €	3 337,56 €	
Spolu:					121 264,76 €	bez DPH
02 Demontážne práce						
0201	Demontáž dopravného značenia resp. reklamy	91	ks	20,14 €	1 832,74 €	
0202	Demontáž závesov pre vianočné osvetlenie	40	ks	47,64 €	1 905,60 €	vianočné osvetlenie
0203	Demontáž a opätovná montáž kamera+ovlád.skrinka, vrát.opätovného pripojenia na jestvuj.napájanie 230V	1	ks	95,28 €	95,28 €	
0204	Demontáž svorkovnice stožiarovej, demontáž vodičov prierezu do 4x35mm, odpojenie vývodu pre svetidlo	57	ks	21,66 €	1 234,62 €	
0205	Odvoz pozink.stožiaru v=8m na komunálny podnik	1	ks	60,00 €	60,00 €	
0206	Demontáž svetidla do výšky 5m	1	ks	26,17 €	26,17 €	vrátane nákladov na likvidáciu/uskladnenie
0208	Demontáž uličného svetidla do výšky 12m	63	ks	26,17 €	1 648,71 €	vrátane nákladov na likvidáciu/uskladnenie
0209	Demontáž výložníka 1-ramenného	51	ks	35,84 €	1 827,84 €	
0210	Demontáž výložníka 2-ramenného	6	ks	41,77 €	250,62 €	
0212	Demontáž stožiaru do výšky 5m	1	ks	51,29 €	51,29 €	
0213	Demontáž stožiaru do výšky 8m	57	ks	65,74 €	3 747,18 €	
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	1 112,52 €	760,80 €	
Spolu:					13 440,85 €	bez DPH
03 Montážne práce						
0301	Úpravy v rozvádzači RVO – 0134	1	ks	63,52 €	63,52 €	
0302	Úpravy v rozvádzači RVO – 0136	1	ks	63,52 €	63,52 €	
0303	Montáž dopravného značenia	91	ks	31,76 €	2 890,16 €	opätovná montáž na nové stožiare
0305	Pripojenie jestvuj.osvetlenia prechodu pre chodcov (pri Gerulatská ul.)	1	ks	480,00 €	480,00 €	
0306	Pripojenie jestvuj.osvetlenia v zemi (osvetlenie pomníkov)	3	ks	480,00 €	1 440,00 €	




VV-Balkánska

0307	Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	546	m	0,81 €	442,26 €	
0308	Montáž - kábel CYKY-J 3x2,5 - napojenie zo stožiarovej svorkovnice	200	m	0,50 €	100,00 €	vianočné osvetlenie
0309	Montáž - kábel CYKY-J 4x10 voľne	2325	m	0,87 €	2 022,75 €	
0310	Montáž - kábel CYKY-J 5x6 voľne	641	m	0,87 €	557,67 €	
0311	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	2667	m	0,33 €	880,11 €	
0313	Montáž - kábel CYKY-J 5x35 voľne	135	m	1,57 €	211,95 €	
0314	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	133	m	1,27 €	168,91 €	
0315	Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie	2006	m	1,87 €	3 751,22 €	
0316	Montáž - guľatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch	104,5	m	7,96 €	831,82 €	
0318	Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm	135	m	1,37 €	184,95 €	príprava elektromobilita
0319	Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm	633	m	1,37 €	867,21 €	automat na lístky príprava
0320	Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm	2028	m	1,37 €	2 778,36 €	
0322	Pokládka HDPE multitrúry	1893	m	1,37 €	2 593,41 €	
0323	Pokládka výstražnej fólie	1815	m	0,52 €	943,80 €	
0324	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	66	ks	21,66 €	1 429,56 €	
0325	Zapojenie vývodu pre svetidlo v stožiarovej svorkovnici, uzatvorenie svorkovnice	44	ks	14,61 €	642,84 €	
0328	Montáž prepichovacej svorky na vzdušné vedenie	4	ks	3,97 €	15,88 €	
0329	Montáž prípojky skrinky ozn. "SPP0"	2	ks	11,59 €	23,18 €	
0330	Montáž ocelevej chráničky l=3m, prípevnenie	2	ks	5,19 €	10,38 €	
0331	Montáž stožiara sadového do výšky 5m	1	ks	51,29 €	51,29 €	
0333	Montáž stožiara do výšky 6m	3	ks	57,32 €	171,96 €	
0334	Montáž prírubového stožiara do výšky 6m	6	ks	51,29 €	307,74 €	
0335	Montáž stožiara do výšky 8m	57	ks	69,39 €	3 955,23 €	
0338	Montáž základového roštu ZR 1-5 (300x300mm)	6	ks	19,36 €	116,16 €	
0340	Montáž výložníka 1-ramenného	5	ks	35,84 €	179,20 €	
0341	Montáž výložníka 1-ramenného nad 2m	1	ks	37,53 €	37,53 €	
0342	Montáž výložníka 2-ramenného strmeňového	2	ks	36,43 €	72,86 €	
0344	Montáž výložníka 2-ramenného	6	ks	41,77 €	250,62 €	
0346	Kompletizácia svetidla, predmontáž	77	ks	15,88 €	1 222,76 €	
0347	Montáž parkového svetidla do výšky 5m	1	ks	26,17 €	26,17 €	
0348	Montáž uličného svetidla do výšky 8m	74	ks	26,17 €	1 936,58 €	
0349	Montáž reflektorového svetidla do výšky 8m, smerovanie	2	ks	26,17 €	52,34 €	
0350	Prechod konštrukciou stožiara-vrútenie	44	ks	19,00 €	836,00 €	
0351	Montáž svorky prepichovacej	4	ks	3,97 €	15,88 €	Kováčsová ul
0352	Montáž kotevnej/nosnej svorky	2	ks	3,97 €	7,94 €	Kováčsová ul
0353	Montáž objímky s hákom na stĺp	2	ks	3,97 €	7,94 €	Kováčsová ul
0355	Montáž samonosného káblu NFA2X 4x16	55	m	2,10 €	115,50 €	Kováčsová ul
0356	Montáž pomocná ocelevej konštrukcie - všeob., vrát. náterov (nosný rám pre krab rozvodku príprava elektromobilita)	1	ks	31,76 €	31,76 €	príprava elektromobilita
0357	Montáž krabicovej rozvodky	1	ks	12,61 €	12,61 €	príprava elektromobilita
0358	Montáž krabicovej rozvodky	2	ks	12,61 €	25,22 €	automat na lístky príprava
0359	Montáž zásuvky 16A/230V/IP54	40	ks	7,94 €	317,60 €	vianočné osvetlenie
0362	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	22	hod	19,06 €	419,32 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	335,64 €	2 013,82 €	
Spolu:					30 640,29 €	bez DPH

04 Materiál

0401	Istič 3-fáz. 20A/char.B	2	ks	15,75 €	31,50 €	RVO
0402	Poistk.spodok E33/3	4	ks	4,26 €	17,04 €	RVO
0403	Svorky do fi 10mm2	21	ks	1,83 €	38,43 €	RVO
0404	Svorky do fi 35mm2	3	ks	5,99 €	17,97 €	RVO
0410	Kábel CYKY-J 3x2,5	200	m	1,04 €	208,00 €	vianočné osvetlenie
0411	Kábel CYKY-J 4x10	2325	m	5,25 €	12 206,25 €	
0412	Kábel CYKY-J 5x6	641	m	3,96 €	2 538,36 €	automat na lístky príprava
0414	Kábel CYKY-J 5x35	135	m	23,31 €	3 146,85 €	príprava elektromobilita
0415	Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov	1893	kg	2,79 €	5 281,47 €	
0416	Uzemňovacia guľatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch	66	kg	12,71 €	838,86 €	
0417	Chránička ohybná plastová d=63mm	2796	m	1,22 €	3 411,12 €	
0418	Multichránička HDPE 40/34+7x10/8mm	1893	m	3,34 €	6 322,62 €	
0419	Výstražná fólia blesk	1815	m	0,24 €	435,60 €	
0420	Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-1D2 vrátane poistiek	8	ks	43,20 €	345,60 €	
0421	Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-2D2 vrátane poistiek	1	ks	43,20 €	43,20 €	
0423	Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2035-2D2 vrátane poistiek	57	ks	43,20 €	2 462,40 €	
0426	Prepichovacia svorka na vzdušné vedenie	4	ks	3,19 €	12,76 €	
0427	Objímka kotevná s hákom na nerezovú pásku	2	ks	7,79 €	15,58 €	



VV-Balkánska

0428	Páska upínacia nerezová RF 2007, 50m	0,1	ks	57,82		
0429	Nerezové spony na upínací pásku	4	ks	0,21 €	0,84 €	
0430	Kotevná svorka pre zväzkový izolovaný vodič	2	ks	13,89 €	27,78 €	
0433	Kábel NFA2X 4x16 /1-AES, 1-AEKS/	55	m	1,79 €	98,45 €	
0434	"SPP0" skrinka vrátane istiacich prvkov	2	ks	60,00 €	120,00 €	
0435	Oceľová chránička l=3m vrátane montážneho materiálu	2	ks	80,83 €	161,66 €	
0436	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/50/3, RAL 7016 mat, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=5m	1	ks	312,00 €	312,00 €	
0437	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/60/3, RAL 7016 mat, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=6m	3	ks	381,60 €	1 144,80 €	
0438	Stožiar oceľový prírubový pre osvetlenie prechodov pre chodcov kužeľový typ STK 4/60/3K12-I, RAL 7016 mat, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=6m	6	ks	620,40 €	3 722,40 €	
0439	Základový rošt ZR 1-5	6	ks	56,40 €	338,40 €	
0440	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/80/3, RAL 7016 mat, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=8m	55	ks	577,20 €	31 746,00 €	
0440b	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/80/3, RAL 7016 mat, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=8m	2	ks	577,20 €	1 154,40 €	
0441	Výložník oceľový 1-ramenný, dĺžka vyloženia 1m, typ: V1T-10-114, RAL 7016 mat ozn. "VP1"	5	ks	102,00 €	510,00 €	
0442	Výložník oceľový 1-ramenný, dĺžka vyloženia 4m, typ: 1T-OP-40-114, RAL 7016 mat ozn. "VP4"	1	ks	205,20 €	205,20 €	
0443	Výložník oceľový 1-ramenný, dĺžka vyloženia 1m, typ: V1T-S-10-60, RAL 7016 mat ozn. "VS"	2	ks	98,40 €	196,80 €	
0444	Výložník oceľový 2-ramenný, dĺžka vyloženia 0,5m, typ: V2T-05-60, RAL 7016 mat ozn. "DV180"	5	ks	100,80 €	504,00 €	
0445	Výložník oceľový 2-ramenný, dĺžka vyloženia 0,5m, typ: V2T-05-60-90°, RAL 7016 mat ozn. "DV90"	1	ks	102,00 €	102,00 €	
0446	Reflaktorová konzola na driek stožiara, RAL 7016 mat ozn. "KR"	2	ks	105,60 €	211,20 €	
0447	Cestné svetidlo, typ L3 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	63	ks	1 270,36 €	80 032,68 €	
0448	Cestné svetidlo, typ L5 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	3	ks	817,27 €	2 451,81 €	
0449	Parkové svetidlo, typ P1 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks	909,86 €	909,86 €	
0451	Priechodové svetidlo typ SL11md (5XC3F41E08ME) pravostranná optika, 4000K alebo ekvivalent	8	ks	1 540,09 €	12 320,72 €	
0452	Reflektorové svetidlo, typ R1 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks	867,84 €	867,84 €	
0453	Reflektorové svetidlo, typ R2 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks	825,81 €	825,81 €	
0454	Pomocná oceľová konštrukcia - všeob., vrát. náterov (nosný rám pre krab.rozvodku príprava elektromobility)	1	ks	36,00 €	36,00 €	príprava elektromobility
0455	Krabicová rozvodka osadená svorkami 2x5x35mm2,IP66/67, odolná voči UV žiareniu	1	ks	12,32 €	12,32 €	príprava elektromobility
0456	Krabicová rozvodka osadená svorkami 2x5x6mm2,IP66/67, odolná voči UV žiareniu	2	ks	12,32 €	24,64 €	automat na lístky príprava
0457	Exteriérová zásuvka pre vonkajšie priestory 16A/230V/IP54	40	ks	4,14 €	165,60 €	vianočné osvetlenie
0499	Podružný materiál	3	%	1 755,83 €	5 267,48 €	
				Spolu:	180 745,14 €	bez DPH

05 Iné práce

0501	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej k	1	kpl	800,00 €	800,00 €	
0502	Prenosné dopravné značenie	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
0503	Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí	1	kpl	300,00 €	300,00 €	
0504	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	2 000,00 €	2 000,00 €	
0505	Montážna plošina do 10 m	60	hod	32,00 €	1 920,00 €	
0506	Odvoz a likvidácia odpadu	1	kpl	300,00 €	300,00 €	
0507	Doprava zariadení a materiálu	1	kpl	1 200,00 €	1 200,00 €	
0508	Funkčné skúšky zariadení a inštalácie	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
0509	Východisková revízia	1	kpl	2 200,00 €	2 200,00 €	
0510	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	2 200,00 €	2 200,00 €	
0511	Geodetické zameranie svetelných miest vrátane káblových vedení	1	kpl	1 000,00 €	1 000,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	5	%	136,70 €	683,50 €	
				Spolu:	14 353,50 €	

Rekapitulácia

01	Zemné práce			121 264,76 €	bez DPH
02	Demontážne práce			13 440,85 €	bez DPH
03	Montážne práce			30 640,29 €	bez DPH
04	Materiál			180 745,14 €	bez DPH
05	Iné práce			14 353,50 €	bez DPH

Celkom

360 444,54 € bez DPH