

BRATISLAVA


Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria a výkazy výmer

Obchodné meno uchádzača:		
Sídlo uchádzača:		
štatutárny zástupca:		
IČO:		
IČ DPH:		
Telefónne číslo:		
E-mailová adresa:		
Daňový stav:		platca DPH

Cena celkom za celý predmet zákazky v	DPH	Cena celkom za celý predmet zákazky v
350 966,64	70 193,33	421 159,96


V Bratislave	dňa 22.03.2022	
--------------	----------------	--





Príloha: Výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia VO Balkánska, Rusovce
Objekt: Verejné osvetlenie
Prílohy: 01_OOSaE_DNS-03_02_SIT-1.pdf, 01_OOSaE_DNS-03_02_SIT-2.pdf

P.Č.	Skrátený popis	Výmera	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
01 Zemné práce						
0101	Zhotovenie napojenia do jestv. Stožiara - Rozbúranie stožiarového základu, privedenie káblového vedenia, zatiahnutie do drieru stožiaru, zhotovenie napojenia zo stožiarovej svorkovnice, spätná úprava, uvedenie do pôvodného stavu	1	ks	112,47 €	112,47 €	
0102	Zhotovenie napojenia do jestv. RVO - Búracie a opravné murárske práce v okolí jestvujúcich rozvádzačov, privedenie káblového vedenia, zatiahnutie do rozvádzača, zhotovenie napojenia zo svorkovnice, spätná úprava, uvedenie do pôvodného stavu	2	ks	112,47 €	224,94 €	
0103	Rozbúranie stožiarového základu, odvoz sutiny, zához jamy, zhutnenie	57	ks	244,85 €	13 956,45 €	
0104	Rozbúranie stožiarového základu stožiaru sadového, odvoz sutiny, zához jamy, zhutnenie	1	ks	75,22 €	75,22 €	
0105	Výkop a zásyp ryhy 35x60cm (š x h) v asfaltovom chodníku / betóne vrátane rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev	211	m	61,24 €	12 921,64 €	
0106	Výkop a zásyp ryhy 35x60cm (š x h) v chodníku z dlažby vrátane rozobratia dlažby, rozbúrania podkladových vrstiev a spätnej úpravy všetkých vrstiev s položením a vyškárovaním dlažby	180	m	61,24 €	11 023,20 €	
0107	Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v zelení so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia	1337	m	18,50 €	24 734,50 €	
0108	Výkop a zásyp ryhy 50x100cm (š x h) v asfaltovej ceste / betóne vrátane rozbúrania a spätnej úpravy všetkých vrstiev	115	m	110,00 €	12 650,00 €	
0109	Sondy/výkopy pri verifikácii jestv. trás, cca 1500x600, hl.1500, zához, zhutnenie	14	ks	92,31 €	1 292,34 €	
0110	Výkop stožiarovej jamy	61	m3	68,38 €	4 171,18 €	
0111	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 5m	1	ks	71,16 €	71,16 €	
0112	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 6m	3	ks	86,99 €	260,97 €	
0113	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 8m	57	ks	231,97 €	13 222,29 €	
0115	Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar pre osvetlenie priechodov pre chodcov do výšky 6m	6	ks	284,06 €	1 704,36 €	
0116	Stožiarová päta (spádovaná od stožiaru)	61	ks	19,71 €	1 202,31 €	
0117	Pretlak pod komunikáciou - výkop štartovacej a cieľovej jamy	32	m3	68,38 €	2 188,16 €	
0118	Pretlak pod komunikáciou - vrátane chráničky d=110mm	61	m	132,35 €	8 073,35 €	
0198	Podiel pridružených výkonov	6	%	1 078,85 €	6 473,07 €	
0199	Podružný materiál	3	%	1 143,58 €	3 430,73 €	
Spolu:					117 788,34 €	bez DPH
02 Demontážne práce						
0201	Demontáž dopravného značenia resp. reklamy	91	ks	8,82 €	802,94 €	
0202	Demontáž závesov pre vianočné osvetlenie	40	ks	22,06 €	882,35 €	vianočné osvetlenie
0203	Demontáž a opätovná montáž kamera+ovlád.skrinka, vrát.opätovného pripojenia na jestvuj.napájanie 230V	1	ks	95,59 €	95,59 €	
0204	Demontáž svorkovnice stožiarovej, demontáž vodičov prierezu do 4x35mm, odpojenie vývodu pre svetidlo	57	ks	17,68 €	1 007,56 €	
0205	Odvoz pozink.stožiaru v=8m na komunálny podnik	1	ks	92,65 €	92,65 €	
0206	Demontáž svetidla do výšky 5m	1	ks	15,62 €	15,62 €	vrátane nákladov na likvidáciu/uskladnenie
0208	Demontáž uličného svetidla do výšky 12m	63	ks	19,85 €	1 250,74 €	vrátane nákladov na likvidáciu/uskladnenie
0209	Demontáž výložníka 1-ramenného	51	ks	37,50 €	1 912,50 €	
0210	Demontáž výložníka 2-ramenného	6	ks	44,26 €	265,59 €	
0212	Demontáž stožiaru do výšky 5m	1	ks	25,88 €	25,88 €	
0213	Demontáž stožiaru do výšky 8m	57	ks	79,78 €	4 547,46 €	
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	108,99 €	653,93 €	
Spolu:					11 552,80 €	bez DPH
03 Montážne práce						
0301	Úpravy v rozvádzači RVO – 0134	1	ks	94,12 €	94,12 €	
0302	Úpravy v rozvádzači RVO – 0136	1	ks	94,12 €	94,12 €	
0303	Montáž dopravného značenia	91	ks	16,10 €	1 465,37 €	opätovná montáž na nové stožiare
0305	Pripojenie jestvuj.osvetlenia prechodu pre chodcov (pri Gerulatská ul.)	1	ks	147,06 €	147,06 €	
0306	Pripojenie jestvuj.osvetlenia v zemi (osvetlenie pomníkov)	3	ks	500,00 €	1 500,00 €	




VV-Balkánska

0307	Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	546	m	0,62 €	337,24 €	
0308	Montáž - kábel CYKY-J 3x2,5 - napojenie zo stožiarovej svorkovnice	200	m	0,62 €	123,53 €	vianočné osvetlenie
0309	Montáž - kábel CYKY-J 4x10 voľne	2325	m	0,90 €	2 092,50 €	
0310	Montáž - kábel CYKY-J 5x6 voľne	641	m	1,15 €	735,26 €	
0311	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	2667	m	0,34 €	902,07 €	
0313	Montáž - kábel CYKY-J 5x35 voľne	135	m	2,33 €	313,88 €	
0314	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	133	m	1,58 €	210,26 €	
0315	Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie	2006	m	1,76 €	3 540,00 €	
0316	Montáž - guľatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch	104,5	m	2,00 €	209,00 €	
0318	Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm	135	m	1,54 €	208,46 €	príprava elektromobilita
0319	Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm	633	m	1,54 €	977,43 €	automat na lístky príprava
0320	Pokládka chráničky ohybnej z HDPE d=63mm	2028	m	1,54 €	3 131,47 €	
0322	Pokládka HDPE multirúry	1893	m	1,76 €	3 331,68 €	
0323	Pokládka výstražnej fólie	1815	m	0,59 €	1 070,85 €	
0324	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	66	ks	20,59 €	1 358,94 €	
0325	Zapojenie vývodu pre svetidlo v stožiarovej svorkovnici, uzatvorenie svorkovnice	44	ks	12,50 €	550,00 €	
0328	Montáž prepichovacej svorky na vzdušné vedenie	4	ks	7,50 €	30,00 €	
0329	Montáž prípojovej skrinky ozn. "SPP0"	2	ks	31,47 €	62,94 €	
0330	Montáž oceľovej chráničky l=3m, pripevnenie	2	ks	11,03 €	22,06 €	
0331	Montáž stožiara sadového do výšky 5m	1	ks	29,93 €	29,93 €	
0333	Montáž stožiara do výšky 6m	3	ks	93,41 €	280,24 €	
0334	Montáž prírubového stožiara do výšky 6m	6	ks	74,19 €	445,15 €	
0335	Montáž stožiara do výšky 8m	57	ks	95,10 €	5 420,87 €	
0338	Montáž základového roštu ZR 1-5 (300x300mm)	6	ks	23,19	139,14 €	
0340	Montáž výložníka 1-ramenného	5	ks	38,97	194,85 €	
0341	Montáž výložníka 1-ramenného nad 2m	1	ks	51,54	51,54 €	
0342	Montáž výložníka 1-ramenného strmeňového	2	ks	43,38	86,76 €	
0344	Montáž výložníka 2-ramenného	6	ks	42,06	252,36 €	
0346	Kompletizácia svetidla, predmontáž	77	ks	8,79 €	677,15 €	
0347	Montáž parkového svetidla do výšky 5m	1	ks	15,62 €	15,62 €	
0348	Montáž uličného svetidla do výšky 8m	74	ks	18,82 €	1 392,94 €	
0349	Montáž reflektorového svetidla do výšky 8m, smerovanie	2	ks	24,26 €	48,53 €	
0350	Prechod konštrukciou stožiara-vŕtanie	44	ks	7,81 €	343,59 €	
0351	Montáž svorky prepichovacej	4	ks	7,50 €	30,00 €	Kováčsová ul
0352	Montáž kotvejnej/nosnej svorky	2	ks	9,66 €	19,32 €	Kováčsová ul
0353	Montáž objímky s hákom na stĺp	2	ks	18,66 €	37,32 €	Kováčsová ul
0355	Montáž samonosného káblu NFA2X 4x16	55	m	3,05 €	167,59 €	Kováčsová ul
0356	Montáž pomocná oceľovej konštrukcie - všeob., vrát. náterov (nosný rám pre krab.rozvodku príprava elektromobilita)	1	ks	95,59 €	95,59 €	príprava elektromobilita
0357	Montáž krabicovej rozvodky	1	ks	51,47 €	51,47 €	príprava elektromobilita
0358	Montáž krabicovej rozvodky	2	ks	51,47 €	102,94 €	automat na lístky príprava
0359	Montáž zásuvky 16A/230V/IP54	40	ks	10,15 €	405,88 €	vianočné osvetlenie
0362	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	22	hod	23,53 €	517,66 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	333,15 €	1 998,88 €	
				Spolu:	32 012,86 €	bez DPH
04 Materiál						
0401	Istič 3-fáz. 20A/char.B	2	ks	12,50 €	25,00 €	RVO
0402	Poistk.spodok E33/3	4	ks	6,62 €	26,48 €	RVO
0403	Svorky do fi 10mm2	21	ks	1,32 €	27,72 €	RVO
0404	Svorky do fi 35mm2	3	ks	4,12 €	12,36 €	RVO
0410	Kábel CYKY-J 3x2,5	200	m	1,78 €	356,00 €	vianočné osvetlenie
0411	Kábel CYKY-J 4x10	2325	m	7,50 €	17 437,50 €	
0412	Kábel CYKY-J 5x6	641	m	6,84 €	4 384,44 €	automat na lístky príprava
0414	Kábel CYKY-J 5x35	135	m	39,56 €	5 340,60 €	príprava elektromobilita
0415	Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov	1893	kg	4,50 €	8 518,50 €	
0416	Uzemňovacia guľatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch	66	kg	4,38 €	289,24 €	
0417	Chránička ohybná plastová d=63mm	2796	m	1,70 €	4 753,20 €	
0418	Multichránička HDPE 40/34+7x10/8mm	1893	m	5,50 €	10 411,50 €	
0419	Výstražná fólia blesk	1815	m	0,15 €	266,91 €	
0420	Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-1D2 vrátane poistiek	8	ks	27,75 €	222,00 €	
0421	Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-2D2 vrátane poistiek	1	ks	31,40 €	31,40 €	
0423	Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2035-2D2 vrátane poistiek	57	ks	38,26 €	2 180,82 €	
0426	Prepichovacia svorka na vzdušné vedenie	4	ks	6,18 €	24,71 €	
0427	Objímka kotevná s hákom na nerezovú pásku	2	ks	12,79 €	25,59 €	

22.





VV-Balkánska

0428	Páska upínacia nerezová RF 2007, 50m	0,1	ks	127,94 €	12,79 €	
0429	Nerezové spony na upínaciu pásku	4	ks	0,59 €	2,35 €	
0430	Kotevná svorka pre zväzkový izolovaný vodič	2	ks	8,31 €	16,62 €	
0433	Kábel NFA2X 4x16 /1-AES, 1-AEKS/	55	m	2,90 €	159,34 €	
0434	"SPP0" skrinka vrátane istiacich prvkov	2	ks	98,09 €	196,18 €	
0435	Oceľová chránička l=3m vrátane montážneho materiálu	2	ks	27,91 €	55,82 €	
0436	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/50/3, RAL 7016 mat, vrátane prípojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=5m	1	ks	382,35 €	382,35 €	
0437	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/60/3, RAL 7016 mat, vrátane prípojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=6m	3	ks	467,65 €	1 402,94 €	
0438	Stožiar oceľový prírubový pre osvetlenie priechodov pre chodcov kužeľový typ STK 4/60/3K12-I, RAL 7016 mat, vrátane prípojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=6m	6	ks	760,29 €	4 561,76 €	
0439	Základový rošt ZR 1-5	6	ks	69,12 €	414,71 €	
0440	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/80/3, RAL 7016 mat, vrátane prípojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=8m	55	ks	707,35 €	38 904,41 €	
0440b	Stožiar oceľový kužeľový typ STK 60/80/3, RAL 7016 mat, vrátane prípojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu, h=8m	2	ks	707,35 €	1 414,71 €	
0441	Výložník oceľový 1-ramenný, dĺžka vyloženia 1m, typ: V1T-10-114, RAL 7016 mat ozn. "VP1"	5	ks	125,00 €	625,00 €	
0442	Výložník oceľový 1-ramenný, dĺžka vyloženia 4m, typ: 1T-OP-40-114, RAL 7016 mat ozn. "VP4"	1	ks	251,47 €	251,47 €	
0443	Výložník oceľový 1-ramenný, dĺžka vyloženia 1m, typ: V1T-S-10-60, RAL 7016 mat ozn. "VS"	2	ks	120,59 €	241,18 €	
0444	Výložník oceľový 2-ramenný, dĺžka vyloženia 0,5m, typ: V2T-05-60, RAL 7016 mat ozn. "DV180"	5	ks	123,53 €	617,65 €	
0445	Výložník oceľový 2-ramenný, dĺžka vyloženia 0,5m, typ: V2T-05-60-90", RAL 7016 mat ozn. "DV90"	1	ks	123,53 €	123,53 €	
0446	Reflektorová konzola na driek složiara, RAL 7016 mat ozn. "KR"	2	ks	129,41 €	258,82 €	
0447	Cestné svetidlo, typ L3 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	63	ks	870,00 €	54 810,00 €	
0448	Cestné svetidlo, typ L5 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	3	ks	552,84 €	1 658,51 €	
0449	Parkové svetidlo, typ P1 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks	617,65 €	617,65 €	
0451	Priechodové svetidlo typ SL11md (5XC3F41E08ME) pravostranná optika, 4000K alebo ekvivalent	8	ks	1 058,81 €	8 470,47 €	
0452	Reflektorové svetidlo, typ R1 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks	588,24 €	588,24 €	
0453	Reflektorové svetidlo, typ R2 podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks	558,82 €	558,82 €	
0454	Pomocná oceľová konštrukcia - všeob., vrát. náterov (nosný rám pre krab.rozvodku príprava elektromobilita)	1	ks	147,06 €	147,06 €	príprava elektromobilita
0455	Krabícová rozvodka osadená svorkami 2x5x35mm2,IP66/67, odolná voči UV žiareniu	1	ks	44,12 €	44,12 €	príprava elektromobilita
0456	Krabícová rozvodka osadená svorkami 2x5x6mm2,IP66/67, odolná voči UV žiareniu	2	ks	36,76 €	73,53 €	automat na lístky príprava
0457	Exteriérová zásuvka pre vonkajšie priestory 16A/230V/IP54	40	ks	7,21 €	288,24 €	vianočné osvetlenie
0499	Podružný materiál	3	%	1 712,32 €	5 136,97 €	
				Spolu:	176 277,63 €	bez DPH

05 Iné práce

0501	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej k	1	kpl	700,00 €	700,00 €	
0502	Prenosné dopravné značenie	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
0503	Predrealizačné vytyčenie inžinierskych sietí	1	kpl	1 000,00 €	1 000,00 €	
0504	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	600,00 €	600,00 €	
0505	Montážna plošina do 10 m	60	hod	30,00 €	1 800,00 €	
0506	Odvoz a likvidácia odpadu	1	kpl	700,00 €	700,00 €	
0507	Doprava zariadení a materiálu	1	kpl	300,00 €	300,00 €	
0508	Funkčné skúšky zariadení a inštalácie	1	kpl	100,00 €	100,00 €	
0509	Východisková revízia	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
0510	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	2 000,00 €	2 000,00 €	
0511	Geodetické zameranie svetelných miest vrátane káblových vedení	1	kpl	2 000,00 €	2 000,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	5	%	127,00 €	635,00 €	
				Spolu:	13 335,00 €	

Rekapitulácia

01	Zemné práce			117 788,34 €	bez DPH
02	Demontážne práce			11 552,80 €	bez DPH
03	Montážne práce			32 012,86 €	bez DPH
04	Materiál			176 277,63 €	bez DPH
05	Iné práce			13 335,00 €	bez DPH

Celkom

350 966,64 € bez DPH