

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

JKSO  
Miesto: Zvolen

KS  
Datum: 10. 9. 2021

Objednávateľ  
Školský internát Zvolen

ICO  
IČ DPH:

Zhotoviteľ  
USD Lučenec s.r.o.

ICO: 47575832  
IČ DPH: SK2023997371

Projektant  
d.sing s.r.o.

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ

ICO:  
IČ DPH:

Poznačka

Cena bez DPH	449 970,90
--------------	------------

DPH	Podzba dane	Zaklad dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	539 965,08
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Miesto: Zvolen

Datum:

10. 9. 2021

Objekt: Školský internát Zvolen


Objekt:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Stavovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		449 970,90	539 965,08
SO 01	Sanácia (základové murivo)	218 808,69	262 570,43
SO 01	Sanácia (základové murivo)	114 954,01	137 944,81
SO 01.1	Sanácia Dievčenský internát SZ	20 850,70	24 780,84
SO 01.2	Sanácia Jedáleň	47 260,31	56 712,37
SO 01.3	Strecha kotelne	15 432,68	18 519,22
SO 01.4	Vstup do kotelne	13 844,39	16 613,27
SO 01.5	Rohový vstup-spevnená plocha	6 666,60	7 999,92
SO 02	Spevnené plochy	137 769,43	165 323,32
SO 02	Spevnené plochy	129 956,80	155 948,16
SO 02.1	Úprava parkovacieho stojiska	5 896,75	7 076,10
SO 02.2	Úprava stojiska odpadov	1 915,88	2 299,06
SO 03	Sadové úpravy	93 392,78	112 071,34
SO 03	Sadové úpravy	43 189,70	51 827,64
SO 03.1	Pergola	50 203,08	60 243,70

  
 [Redacted signature and stamp area]

## Zvoten

10. 9. 2021

Školský internát Zvolen

**47575832**

USD Lučenec s.r.o.

SK2023997371

**d.sing s.r.o.**

**Cena bez DPH**

114 954.01

[illegible]

The diagram illustrates the experimental design as a sequence of four main components: Stimulus presentation, Response, Feedback, and Inter-trial interval. These components are arranged in a horizontal flow, with each component represented by a box containing a question mark. The sequence is repeated for multiple trials, indicated by a 'Start' box at the beginning and an 'End' box at the end. The components are connected by arrows, showing the progression of the trial.

**Cena s DPH**

**Y** **EUR**

**137 944,81**

**Projektant**

## Spracovateľ

11. *Journal of the American Medical Association*, 273, 1995, 1033-1037.

*Journal of Management Education* 30(6)

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer.

**Objednávateľ**

## Zhotovite!

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

\_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Školský internát Zvolen - sanácia (vodorovných konštrukcií) objektu a oprava areálu

Objekt

SO 01 - Sanácia (základové murivo)

Miesto

Zvolen

Datum

10. 9. 2021

Objednávateľ

Školský internát Zvolen

Projektant

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

Spoločnosť

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

114 954,01

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

105 394,25

1 - ZEMNE PRÁCE

22 263,27

2 - ZÁKLADY

4 057,18

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

37 515,69

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 205,92

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

28 498,95

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 264,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 143,22

99 - Presun hmôt HSV

446,02

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 559,76

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 465,72

721 - Vnútoraná kanalizácia

117,75

764 - Konštrukcie klampiarske

762,80

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

213,49

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some text, including the word "d.sing" and a date "10. 9. 2021".



# ROZPOČET

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

**SO 01 - Sanácia (základové murivo)**

Miesto: Zvolen

Dátum: 10. 9. 2021

Objednávateľ: Školský internát Zvolen

Projektant: d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**114 954,01**

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

**105 394,25**

#### D 1 ZEMNE PRÁCE

**22 263,27**

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,908	7,99	103,13
			0,1*1,1*93,76+0,1*0,7*(15,62+4,28+2,97+6,12+5,52+2,55)		12,908		
			Medzisúččet		12,908		
			0,1*1,6*(1,4+1,25+1,95+5,47+5,57*2+7,83+8,2)+0,1*0,9*1,68*		6,563		
			4		6,563		
			Medzisúččet		19,471		
			Súččet				
2	K	131201102.S	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	34,950	25,55	892,97
			"schodisko"				
			1/2*(0,4+1,8)*2,8*(1,4+3,8)		16,016		
			1/2*(1/2*(0,4+1,8)*2,8+1/2*(0,4+0,8)*1,2)*(3,7+1,4)		9,690		
			"vsakovacia jama"				
			1/2*(1,6+3,5)*1,25*2,9		9,244		
			Súččet		34,950		
3	K	131201109.S	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	34,950	3,23	112,89
4	K	132201101.S	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,390	25,55	61,06
			"základy schodisko" 0,4*0,5*(0,95*3+7,6+0,5*3)		2,390		
			Súččet		2,390		
5	K	132201109.S	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,390	3,23	7,72
6	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	501,423	18,66	9 356,55
			"A" 1/2*(1+2)*2,35*93,76-1,15*2,9*0,9*14		288,483		
			Medzisúččet		288,483		
			"B" 1/2*(0,6+1,6)*2,35*87,5-1,15*1,6*0,9*8		212,940		
			Medzisúččet		212,940		
			Súččet		501,423		
7	K	132201209.S	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	501,423	3,23	1 619,60
8	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	74,198	3,23	239,66
			72,622+34,95-33,374		74,198		
			Súččet		74,198		
9	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	1 261,366	0,89	1 122,62
			74,198*17		1 261,366		
10	K	166101101.S	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	462,175	1,33	614,69
11	K	167101101.S	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	74,198	1,65	122,43
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku	m3	74,198	2,13	158,04
13	K	171209002.S	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	118,717	11,56	1 372,37
			74,198*1,6		118,717		
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	462,175	5,45	2 518,85
			501,423-72,622		428,801		
			Medzisúččet		428,801		
			"schodisko" 34,95-0,408-1,384+1,2*0,6*0,3		33,374		
			Medzisúččet		33,374		
			Súččet		462,175		
15	K	180402111.S	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	238,739	1,89	451,22
			1,65*93,76-0,55*2,68*14+1,25*87,5-0,35*1,68*8		238,739		
			Súččet		238,739		
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	11,937	7,00	83,56
			238,739*0,05		11,937		
			Súččet		11,937		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	181301101.S	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	238,739	4,55	1 086,26
18	M	103110000100.S.1	Substrát záhradný B VL	m3	23,874	98,00	2 339,65
D 2 ZÁKLADY							4 057,18
19	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	1,381	38,00	52,48
	VV		0,5*1/2*(1,65+2)*1/2*(1,65+1,85)-1,2*0,6*0,3		1,381		
	VV		Súčet		1,381		
20	K	211571101.S	Filtračná vrstva z kameniva drobného ťaženého triedeného 0-2mm	m3	0,408	55,00	22,44
	VV		0,15*1,65*1,65		0,408		
	VV		Súčet		0,408		
21	K	211971121.S	Zhotovenie opláš. odv. blokov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	5,184	0,58	3,01
	VV		(1,2*0,6*2+0,32*(1,2+0,6)*2)*2		5,184		
	VV		Súčet		5,184		
22	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	6,480	1,22	7,91
23	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	72,622	35,56	2 582,44
	VV		"M" 1/2*(0,2+0,45)*(1,45*93,76+1*87,5)		72,622		
	VV		Súčet		72,622		
24	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	580,971	0,55	319,53
	VV		"A" (0,5+0,45+1+1,4)*93,76		314,096		
	VV		Medzisúčet		314,096		
	VV		"B" (0,5+0,4+1+1,15)*87,5		266,875		
	VV		Medzisúčet		266,875		
	VV		Súčet		580,971		
25	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	668,117	1,25	835,15
26	K	274313611.S	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,390	98,00	234,22
D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							37 515,69
27	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	4,881	221,00	1 078,70
	VV		0,25*(2,75*(1,35+3)+2,25*1,5+1,75*1,5+1,25*1,25)		4,881		
	VV		Súčet		4,881		
28	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,244	2 100,00	512,40
	VV		4,881*0,05		0,244		
	VV		Súčet		0,244		
29	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm	m2	569,655	7,56	4 306,59
30	K	349121001.S	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	kus	22,000	98,00	2 156,00
31	M	593854011001	Betónový prefabrikát MEAVECTOR 152/60/120 cm	kus	8,000	855,00	6 840,00
32	M	593854012001	Betónový prefabrikát MEAVECTOR 252/80/120 cm	kus	14,000	1 233,00	17 262,00
33	M	593854013001	Pozinkovaná mreža na zakrytie MEAVECTOR 156/59,5 cm Mesh 30/30	kus	8,000	155,00	1 240,00
34	M	593854014001	Pozinkovaná mreža na zakrytie MEAVECTOR 256/79,5 cm Mesh 30/30	kus	14,000	233,00	3 262,00
35	M	593854015001	Montážna sada pre kotvenie cez izoláciu hr. 120 mm	kus	22,000	39,00	858,00
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							3 205,92
36	K	430321414.S	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,453	400,00	581,20
	VV		0,15*1,1*6+1/2*0,15*0,33*1,1*17		1,453		
	VV		Súčet		1,453		
37	K	430361821.S	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,087	1 980,00	172,26
	VV		1,453*0,06		0,087		
	VV		Súčet		0,087		
38	K	434121427.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na dosku, prefabrikovaných	m	20,000	32,00	640,00
	VV		1*20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
39	M	593853981000	Prefabrikovaný schodiskový stupeň 1000x400x150	kus	20,000	78,00	1 560,00
40	K	434351141.S	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	2,805	85,00	238,43
	VV		0,15*1,1*17		2,805		
	VV		Súčet		2,805		
41	K	434351142.S	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,805	5,00	14,03
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							28 498,95



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	232,454	0,99	230,13
43	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	232,454	7,99	1 857,31
	VV		0,85*181,26+0,9*(2,5*14+1,52*8)+18,9		215,415		
	VV		Medzisúččet		215,415		
	VV		"schodisko" 3,35*7,25-1/2*2,55*5,56-0,8*2+0,3*(0,8+2*2)		17,039		
	VV		Medzisúččet		17,039		
	VV		Súččet		232,454		
44	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	13,337	9,99	133,24
	VV		"schodisko, nezateplená časť" 2,55*(1,1+1,35)+1/2*2,55*5,56		13,337		
	VV		Súččet		13,337		
45	K	622466123	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT FlexProtect 20kg	m2	232,454	21,21	4 930,35
46	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	245,791	1,12	275,29
	VV		232,454+13,337		245,791		
	VV		Súččet		245,791		
47	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	584,724	0,85	497,02
48	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	584,724	1,99	1 163,60
49	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámov s prikotvením	m2	584,724	29,00	16 957,00
	VV		3,25*181,26-0,9*0,6*(14*2+8)		569,655		
	VV		Medzisúččet		569,655		
	VV		"schodisko" 3,35*6,9-1/2*2,25*5,73-0,8*2		15,069		
	VV		Medzisúččet		15,069		
	VV		Súččet		584,724		
50	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	20,340	24,56	499,55
	VV		0,25*(0,6*2+0,9)*36+0,3*(0,8+2*2)		20,340		
	VV		Súččet		20,340		
51	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	4,000	3,56	14,24
	VV		2*2		4,000		
	VV		Súččet		4,000		
52	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatčný profil	m	75,600	5,55	419,58
	VV		(0,6*2+0,9)*36		75,600		
	VV		Súččet		75,600		
53	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	7,498	35,00	262,43
	VV		"okapový chdník podklad" 0,1*0,5*130,54		6,527		
	VV		Medzisúččet		6,527		
	VV		"schodisko" 0,15*1*(1,325+5,15)		0,971		
	VV		Medzisúččet		0,971		
	VV		Súččet		7,498		
54	K	631571001.S.1	Zásyp z riečneho 4/8, 8/16	m3	8,880	35,00	310,80
	VV		"N" 1/2*(0,2+0,3)*(0,8*2,52*14+0,6*1,52*8)		8,880		
	VV		Súččet		8,880		
55	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	39,162	6,55	256,51
	VV		130,54*0,3		39,162		
	VV		Súččet		39,162		
56	K	648922421.S	Osadenie betón.platní Premac Maclit krycích na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	8,600	22,00	189,20
	VV		7,5+1,1		8,600		
	VV		Súččet		8,600		
57	M	592 422640	Platna bet krycia soklova rovná Premac Maclit 40x26x4cm hladký povrch sivá	kus	21,715	23,15	502,70
							1 264,00
D 8			RÚROVÉ VEDENIA				
58	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku 1200x600x320 mm vrátane geotextílie	ks	1,000	265,00	265,00
59	M	286650001200.S	Vsakovací blok , rozmer 1200x600x320 mm, PP	ks	1,000	999,00	999,00
	VV		0,431034482758621*2,32 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
							8 143,22
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
60	K	916561111.S	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	130,540	9,55	1 246,66
	VV		181,26-2,68*14-1,65*8		130,540		
	VV		Súččet		130,540		
61	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	132,310	2,55	337,39
62	K	935141233.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm s roštom	m	1,000	40,00	40,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	592270095600.S	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z, SV G NW 150, č.0, bez spádu	ks	1,000	125,00	125,00
64	M	592270060000.S	Roštmriežkový liatinový NW 150, 500/207, MW 15/28	ks	2,000	99,00	198,00
65	M	592270068600	Stena čelná SV NW 150, pozink	ks	1,000	5,00	5,00
66	M	592270075900	Stena koncová NW 150 s nátrubkom DN 150, pozink	ks	1,000	45,00	45,00
67	K	962042321.S	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,129	45,00	1 445,81
VV			"Anql.dvorec typ A" (0,15*0,7*2,5+0,2*1,25*(2,9+0,7*2))*14		18,725		
VV			Medzisúččet		18,725		
VV			"typ B" (0,15*0,7*1,2+0,2*1,25*(1,6+0,7*2))*8		7,008		
VV			Medzisúččet		7,008		
VV			"schodisko" 0,4*(2,5*(0,8+2,8)+1/2*(2,5+1,2)*3+1,2*1,2)		6,396		
VV			Medzisúččet		6,396		
VV			Súččet		32,129		
68	K	963053935.S	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. obojstr. zamurov.	m2	12,000	12,55	150,60
VV			0,8*15		12,000		
VV			Súččet		12,000		
69	K	965041431.S	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	13,558	55,00	745,69
VV			"okapový chodník A"		3,056		
VV			0,15*0,9*(6,75+5,75+1,15+3,12+2,77)		3,056		
VV			Medzisúččet		3,056		
VV			0,15*0,9*(2,68+0,97+0,92+0,87+0,92+2,35+2,2+2,25+1,6+2,55)		2,337		
VV			Medzisúččet		2,337		
VV			0,15*0,9*(2,37+0,92+0,87+0,92+0,97+2,72+3,17+3,1+1,25)		2,199		
VV			Medzisúččet		2,199		
VV			"B" 0,15*0,9*(15,62+4,28+2,97+6,12+5,52+2,55)		5,003		
VV			Medzisúččet		5,003		
VV			"schodisko lem" 0,15*(0,9*1,4+0,6*(5,6+1,4)+0,8*1,2)		0,963		
VV			Medzisúččet		0,963		
VV			Súččet		13,558		
70	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	105,259	1,85	194,73
71	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	842,072	0,85	715,76
VV			105,259*8		842,072		
72	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	105,259	1,35	142,10
73	K	979081111.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,259	1,22	128,42
74	K	979081121.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 999,921	0,68	1 359,95
VV			105,259*19		1 999,921		
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	105,259	12,00	1 263,11
D	99		Presun hmôt HSV				446,02
76	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	287,757	1,55	446,02
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 559,76
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8 465,72
77	K	711161319.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami zvisle	m2	465,918	1,11	517,17
VV			2,45*181,26		444,087		
VV			"schodisko"		21,831		
VV			2,75*(1,325+3,25)+2,25*1,5+1,75*1,5+1,25*(1,25+1,35)		465,918		
VV			Súččet		465,918		
78	M	283230001600	Nopová fólia	m2	489,214	2,00	978,43
79	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dĺ. 2 m	m	201,034	4,11	826,25
VV			"A" (56,24+2,68*(7+7))*1,05		98,448		
VV			Medzisúččet		98,448		
VV			"B"		49,487		
VV			(15,62+4,28+1,4+1,25+2,97+6,12+5,52+2,55+1,95+5,47)*1,05		49,487		
VV			Medzisúččet		49,487		
VV			(5,57*2+7,83+8,2+1,65*8)*1,05		42,389		
VV			Medzisúččet		42,389		
VV			"schodisko" (1,35*2+7,5)*1,05		10,710		
VV			Medzisúččet		10,710		
VV			Súččet		201,034		
80	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2K na ploche zvislej	m2	461,547	12,33	5 690,87
VV			444,087-0,6*0,9*(14*2+8)+15,069+21,831		461,547		
81	K	998711202.S	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	453,00	453,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových kónštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt

SO 01.1 - Sanácia Dievčenského internátu

Časť

SO 01.1 - Sanácia Dievčenského internátu SZ

JRSO

Mesto

Zvolen

Objednávateľ

Školský internát Zvolen

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

Pracovník

d.sing s.r.o.

Spracovateľ

Pracovník

KS

Datum

10. 9. 2021

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

47575832

SK2023997371

Cena bez DPH

20 650,70

Číslo účtu

Číslo účtu

výška účtu

Cena s DPH

v

EUR

24 780,84

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

USD Lučenec s.r.o.  
Sídlo: 010 01 Lučenec  
IČO: 47575832  
IČ DPH: SK2023997371

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Školský internát Zvolen - sanácia prívodových konštrukcií objektu a oprava areálu

Objekt

SO 01 - Sanácia (základové múry)

Časť

SO 01.1 - Sanácia Dievčenský internát SZ

Miesto

Zvolen

Datum

10. 9. 2021

Objektovateľ

Školský internát Zvolen

Projektant

d.sing s.r.o.

Dobovateľ

USD Lučenec s.r.o.

Spisovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

20 650,70

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 410,86

1 - ZEMNE PRÁCE

5 989,41

2 - ZÁKLADY

1 012,44

5 - Komunikácie

1 714,73

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6 886,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

719,30

99 - Presun hmôt HSV

88,71

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 155,21

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 155,21

721 - Vnútorná kanalizácia

1 084,63

USD Lučenec  
IČO: 462021997371  
DIČ: 2020/2290-9623



# ROZPOČET

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia (základové murivo)

Časť:

**SO 01.1 - Sanácia Dievčenský internát SZ**

Miesto:

Zvolen

Dátum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 650,70**

### D D1

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**16 410,86**

#### D 1

#### ZEMNE PRÁCE

**5 989,41**

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	41,120	3,56	146,39
VV					41,120		
VV					41,120		
Súčet							
2	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	123,360	25,55	3 151,85
VV					123,360		
VV					123,360		
Súčet							
3	K	132201209.S	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	123,360	3,23	398,45
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	123,360	1,25	154,20
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,290	3,23	152,75
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	803,930	0,65	522,55
VV					803,930		
7	K	166101101.S	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	123,360	1,33	164,07
8	K	167101101.S	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	47,290	1,65	78,03
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku	m3	47,290	2,13	100,73
VV					47,290		
VV					47,290		
Súčet							
10	K	171209002.S	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	75,664	11,56	874,68
VV					75,664		
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	76,072	3,23	245,71

#### D 2

#### ZÁKLADY

**1 012,44**

12	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	154,200	0,58	89,44
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	157,284	1,22	191,89
VV					157,284		
14	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	20,560	35,56	731,11

#### D 5

#### Komunikácie

**1 714,73**

15	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	51,400	5,99	307,89
16	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	51,400	1,12	57,57
17	K	577145934.R	Asfaltový betón po zhutnení hr. 30 mm	m2	51,400	15,55	799,27
18	K	ZS11112.1	Zabezpečenie staveniska	sub.	1,000	250,00	250,00
19	K	ZS1111.1	Dočasné dopravné značenie	sub.	1,000	300,00	300,00

#### D 6

#### ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**6 886,27**

20	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod ometky a nátery	m2	43,690	0,99	43,25
VV					43,690		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		43,690		
21	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	43,690	7,99	349,08
22	K	622466123	Vonkajší podklad stien BAUMIT Flex Protect 20kg	m2	43,690	21,21	926,66
23	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	167,050	1,21	202,13
VV			40,25*3,25+11,15*3,25		167,050		
VV			Súčet		167,050		
24	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	167,050	0,85	141,99
25	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	167,050	1,99	332,43
26	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	167,050	29,00	4 844,45
VV			40,25*3,25+11,15*3,25		167,050		
VV			Súčet		167,050		
27	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	13,000	3,56	46,28
VV			3,25*4		13,000		
VV			Súčet		13,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				719,30
28	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	123,360	2,00	246,72
29	K	937508471	Vyčistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	51,400	2,00	102,80
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,232	1,85	18,93
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	81,856	0,85	69,58
VV			10,232*8		81,856		
32	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,232	1,35	13,81
33	K	979081111.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,232	1,22	12,48
34	K	979081121.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	194,408	0,68	132,20
VV			10,232*19		194,408		
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,232	12,00	122,78
D 99			Presun hmôt HSV				88,71
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	57,232	1,55	88,71
D D2			PRÁCE A DODÁVKY PSV				3 155,21
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 155,21
37	K	711161319.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami zvisle	m2	123,360	1,11	136,93
VV			(40,25+11,15)*2,4		123,360		
VV			Súčet		123,360		
38	M	283230001600	Nopová fólia	m2	141,864	2,00	283,73
VV			((40,25+11,15)*2,4)*1,15		141,864		
VV			Súčet		141,864		
39	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	m	53,970	4,11	221,82
VV			(40,25+11,15)*1,05		53,970		
VV			Súčet		53,970		
40	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2K na ploche zvislej	m2	167,050	12,33	2 059,73
41	K	998711202.S	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	453,00	453,00
D 721			Vnútrošná kanalizácia				1 084,63
42	K	721241878.R	Napojenie na pôvodný rozvod dažďovej kanalizácie	ks	3,000	55,00	165,00
43	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	3,000	35,00	105,00
44	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	3,000	250,00	750,00
45	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	3,000	13,21	39,63
46	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	25,00	25,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

Školský internát Zvolen - sanácia zdravotných korytnákov, opravy a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia rekreačného areálu

Časť:

SO 01.2 - Sanácia Jedáleň

MIČO

Mesto:

Zvolen

KE

Datum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

MIČO

IC DPH

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

MIČO

IC DPH

47575832

SK2023997371

Projektant:

d.sing s.r.o.

MIČO

IC DPH

Spracovateľ:

MIČO

IC DPH

Príloha:

Cena bez DPH

47 260,31

Základná cena

Prídavná cena

Výška ceny

Cena s DPH

v EUR

56 712,37

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Školský internát Zvolen - sanácia ohniskových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt

SO 01 - Sanácia ohniskových konštrukcií

Časť

SO 01.3 - Strecha kotolne

JA SO

Mesto

Zvolen

KS

Datum

10. 9. 2021

Objektovú zmluvu

Školský internát Zvolen

ICO

IC DPH

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

ICO

IC DPH

47575832

SK2023997371

Projektant

d.sing s.r.o.

ICO

IC DPH

Spracovateľ

ICO

IC DPH

Poznámka

Cena bez DPH

15 432,68

Základ dane

Satzba dane

Výška dane

LP

Cena s DPH

v EUR

18 519,22

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školský internát Zvolen - výstavba úvodných konštrukcií, objektu a úprava areálu

Číslo:

SO 01 - Strecha (zakazkový návrh)

Časť:

SO 01.3 - Strecha kotolne

Miesto:

Zvolen

Datum:

10. 9. 2021

Objedávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

15 432,68

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 256,85

1 - ZEMNE PRÁCE

831,05

2 - Zakladanie

133,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

225,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 130,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

912,61

99 - Presun hmôt HSV

23,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

10 175,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 841,83

764 - Konštrukcie klampiarske

666,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

235,65

771 - Podlahy z dlaždíc

3 064,15

787 - Zasklievanie

4 368,00

USD Lučenec s.r.o.  
Sídlo: 010 01 Lučenec  
IČO: 40839717  
DIČ: SK202077571  
IČD: 51.22.2290.9813

# ROZPOČET

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia (základové murivo)

Časť:

**SO 01.2 - Sanácia Jedáleň**

Miesto:

Zvolen

Dátum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**47 260,31**

D D1

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**30 414,53**

D 1

#### ZEMNE PRÁCE

**11 159,35**

1	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	241,200	25,55	6 162,66
VV					241,200		
VV					100,5*1,0*2,4		
					Súčet	241,200	
2	K	132201209.S	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	241,200	3,23	779,08
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	241,200	1,25	301,50
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,460	3,23	298,65
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	647,220	0,65	420,69
6	K	166101101.S	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	241,200	1,33	320,80
7	K	167101101.S	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	92,460	1,65	152,56
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku	m3	92,460	2,13	196,94
VV					241,2-148,74		
VV					Súčet	92,460	
9	K	171209002.S.1	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	147,936	11,56	1 710,14
VV					92,46*1,6		
					147,936		
10	K	174101001.ch	Okapný chodník z riečneho kameniva fr.16-32mm	m3	5,105	35,56	181,53
11	M	583310003400.S	Riečne kamenivo frakcia 0-63 mm	t	9,648	16,00	154,37
VV					5,105*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		
					9,648		
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	148,740	3,23	480,43

D 2

#### ZÁKLADY

**1 979,57**

13	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	301,500	0,58	174,87
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	307,530	1,22	375,19
VV					301,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		
					307,530		
15	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	40,200	35,56	1 429,51

D 3

#### ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

**1 564,00**

16	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	ks	1,000	98,00	98,00
17	M	611854012001	Betónový prefabrikát MEAVECTOR 252/80/120 cm	ks	1,000	1 233,00	1 233,00
18	M	611854012801	Pozinkovaná mreža na zakrytie MEAVECTOR 256/79,5 cm Mesh 30/30	ks	1,000	233,00	233,00

D 6

#### ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**13 723,97**

19	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	31,600	8,88	280,61
20	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	85,425	0,99	84,57
VV					(9,4+27,8+1,0+13,05+27,8+9,4+0,9+11,15)*0,85		
VV					Súčet	85,425	
21	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	85,425	7,99	682,55



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622466123	Vonkajší podklad stien BAUMIT Flex Protect 20kg	m2	85,425	21,21	1 811,86
23	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	326,625	1,21	395,22
VV					326,625		
VV					326,625		
24	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	326,625	0,85	277,63
25	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	326,625	1,99	649,98
26	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	326,625	29,00	9 472,13
27	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	19,500	3,56	69,42
VV					19,500		
VV					19,500		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 847,67
28	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,050	9,55	487,53
29	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	59,295	2,55	151,20
VV					58,708		
VV					58,708*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	59,295	
30	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	241,200	2,35	566,82
31	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,338	55,00	73,59
VV					1,338		
32	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	13,000	8,56	111,28
33	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	31,600	4,55	143,78
34	K	979081111.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,835	1,56	13,78
35	K	979081121.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	167,865	0,68	114,15
VV					167,865		
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,835	0,85	7,51
37	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,680	0,85	60,08
VV					70,680		
38	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,835	1,35	11,93
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,835	12,00	106,02
D 99 Presun hmôt HSV							139,97
40	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	90,305	1,55	139,97
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							5 147,31
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 147,31
41	K	711161319.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami zvisle	m2	214,440	1,11	238,03
VV					214,440		
VV					214,440		
42	M	283230001600	Nopová fólia	m2	246,606	2,00	493,21
VV					246,606		
VV					246,606		
43	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	m	93,818	4,11	385,59
VV					93,818		
VV					93,818		
44	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ZK na ploche zvislej	m2	290,388	12,33	3 580,48
VV					290,388		
45	K	998711202.S	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	450,00	450,00
D 721 Vnútna kanalizácia							2 497,47
46	K	721241878.R	Napojenie na pôvodný rozvod dažďovej kanalizácie	ks	7,000	55,00	385,00
47	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	7,000	35,00	245,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	7,000	250,00	1 750,00
49	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	7,000	13,21	92,47
50	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	25,00	25,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 201,00

D 766 Konštrukcie stolárske 9 201,00

51	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	31,600	45,00	1 422,00
52	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	31,600	3,00	94,80
53	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	31,600	2,00	63,20
54	M	611410000100.S	Plastové okno jednokrídlové výklopné, 1000x400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	566,00	566,00
55	M	611410005300.S	Plastové okno jednokrídlové výklopné, 1200x400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	685,00	2 740,00
56	M	611410005400.S	Plastové okno jednokrídlové výklopné, 600x400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	499,00	3 992,00
57	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	323,00	323,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Školský internát Zvolen - sanácia prevádzkových konštrukcií objektu a oprava strechy

Objekt

SO 01 - Sanácia izolačného náteru

Časť

SO 01.3 - Strecha kotolne

Práca

Miesto

Zvolen

MS

Datum

10. 9. 2021

Objedávateľ

Školský internát Zvolen

ICD

IC DPH

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

ICD

IC DPH

47575832

SK2023997371

Projektant

d.sing s.r.o.

ICD

IC DPH

Spracovateľ

ICD

IC DPH

Podpis

Cena bez DPH

15 432,68

Zaokrúhlené

Načítanie čísla

Výška čísla

DPH

Cena s DPH

v EUR

18 519,22

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

Trnavská 47575832 01 Lučenec

ICD 47575832 SK2023997371

000 0000 0000 0000

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Škola:

Školský internát Zvolen - sanácia kvádrových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO-01 - STRECHA (PRÁCE A MATERIÁL)

Časť:

SO 01.3 - Strecha kotolne

Miesto:

Zvolen

Dátum:

10. 9. 2021

Objedávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spoločnosť:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

15 432,68

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 256,85

1 - ZEMNE PRÁCE

831,05

2 - Zakladanie

133,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

225,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 130,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

912,61

99 - Presun hmôt HSV

23,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

10 175,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 841,83

764 - Konštrukcie klampiarske

666,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

235,65

771 - Podlahy z dlaždíc

3 064,15

787 - Zasklievanie

4 368,00

# ROZPOČET

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia (základové murivo)

Časť:

**SO 01.3 - Strecha kotolne**

Miesto:

Zvolen

Dátum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 432,68**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**5 256,85**

#### D 1

#### ZEMNE PRÁCE

**831,05**

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	20,750	3,56	73,87
			2,55*4,25+3,05*3,25		20,750		
			Súčet		20,750		
2	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	0,814	7,99	6,50
			0,1*1,75*3,35+0,1*1,75*1,3		0,814		
			Súčet		0,814		
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	16,320	25,55	416,98
			1,0*2,4*3,55		8,520		
			1,0*2,4*3,25		7,800		
			Súčet		16,320		
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,320	1,25	20,40
5	K	166101101.S	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	16,320	3,21	52,39
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,320	1,56	25,46
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,320	2,55	41,62
8	K	174101001.ch	Okapný chodník z riečneho kameniva fr.16-32mm	m3	1,700	35,52	60,38
9	M	583310003800.S	Riečne kamenivo frakcia 16-32 mm	t	3,060	16,23	49,66
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,320	2,89	47,16
			(3,55+3,25)*2,4*1,0		16,320		
11	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	6,890	2,11	14,54
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,213	7,00	1,49
			6,89*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,213		
13	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	6,890	2,99	20,60

#### D 2

#### Zakladanie

**133,94**

14	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	20,400	0,58	11,83
15	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	20,808	1,22	25,39
			20,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,808		
16	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,720	35,56	96,72

#### D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

**225,50**

17	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osádzované na oceľové platničky bez zamurovania hláv do č.12	t	0,041	5 500,00	225,50
			(0,85*3)*2*0,0081		0,041		
			Súčet		0,041		

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**3 130,25**

18	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	27,871	7,55	210,43
			sokel		8,543		
			8,543		8,543		
			Medzisúččet				
			schodisko		4,208		
			4,208		4,208		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúčť		4,208		
VV			kotolňa				
VV			15,12		15,120		
VV			Medzisúčť		15,120		
VV			Súčť		27,871		
19	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	12,751	0,98	12,50
20	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	12,751	7,99	101,88
VV			sokel		8,543		
VV			2,55*0,85+7,5*0,85				
VV			schodisko		4,208		
VV			4,25*0,99				
VV			Súčť		12,751		
21	K	622466123	Vonkajšieho náter podkladu stien BAUMIT, FlexProtect 20kg	m2	15,120	21,21	320,70
22	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,871	1,21	33,72
23	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámov s prikotvením	m2	44,413	29,00	1 287,98
VV			strecha		20,750		
VV			2,55*4,25+3,25*3,05				
VV			Medzisúčť		20,750		
VV			sokel		15,120		
VV			2,4*3,05+2,4*3,25				
VV			7,5*0,85+2,55*0,85		8,543		
VV			Medzisúčť		23,663		
VV			Súčť		44,413		
24	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,278	1,25	49,10
VV			strecha kotolne		20,750		
VV			2,55*4,25+3,25*3,05				
VV			Medzisúčť		20,750		
VV			AD kotolňa		2,400		
VV			2,0*1,2				
VV			Medzisúčť		2,400		
VV			podesta		7,200		
VV			3,2*2,25				
VV			Medzisúčť		7,200		
VV			schodisko		8,928		
VV			8,928				
VV			Medzisúčť		8,928		
VV			Súčť		39,278		
25	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	39,278	1,99	78,16
26	K	632452263.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 120 mm	m2	24,088	18,00	433,58
VV			strecha kotolne		20,750		
VV			2,55*4,25+3,25*3,05				
VV			Medzisúčť		20,750		
VV			AD kotolňa		2,400		
VV			2,0*1,2				
VV			Medzisúčť		2,400		
VV			AD schodisko		0,938		
VV			1,25*0,75				
VV			Medzisúčť		0,938		
VV			Súčť		24,088		
27	M	313110006100.S	Sieť KARI akost' Bst 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 6/6 mm	m2	24,088	25,00	602,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							912,61
28	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,150	9,55	49,18
VV			3,55+1,6		5,150		
VV			Súčť		5,150		
29	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	5,202	2,55	13,27
VV			5,15*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		5,202		
30	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	36,878	2,35	86,66
VV			4,25*2,55+3,25*3,05		20,750		
VV			Medzisúčť		20,750		
VV			3,2*2,25+8,928		16,128		
VV			Medzisúčť		16,128		
VV			Súčť		36,878		
31	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	27,871	0,85	23,69
32	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	27,871	1,99	55,46
33	K	952903112.S	Vyčistenie vnútorného priestoru anglického dvorca	sub.	2,000	19,00	38,00
34	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	0,850	3,56	3,03



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		0,85			0,850		
35	K	953946201.S	Systémový priamy okapový profil (hliníkový)	m	5,800	15,00	87,00
VV		2,55+3,25			5,800		
VV		Súčet			5,800		
36	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový okapový profil (hliníkový)	ks	1,000	15,00	15,00
37	K	959941122.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	11,88	142,56
VV		(3*2)*2			12,000		
VV		Súčet			12,000		
38	K	968081116.S	Demontáž plastovej zasklennej steny vchodovej, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,700	21,25	227,38
VV		2,6*2+2,75*2			10,700		
VV		Súčet			10,700		
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,975	1,22	3,63
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,200	0,68	17,82
VV		2,62*10			26,200		
VV		Súčet			26,200		
41	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,975	0,85	2,53
42	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,800	0,85	20,23
VV		2,975*8			23,800		
43	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,975	1,35	4,02
44	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,940	12,00	11,28
45	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	2,034	55,00	111,87
D 99 Presun hmôt HSV							23,50
46	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,159	1,55	23,50
D PSV Práce a dodávky PSV							10 175,83
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 841,83
47	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	20,750	17,56	364,37
48	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	15,120	17,56	265,51
49	K	711471054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním spoju	m2	20,750	13,00	269,75
50	M	283220000500	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 818 U-UV, hr. 1,80 mm, izolácia základov proti vode, signálna farba, FATRA IZOLFA	m2	23,863	11,00	262,49
VV		20,75*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva			23,863		
51	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	15,120	7,98	120,66
52	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	18,144	13,68	248,21
VV		15,12*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva			18,144		
53	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	ks	8,000	3,23	25,84
54	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	285,00	285,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							666,20
55	K	764430500.Det.	D+M Detail ukončenia strechy pri stene a schodisku (vč.7)	m	14,800	39,00	577,20
VV		0,5+4,25+2,55+7,5			14,800		
VV		Súčet			14,800		
56	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	89,00	89,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							235,65
57	K	767251791.S	Montáž trapézového plechu	m2	1,875	12,00	22,50
VV		1,25*0,75*2			1,875		
58	M	138310003700.S	Plech trapézový 55/250, hr.0,63mm	m2	2,156	33,00	71,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 1,875*1,15		2,156		
59	K	767996802.S.1	Demontáž oceľovej mreže	ks	2,000	45,00	90,00
			VV kotolňa		1,000		
			VV 1		1,000		
			VV schodisko		1,000		
			VV 1		2,000		
			VV Súčet				
60	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	52,00	52,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				3 064,15
61	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	8,928	22,00	196,42
			VV (0,3*3,2+0,165*3,2)*6		8,928		
			VV Súčet		8,928		
62	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x20 mm, gresové neglazované	m2	10,714	45,00	482,13
			VV 1,81932416369502*5,889 'Prepočítané koeficientom množstva		10,714		
63	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	30,350	22,00	667,70
			VV kotolňa		20,750		
			VV 4,25*2,55+3,25*3,05		20,750		
			VV Medzisúččet				
			VV AD kotolňa		2,400		
			VV 2,0*1,2		2,400		
			VV Medzisúččet				
			VV podesta		7,200		
			VV 3,2*2,25		7,200		
			VV Medzisúččet		30,350		
			VV Súčet				
64	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x20 mm, gresové neglazované	m2	36,420	45,00	1 638,90
			VV 34,3584905660377*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		36,420		
65	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	79,00	79,00
D 787			Zasklievanie				4 368,00
66	K	787100040.S	Montáž presklenej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 2600x2750 mm	ks	1,000	750,00	750,00
67	M	611830006400.S	Presklená stena, 2600x2750 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi, zárubňa rámová, biele, trojsklo číre /ZS-01/	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
68	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	118,00	118,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia (zakladové korytnice)

Časť:

SO 01.4 - Vstup do kotolne

JK SO:

Mesto:

Zvolen

KS:

Datum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

IČO:

IČ DPH:

Pracovný:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47575832

SK2023997371

Projektant:

d.sing s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	13 844,39
--------------	-----------

Základ dane

Sazba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH	v	EUR	16 613,27
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia odpadových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01: Sanácia umývadlového umyvadla

Časť:

SO 01.4 - Vstup do kotolne

Mesto:

Zvolen

Datum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Hotovosť:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

13 844,39

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 102,39

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 532,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

567,33

99 - Presun hmôt HSV

2,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

9 742,00

764 - Konštrukcie klampiarske

277,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 810,00

771 - Podlahy z dlaždíc

3 149,01

783 - Nátery

137,95

787 - Zasklievanie

4 368,00



# ROZPOČET

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia (základové murivo)

Časť:

**SO 01.4 - Vstup do kotolne**

Miesto:

Zvolen

Dátum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 844,39**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**4 102,39**

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**3 532,56**

1	K	622422322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	22,825	13,98	319,09
2	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	56,621	14,55	823,84

VV	S2				33,796		
VV	33,796				33,796		
VV	Medzisúččet						
VV	S6				22,825		
VV	1,5*1,8+2,3*2,3+6,45*2,3				22,825		
VV	Medzisúččet				56,621		
VV	Súččet						

3	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	56,621	21,21	1 200,93
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	33,796	1,21	40,89
5	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	33,796	29,00	980,08

VV	výklenok				6,840		
VV	"steny" 2,3*1,8+1,5*1,8				3,450		
VV	"strop" 1,5*2,3				10,290		
VV	Medzisúččet				20,318		
VV	6,45*3,15				3,188		
VV	2,55*0,85+1,2*0,85				23,506		
VV	Medzisúččet				33,796		
VV	Súččet						

6	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	40,263	1,55	62,41
7	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	40,263	1,99	80,12
8	K	632452265.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 130 mm (poz.2)	m2	0,720	35,00	25,20

VV	1,2*0,6				0,720		
VV	Súččet				0,720		

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**567,33**

9	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	40,263	2,35	94,62
10	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	56,621	0,85	48,13
11	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	56,621	1,99	112,68
12	K	952903112.S	Vyčistenie vnútorného priestoru anglického dvorca	sub.	1,000	19,00	19,00
13	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	3,150	3,56	11,21
14	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	4,840	3,99	19,31
15	K	968081116.S	Demontáž plastovej zasklennej steny vchodovej, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,700	21,25	227,38

VV	2,6*2+2,75*2				10,700		
VV	Súččet				10,700		

16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,036	1,22	1,26
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,684	0,68	13,39

VV	1,036*19				19,684		
----	----------	--	--	--	--------	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,036	0,85	0,88
19	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,288	0,85	7,04
VV					1,036*8	8,288	
20	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,036	12,00	12,43
D 99 Presun hmôt HSV							2,50
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,612	1,55	2,50
D PSV Práce a dodávky PSV							9 742,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							277,04
22	K	764430520.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, hr.063mm	m	9,400	21,21	199,37
23	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	9,400	4,22	39,67
24	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	38,00	38,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 810,00
25	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	122,00	122,00
26	M	553410014800.S	Zateplené oceľové dvere so zárubňou šxv 900x1970 mm, nástrek RAL, so zámkom FAB	ks	1,000	1 599,00	1 599,00
27	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	89,00	89,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							3 149,01
28	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	8,928	22,00	196,42
VV					(0,3*3,2+0,165*3,2)*6	8,928	
VV					Súčet	8,928	
29	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x20 mm, gresové neglazované	m2	10,714	45,00	482,13
VV					1,81932416369502*5,889 'Prepočítané koeficientom množstva	10,714	
30	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	31,335	22,00	689,37
VV					podesta		
VV					3*3,15	9,450	
VV					Medzisúččet	9,450	
VV					bet.plocha		
VV					4,5*3,15+2,6*2,25+1,2*1,55	21,885	
VV					Medzisúččet	21,885	
VV					Súčet	31,335	
31	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x20 mm, gresové neglazované	m2	37,602	45,00	1 692,09
VV					35,4735849056604*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva	37,602	
32	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	89,00	89,00
D 783 Nátery							137,95
33	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	13,124	2,55	33,47
VV					schod		
VV					((0,9*0,25)*12)*3	8,100	
VV					Medzisúččet	8,100	
VV					zábradlie		
VV					6,8*0,04*2	0,544	
VV					2,6*0,04*2	0,208	
VV					(33+8+9+39)*1,2*0,04	4,272	
VV					Medzisúččet	5,024	
VV					Súčet	13,124	
34	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	13,124	1,98	25,99
35	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,124	1,98	25,99
36	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	13,124	2,00	26,25
37	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,124	2,00	26,25



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 787			Zasklievanie				
							4 368,00
38	K	787100040.S	Montáž presklenej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 2600x2750 mm	ks	1,000	750,00	750,00
39	M	611830006400.S	<i>Presklená stena, 2600x2750 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi, zárubňa rámová, biele, trojsklo číre /ZS-01/</i>	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
40	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	118,00	118,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

Školský internát Zvolen - výstavba obvodových konstrukcí objektu a sprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanace (zakázka nová)

Část:

SO 01.5 - Rohový vstup-spevnená plocha

Adresa:

Mesto: Zvolen

KS

Datum:

10. 9. 2021

Objednatel:

Školský internát Zvolen

ICO:

ICO DPH:

Zhotovitel:

USD Lučenec s.r.o.

ICO:

ICO DPH:

47575832

SK2023997371

Projektant:

d.sing s.r.o.

ICO:

ICO DPH:

Spracovateľ:

ICO:

ICO DPH:

Podpisovateľ:

Cena bez DPH 6 666,60

Základ dane

Saazba dane

Výška dane

Cena s DPH v EUR 7 999,92

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

USD Lučenec s.r.o.  
Sídlo: 271 Lučenec  
IČO: 47575832  
IČO DPH: SK2023997371



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Školský internát Zvolen - sanácia obecných konštrukcií objektu a úprava areálu

Cieľ

SO-01 - Tlačiar zariadenie interier

Objekt

SO 01.5 - Rohový vstup-spevnená plocha

Miesto

Zvolen

Datum

10. 9. 2021

Objektovateľ

Školský internát Zvolen

Projektant

d.sing s.r.o.

Dovoziteľ

USD Lučenec s.r.o.

Spoločnosť

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

6 666,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 381,65

1 - Zemné práce

429,91

2 - Zakladanie

345,93

5 - Komunikácie

137,59

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

832,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

617,46

99 - Presun hmôt HSV

18,28

### PSV - Práce a dodávky PSV

4 284,95

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

682,11

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

700,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 471,00

771 - Podlahy z dlaždíc

431,84



# ROZPOČET

Stavba:

Školský internát Zvolen - sanácia obvodových konštrukcií objektu a úprava areálu

Objekt:

SO 01 - Sanácia (základové murivo)

Časť:

**SO 01.5 - Rohový vstup-spevnená plocha**

Miesto:

Zvolen

Dátum:

10. 9. 2021

Objednávateľ:

Školský internát Zvolen

Projektant:

d.sing s.r.o.

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 666,60**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**2 381,65**

#### D 1

#### Zemné práce

**429,91**

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t - na ďalšie použitie	m <sup>2</sup>	11,553	2,98	34,43
VV					11,553		
VV					11,553		
2	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m <sup>2</sup>	11,553	3,23	37,32
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	4,200	4,55	19,11
VV					4,200		
VV					4,200		
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	6,120	44,00	269,28
VV					6,120		
VV					6,120		
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	6,120	1,25	7,65
6	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	6,120	2,85	17,44
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	6,120	1,98	12,12
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,120	2,85	17,44
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,680	3,23	15,12

#### D 2

#### Zakladanie

**345,93**

10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m <sup>2</sup>	18,000	1,25	22,50
11	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,360	1,25	22,95
VV					18,360		
12	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m <sup>3</sup>	1,440	35,23	50,73
13	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,450	155,00	69,75
14	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	3,000	55,00	165,00
15	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	3,000	5,00	15,00

#### D 5

#### Komunikácie

**137,59**

16	K	531579991	Doplnenie pieskom s ubitím a urovnaním povrchu	m <sup>3</sup>	0,462	35,23	16,28
17	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	11,553	3,85	44,48
18	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	11,553	6,65	76,83

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**832,48**

19	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m <sup>2</sup>	5,100	8,00	40,80
20	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m <sup>2</sup>	5,100	2,00	10,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	5,100	3,00	15,30
22	K	622466123	Vonkajšieho náter podkladu stien BAUMIT, FlexProtect 20kg	m2	5,100	25,00	127,50
23	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámový s prikotvením	m2	19,500	32,00	624,00
24	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,575	1,22	5,58
25	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	4,575	1,99	9,10

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 617,46**

26	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000	9,98	59,88
27	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	6,060	2,55	15,45
VV					6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	6,060	
28	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	14,400	2,12	30,53
29	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	5,100	5,22	26,62
30	K	216904391.S	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	5,100	4,32	22,03
31	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	3,250	3,99	12,97
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,937	1,32	11,80
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	169,803	0,68	115,47
VV					8,937*19	169,803	
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,937	0,98	8,76
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	71,496	2,66	190,18
VV					8,937*8	71,496	
36	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,937	1,85	16,53
37	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,937	12,00	107,24

**D 99 Presun hmôt HSV 18,28**

38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,080	1,65	18,28
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

**D PSV Práce a dodávky PSV 4 284,95**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 682,11**

39	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	19,500	18,65	363,68
VV					6*3,25	19,500	
40	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	14,400	12,32	177,41
VV					6,0*2,4	14,400	
41	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	17,280	2,00	34,56
VV					14,4*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva	17,280	
42	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	ks	3,200	2,33	7,46
VV					2,66666666666667*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva	3,200	
43	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	99,00	99,00

**D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 700,00**

44	K	721241878.R	Napojenie na pôvodný rozvod dažďovej kanalizácie	ks	2,000	35,00	70,00
45	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	39,00	78,00
46	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	2,000	250,00	500,00
47	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	2,000	15,00	30,00
48	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	22,00	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 471,00
49	K	767162999.R	Montáž zábradlia nerezového	m	7,000	58,00	406,00
50	M	611930000086	Nerezové zábradlie hranaté 40x40x2/4xd12 (napr. Umakov)	sub.	1,000	1 980,00	1 980,00
51	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	85,00	85,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				431,84
52	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	2,375	22,00	52,25
VV			(0,25*1,9)*5		2,375		
53	M	597640008000.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x20 mm, gresové neglazované	m2	2,850	45,00	128,25
VV			0,483953132959755*5,889 'Prepočítané koeficientom množstva		2,850		
54	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	2,200	22,00	48,40
VV			1,6*0,5+1,15*0,5+1,65*0,5		2,200		
55	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x20 mm, gresové neglazované	m2	2,332	45,00	104,94
VV			2,2*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		2,332		
56	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	98,00	98,00