



D

621-00



VYPRACOVAL: Ing. D. SERINA	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Ľ. NAGY	ZHOTOVITEĽ:  Wolkrova 19, Bratislava eldesignds@gmail.com	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. D. SERINA	TECH. KONTROLA: Ing. Ľ. NAGY		
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č.1, 917 71 TRNAVA			
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ	OKRES: TRNAVA		
STAVBA: VYBUDOVANIE PARKOVACÍCH MIEST NA SÍDLISKU HLBOKÁ, PD - II. ETAPA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2020/258/01
		STUPEŇ:	DRS
STAVEBNÝ OBJEKT: 621-00 ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA		DÁTUM:	02/2021
		FORMÁT:	A4
PRÍLOHA: VÝKAZ-VÝMER		MIERKA:	-
		ČÍSLO PRÍLOHY: 6	SÚPRAVA:

Akcia: VYBUDOVANIE PARKOVACÍCH MIEST NA SÍDLISKU HLBOKÁ, PD - II.ETAPA
SO: 621-00 ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Položka	NÁZOV POLOŽKY	Jed	Mn	Dodávka jednotka	Dodávka CELKOM	Montáž jednotka	Montáž CELKOM	CENA CELKOM
	DEMONTÁŽ							
	Demontáž 8m stĺpa VO vrátane svietidla a základu	ks	3					
	MONTÁŽ S DODÁVKOU							
	FeZn stožiar St 280/76	ks	3					
	Stožiarová svorkovnica Tyco EKM 1xE27	ks	3					
	Poistka E27 6A	ks	3					
	Výložník FeZn V1T-10-76-15°	ks	3					
	Svietidlo LED 5XC2A31B08HC, 6720lm, 3000K, IP66	ks	3					
	Chránička HDPE DN63	m	110					
	CYKY-J 4x10 v chráničke vrátane ukončenia	m	120					
	CYKY-J 3x1,5 voľne v stožiar	m	30					
	FeZn 30x4mm	m	75					
	FeZn DN10/PVC	m	6					
	Svorka FeZn SR03	ks	6					
	Svorka FeZn SP1	ks	3					
	ZEMNÉ PRÁCE							
	Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope	m	75					
	Výkop jamy pre základ stožiaru	m3	3					
	Betón C20/25	m3	1					
	HODINOVÁ SADZBA							
	PD skutkového stavu	h	16					
	Geodetické zamerania skutkového stavu	h	8					
	Odborná prehliadka a skúška (Revízia)	h	8					
	Nepredvídané práce pri montáži	h	16					
	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3% Z CELKOVEJ SUMY MATERIÁLU							
	SPOLU							

POZNÁMKY:

- V jednotlivých položkách rozpočtu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane osadenia a záverečných prác.