SO 03 Nová baliarensko expedičná hala

PS 01 – Baliarenska linka
SO 02/1 Staveb.úpravy v obj. mlyna
a exist. bal.-exp. haly

Priestor pre novú baliarensku linku
plocha: 552,5 m2

Výstup hotových výrobkov

Regálový systém na EURO palety

EXIST. ODVETRÁVANIE SUTERÉNU – DEMONTOVAŤ
NOVÉ ODVETRANIE VYBUDOVAŤ NA OPAČNEJ STRANE
NOVÉ ODVETRANIE VYVIESŤ SMEROM DO DVORA

EXIST. ODVETRÁVANIE ĎOCHADLOVÉ – DEMONTOVAŤ
NOVÉ ODVETRANIE VIESŤ VNÚTORNOU STRANOU MLYNA
POZDĺŽ SILA "H–3" A VÝŠTITĚ NAD STRECHOU PRÍSTAVBY
PRIEREZOVÚ PLOCHU ODVETRANIA ZVÄČŠIŤ NA 0,25 m2

BALIAREŇ
s.v. 3400 mm

SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKOV
s.v. 3650 mm

VÝŤAH

PRÍJEM PALIET

BALIČKA
1 kg BALENÍ

Existujúca baliarenska linka
po spustení novej linky bude demontovaná

Nový priestor na vozíky

1	02/2022	Prvé vydanie	Ing. Nedelka	Ing. Nedelka	Ing. Zákav
Revízia	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

Výkres môže byť použitý na iné než zmluvne dohodnuté účely, alebo poskytnutý tretím osobám len s písomným povolením Chemproces, spol. s r.o.

Vypracoval	Ing. Nedelka	Podpis	CHEMPROCES, spol. s r.o.
Kontroloval	Ing. Nedelka		Tatranská 12, 821 06 Bratislava
Schválil / HIP	Ing. Zákav		tel.: +421-2-4341 8232, fax: +421-2-4341 8192
Investor	Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.	Formát	A1+A4
Miesto stavby	Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. , Pohronský Ruskov	Dátum	02/2022
Stavba – akcia	Zvýšenie efektivity automatického balenia múk vrátane digitálneho systému pre vysledovatelnost naskladnenia a vyskladnenia výrobkov	Stupeň PD	RPD
		Číslo zákazky	21ZA150
		AutoCAD 2010	21ZA150
Časť PD	G – Dokumentácia prevádzkových súborov	Archívne číslo	
PS/SO	PS 01 – Baliarenska linka	21ZA150–G1.1–02	
Diel PD			
Názov	Dispozícia 1.NP	Mierka 1:100	Č. kópie	Č. výkr. G1.1–02