

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu

Vysvetlenie 19.04.2022

Otázka z 13.04.2022 11:23:32:

V PD SO 015 - Oplotenie školského dvora je oplotenie navrhnuté ako zámočnícky výrobok z ocelových profilov, vo výkaze výmer pol.11 je dodávka plotových panelov 1x2m RETIC.

Aký typ oplotenia máme naceniť? Plotové panely RETIC sa nevyrobajú v rozmeroch 1x2m.

Odpoveď:

Oplotenie je potrebné naceniť podľa textovej a grafickej časti projektovej dokumentácie SO 015 ako zámočnícky výrobok z ocelových profilov.

Uvedenie názvu RETIC v pol. č. 11 výkazu výmer považujte za nepodstatné.

Otázky zo 14.04.2022 08:35:48:

zistili sme nesúlad medzi projektovou dokumentáciou SO13 Detské ihrisko:

- v PD sú obrubníky O1-skrytý obrubník v=300mm z PE materiálu hr.4mm, O2 parkový obrubník - vo výkaze výmer je pol.3 separačný obrubník z ocelevej pásoviny 5/100

- v PD podkladná vrstva pod EPDM hr.50 mm. Vo výkaze výmer je pol.6 Podkladná pružná vrstva SBR hr.30mm

- v PD sú vrstvy zhutneného kameniva fr.0-8,hr.60mm,8-16,hr.80mm, 0-63, hr.150mm, spolu 290mm. Vo výkaze výmer je pol.4 Lomové drobné kamenivo fr.0-4mm bez udania hrúbky, pol.5 kamenivo hrubé drvené 16-32, hr.200mm.

Žiadame potvrdiť, ktoré údaje sú správne a čo máme oceniť.

Odpoveď:

Uchádzač ocení uvedené položky vo VV podľa projektovej dokumentácie-časť E2.12, výkres č.1.