

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu

Vysvetlenie 04.05.2022

Otázky z 29.04.2022 14:25:12:

- vo výkaze výmer SO 03 nie je položka pre vybudovanie pieskového doskoku (bet.obrubníky, piesok,netkaná sep. fólia,zemné práce)
- v PD je naznačený vrh guľou - zarážacie brvno,ocelový kruh pr.2135mm - nie je predmetom dodávky?
- vo výkaze výmer chýbajú položky pre statické skúšky (1x/1000m²), ľahké overovacie skúšky (1x/1000m²), overovacie skúšky ľahkou dynam.doskou - vid' TS
- v PD je ochranná sieť PE oko 45x45 , hr.3mm, farba zelená, vo výkaze je strojové pletivo - pol.10, čo máme oceniť?
- v PD je , že dráha bude vymedzená bet.obrubníkmi 1000x200x50mm, vo výkaze sú ocelové obrubníky

Odpovede:

- doplnené do VV, obrubníky gumenné
- doplnené do VV
- verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol všetky okolnosti, ktoré sú dôležité na plnenie zmluvy a ktoré sú dôležité pre vypracovanie ponuky. Na základe informácií uvedených vo všetkých podkladoch a dokumentoch v súťaži uchádzač predkladá svoju ponuku, na základe ktorej bude ako prípadný budúci zhotoviteľ realizovať dielo. Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy (napr. čl. 4 body 4.3., 4.4.) a ďalších podkladoch ako napr. PD a VV. To znamená, že činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela je potrebné zahrnúť do celkovej ceny diela.
- doplnené do VV – treba oceniť ochrannú sieť PE oko 45x45, hr.3mm
- doplnené do VV – obrubníky betónové, v oblúkovej časti polovičnej dĺžky 500x200x50mm

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer SO 03, ktorý je prílohou tohto vysvetlenia.

Zmeny súvisiace s vyššie uvedeným vysvetlením sú podfarbené zelenou s uvedením dnešného dátumu.