

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia tenisovej haly - Zateplenie strešného plášt'a tenisovej haly - striekaná izolácia z interiéru

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 21. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			386 000,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	386 000,00	20,00%	77 200,00
Cena s DPH	v EUR		463 200,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia tenisovej haly - Zateplenie strešného plášťa tenisovej haly - striekaná izolácia z interiéru

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 21. 4. 2022
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

386 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 686,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 154,93

1	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	8 298,000	0,62	5 144,76
2	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	8 298,000	0,77	6 389,46
3	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	8 298,000	0,35	2 904,30
4	K	943955031.S	Montáž lešeňovej podlahy bez priečnikov výšky do 10 m	m2	1 383,000	1,26	1 742,58
5	K	943955831.S	Demontáž lešeňovej podlahy bez priečnikov alebo pozdĺžnikov výšky do 10 m	m2	1 383,000	0,96	1 327,68
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	40,337	10,72	432,41
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,337	13,88	559,88
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	403,370	0,44	177,48
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,337	10,81	436,04
10	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty, kovy (17 02), ostatné	t	40,337	1,00	40,34

D 99 Presun hmôt HSV 1 531,81

11	K	998009101.S	Presun hmôt	t	474,245	3,23	1 531,81
----	---	-------------	-------------	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 363 234,53

D 713 Izolácie tepelné 183 535,78

12	K	712511101.S	Penetračný náter pod PUR izoláciu striech oblých	m2	1 570,000	1,41	2 213,70
13	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	1 570,000	1,15	1 805,50
14	K	713116410.S	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 150 mm	m2	1 570,000	10,68	16 767,60
15	M	231710000900.S	Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)	kg	6 829,500	9,35	63 855,83
16	K	713550110.S	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 20 mm	m2	1 570,000	11,50	18 055,00
17	M	631470001200.S	Protipožiarňa doska Promatect 100 1200*2500*20 mm	m2	1 805,500	44,40	80 164,20
18	K	763170073.S	Revízne dvierka Promatect 800x800 mm protipožiarne pre stropy	ks	1,000	300,00	300,00
19	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	9,542	39,19	373,95

D 762 Konštrukcie tesárske 36 093,72

20	K	762810017.S	Zakrývanie podláh z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	1 383,000	21,35	29 527,05
22	K	762811811.S	Demontáž zakrytia podláh	m2	1 383,000	1,18	1 631,94
21	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení geotextiliou	m2	1 383,000	3,00	4 149,00
23	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	15,254	51,51	785,73

D 766 Konštrukcie stolárske 9 420,00

24	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu palub.doskami, - 0,01000t	m2	1 570,000	6,00	9 420,00
----	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 74 610,98

25	K	767583711.S	Závesný nosný rošt z C profilov	m2	1 570,000	18,00	28 260,00
----	---	-------------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	8 757,000	2,40	21 016,80
27	M	145520000300.S	Profil oceľový zvaraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	8,233	2 820,00	23 217,06
28	M	133810000400.S	Týč oceľová prierezu do 120 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,524	3 000,00	1 572,00
29	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,487	57,46	545,12

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 55 194,05

30	K	210010108.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	150,000	3,00	450,00
31	M	345750065500.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	160,000	1,72	275,20
32	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000	2,40	360,00
33	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	160,000	1,58	252,80
34	K	769051105.S	Montáž vzduchotechnická jednotky s rekuperáciou tepla s dopravou, vyrezanie trapez.plechu, osadenie rekup.jednotky (1,2t) na pomocnú ocel.konštrukciu autožeriavom (dl.ramena 35m) s dopravou, zaizolovanie 5 prestupov v streche,	kpl	1,000	3 330,62	3 330,62
35	M	429530000100.S	Strešna vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou, Prietok vzduchu až 8000 m3/h, účinnosť rekuperácie do 84%	ks	1,000	48 787,43	48 787,43
36	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	33,810	51,41	1 738,00

D 783 Nátery 4 380,00

37	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	500,000	6,14	3 070,00
38	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	500,000	2,62	1 310,00

D M Práce a dodávky M 1 146,00

D 21-M Elektromontáže 1 146,00

39	K	210201346.S	Zapojenie svietidla IP66, priemyselné závesného	ks	20,000	9,30	186,00
40	K	210201944.S	Montáž svietidla závesného do 10 kg	ks	20,000	30,00	600,00
41	K	210964395.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla závesného do 10 kg vrátane odpojenia	ks	20,000	18,00	360,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 932,73

42	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	1,000	932,73	932,73
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------