

Kód položky	ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ pre objekt SEDLÁRSKA 4	Merná jednotka	Množstvo
2.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=28,0kW napájanie 380V/3ph/50Hz max. príkon : 7,25 kW	ks	1,00
2.02	Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=3,6kW	ks	1,00
2.03	Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=4,5kW	ks	1,00
2.04	Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=5,6kW	ks	2,00
2.05	Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=3,6kW	ks	1,00
2.06	Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=7,1kW	ks	1,00
2.07	Vnútorná klimatizačná jednotka - parapetná Qch=3,6kW	ks	1,00
2.08	Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=4,5kW	ks	1,00
	Kondenzné čerpadlo	ks	8,00
	Rozdeľovače na Cu potrubí - refnety	ks	6,00
	Cu potrubie izolované 6/12 + komunikačný kábel	bm	43,00
	Cu potrubie izolované 10/16 + komunikačný kábel	bm	35,00
	Cu potrubie izolované 10/19 + komunikačný kábel	bm	4,00
	Cu potrubie izolované 10/22 + komunikačný kábel	bm	4,00
	Cu potrubie izolované 12/25 + komunikačný kábel	bm	18,00
	Chladivo R410A	kg	10,00
	Interiérový PVC žľab	bm	86,00
	Exteriérový žľab vo farbe existujúcich dažďových zvodov	bm	18,00
	Kondenzné potrubie- plastová hadička 6mm	bm	39,00
	Kondenzné potrubie PVC-C DN25 vrátane tvaroviek 30%	bm	45,00
	Kondenzné potrubie PVC-C DN32 vrátane tvaroviek 30%	bm	9,00
	Kondenzné potrubie PVC-C DN40 vrátane tvaroviek 30%	bm	14,00
	Montáž vonkajších klimatizačných jednotiek	kpl	1,00
	Montáž vnútorných klimatizačných jednotiek	kpl	8,00
	Demontáž podhľadu a opätovná montáž pre osadenie kazetových jednotiek v m.č. 4.12, 4.13, 4.14	kpl	1,00
	Montáž Cu potrubí	kpl	1,00
	Montáž kondenzné potrubia	kpl	1,00
	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	kpl	1,00
	Betónové kocky pod vonkajšiu jednotku	kpl	1,00
	Statický posudok	kpl	1,00
	Ukončovacie práce (maľovanie, vysprávka - uvedenie do pôvodného stavu)	kpl	1,00
	Spúšťanie zariadení	kpl	1,00
	Tlakové skúšky	kpl	1,00
	Funkčné skúšky	kpl	1,00
	Zaškolenie personálu	kpl	1,00
	Elektroinštalácia (materiál, revízná správa, montážne práce)	kpl	1,00
	Projekt skutočného vyhotovenia (Vypracovanie výkresovej (pôdorysy) a textovej časti (technická správa, výkaz, rozpočet) a expedícia projektu skutočného vyhotovenia	kpl	1,00
	Jarná profylaktická prehliadka	kpl	2,00
	Jesenná profylaktická prehliadka	kpl	2,00
	Stavebné prestupy	kpl	1,00
	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00
	Doprava	kpl	1,00