

Kód položky	Popis položky pre objekt Rudnayovo nám. 4	Merná jednotka	Množstvo
1.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=28,0kW rozмеры: 1650x1100x390mm váha: 170kg napájanie 380V/3ph/50Hz max. prúd : xxA max. príkon : 7,8 kW	ks	1,00
1.02	Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=3,5kW	ks	6,00
1.03	Vnútorná klimatizačná jednotka - parapetná Qch=3,5kW	ks	1,00
1.04	Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=5,0kW	ks	1,00
1.05	Nástenný káblový ovládač	ks	7,00
	Kondenzné čerpadlo	ks	8,00
	Cu potrubie izolované 6/10 + komunikačný kábel	bm	37,00
	Cu potrubie izolované 6/12 + komunikačný kábel	bm	10,00
	Cu potrubie izolované 10/16 + komunikačný kábel	bm	20,00
	Cu potrubie izolované 10/19 + komunikačný kábel	bm	15,00
	Cu potrubie izolované 12/25 + komunikačný kábel	bm	12,00
	Chladivo R410A	kg	4,00
	PVC žlab	bm	94,00
	Kondenzné potrubie PVC-C DN25 vrátane tvaroviek 30%	bm	66,00
	Montáž vonkajších klimatizačných jednotiek	kpl	1,00
	Montáž vnútorných klimatizačných jednotiek	kpl	8,00
	Montáž Cu potrubí	kpl	1,00
	Montáž kondenzné potrubia	kpl	1,00
	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	kpl	1,00
	Betónové kocky pod vonkajšiu jednotku	kpl	1,00
	Statický posudok	kpl	1,00
	Ukončovacie práce (maľovanie, vysprávka - uvedenie do pôvodného stavu)	kpl	1,00
	Spúšťanie zariadení	kpl	1,00
	Tlakové skúšky	kpl	1,00
	Funkčné skúšky	kpl	1,00
	Stavebné prestupy	kpl	1,00
	Zaškolenie personálu	kpl	1,00
	Elektroinštalácia (materiál, revízia správa, montážne práce)	kpl	1,00
	Projekt skutočného vyhotovenia (Vypracovanie výkresovej (pôdorysy) a textovej časti (technická správa, výkaz, rozpočet) a expedícia projektu skutočného vyhotovenia	kpl	1,00
	Jarná profylaktická prehliadka	kpl	2,00
	Jesenná profylaktická prehliadka	kpl	2,00
	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00
	Doprava	kpl	1,00