

Kód položky	Popis položky pre objekt Uršulínska 11	Merná jednotka	Množstvo
1.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,3kW rozмеры: 860x310x670mm váha: 49kg 230V/1ph/50Hz max. prúd : 7,9A max. príkon : 2,95 kW napájanie	ks	1,00
1.02	Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=3,5kW	ks	2,00
1.03	Nástenný ovládač	ks	2,00
	Kondenzné čerpadlo	ks	2,00
	Cu potrubie izolované 6/10 + komunikačný kábel	bm	30,00
	PVC žľab	bm	20,00
	Kondenzné potrubie PVC-C DN25 vrátane tvaroviek 30%	bm	30,00
	Montáž vonkajších klimatizačných jednotiek	kpl	1,00
	Montáž vnútorných klimatizačných jednotiek	kpl	2,00
	Montáž Cu potrubí	kpl	2,00
	Montáž kondenzné potrubia	kpl	1,00
	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	kpl	1,00
	Konzola pod vonkajšiu jednotku	kpl	1,00
	Statický posudok	kpl	1,00
	Ukončovacie práce (maľovanie, vysprávka - uvedenie do pôvodného stavu)	kpl	1,00
	Stavebné prestupy	kpl	1,00
	Zaškolenie personálu	kpl	1,00
	Elektroinštalácia (materiál, revízna správa, montážne práce)	kpl	1,00
	Projekt skutočného vyhotovenia (Vypracovanie výkresovej (pôdorysy) a textovej časti (technická správa, výkaz, rozpočet) a expedícia projektu skutočného vyhotovenia	kpl	1,00
	Jarná profylaktická prehliadka	kpl	2,00
	Jesenná profylaktická prehliadka	kpl	2,00
	Spúšťanie zariadení	kpl	1,00
	Tlakové skúšky	kpl	1,00
	Funkčné skúšky	kpl	1,00
	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00
	Doprava	kpl	1,00