

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2-17

**Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3
VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA**

JKSO:

KS:

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2-17

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3
VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
2-17-1	SO.01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry	0,00	0,00
2-17-2	SO.02 Spevnené plochy	0,00	0,00
2-17-3	SO.03 Drevené pódium, drevené schody	0,00	0,00
2-17-4	SO.04 Prvky komunitnej záhrady	0,00	0,00
2-17-5	SO.05 Vodovodná prípojka	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-1 - SO.01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-1 - SO.01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-1 - SO.01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 527,100		0,00	0,00
2	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	47,187		0,00	0,00
3	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 527,100		0,00	0,00
4	M	0057221000	Zemný výsadbový substrát	m3	152,710		0,00	0,00
5	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	605,000		0,00	0,00
6	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	205,000		0,00	0,00
7	K	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 05 do 0,125 m3	ks	22,000		0,00	0,00
8	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	605,000		0,00	0,00
9	M	0266204540	<i>Iberis sempervirens</i>	ks	66,000		0,00	0,00
10	M	0266204565	<i>Carex ornithopoda</i>	ks	56,000		0,00	0,00
11	M	0266204570	<i>Campanula carpatica</i> "White Clips"	ks	29,000		0,00	0,00
12	M	0266204575	<i>Leucantherum vulgare</i>	ks	63,000		0,00	0,00
13	M	0266204571	<i>Festuca cinerea</i>	ks	40,000		0,00	0,00
14	M	0266203475	<i>Astrantia major</i>	ks	106,000		0,00	0,00
15	M	0266203476	<i>Iris</i> (rôzne farby)	ks	59,000		0,00	0,00
17	M	0266203478	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	27,000		0,00	0,00
18	M	0266203479	<i>Coreopsis tinctoria</i>	ks	60,000		0,00	0,00
19	M	0266203480	<i>Oenothera fruticosa</i>	ks	65,000		0,00	0,00
26	M	0266203487	<i>Miscanthus sinensis</i>	ks	34,000		0,00	0,00
28	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	205,000		0,00	0,00
29	M	0266205745	Smrekovec - <i>Larix decidua</i> PENDULA; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	11,000		0,00	0,00
30	M	0266205740	<i>Cosmos alba</i> "Sibirica Variegata"	ks	14,000		0,00	0,00
31	M	0266205615	Jeľča sriemista - <i>Abies concolor</i> CUMPALIA; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	8,000		0,00	0,00
32	M	0266202375	<i>Spiraea japonica</i> "Albiflora"	ks	14,000		0,00	0,00
33	M	0266209155	Borievka šupinatá - <i>Juniperus squamata</i> BLUE STAR; ihličnatá drevina poliehavá a široko rozložitá	ks	23,000		0,00	0,00
34	M	0266205610	<i>Abies nordmanniana</i> "Pendula"	ks	15,000		0,00	0,00
35	M	0266200085	Bršlen fortuneov - <i>Euonymus fortunei</i> EMERALD 'N GOLD; listnatý krík dekoratívny listom, drevom	ks	18,000		0,00	0,00
36	M	0266209140	<i>Ribes rubrum</i> ačervená)	ks	28,000		0,00	0,00
37	M	0266209141	<i>Photinia x fraseri</i> "Red Robin"	ks	24,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	0266209142	<i>Genista lydia</i>	ks	32,000		0,00	0,00
39	M	0266209143	<i>Ribes nigrum (čierna)</i>	ks	18,000		0,00	0,00
43	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	22,000		0,00	0,00
44	M	0266202330	<i>Malus domestica</i>	ks	5,000		0,00	0,00
45	M	0266201200	<i>Pyrus calleryana</i>	ks	3,000		0,00	0,00
46	M	0266201201	<i>Fagus sylvatica "Dawyck Purple"</i>	ks	5,000		0,00	0,00
47	M	0266201215	<i>Comus controversa "variegata"</i>	ks	2,000		0,00	0,00
48	M	0266200000	<i>Acer negundo "Flamingo"</i>	ks	5,000		0,00	0,00
68	M	0266200001	<i>Fraxinus omus</i>	ks	2,000		0,00	0,00
49	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	66,000		0,00	0,00
50	M	0521721001	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m a viac bez kôry	ks	66,660		0,00	0,00
51	K	184808322	Hnojenie ostatných dreven umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	227,000		0,00	0,00
52	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,340		0,00	0,00
53	M	0554151000	Mulčovacia kôra	l	561,360		0,00	0,00
54	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	1 527,100		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

69	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	140,340		0,00	0,00
			"mulčovacia kôra"140,34		140,340			
			Súčet		140,340			
70	M	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	143,147		0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

55	K	936104212	Osadenie odpadkového koša vrátane spodnej stavby	ks	8,000		0,00	0,00
56	M	5538168047	Odpadkový kôš	ks	8,000		0,00	0,00
57	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	8,000		0,00	0,00
58	M	5538168001	Parková lavička LPU 151 preva urbana	ks	8,000		0,00	0,00
59	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	2,000		0,00	0,00
60	M	5538168002	Parková lavička LWD300t, trojuholníková 4,06x3,515x3,515 m	ks	2,000		0,00	0,00
61	K	9361241222	Osadenie picej fontány vrátane spodnej stavby	ks	2,000		0,00	0,00
62	M	5538168003	Pícia fontánka s nemrznúcim ventilom	ks	2,000		0,00	0,00
65	K	9361241224	Doprava prvkov mobiliáru	ks	1,000		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

67	K	998231311	Presun nmot pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,519		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	------

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-2 - SO.02 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-2 - SO.02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: 0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné koštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-2 - SO.02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	130,310		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm" (279,48+38,35)*0,41		130,310			
			Súčet		130,310			
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	130,310		0,00	0,00
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,310		0,00	0,00
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 215,270		0,00	0,00
			130,31*17		2 215,270			
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	130,310		0,00	0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	317,830		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm" (279,48+38,35)		317,830			
			Súčet		317,830			

2 - Zakladanie

0,00

9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	169,980		0,00	0,00
			"okrasný kameň"169,98		169,980			
			Súčet		169,980			
10	M	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	173,380		0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

38	K	467510111	Okrasný kameň balvan d+m	m2	79,600		0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------	----	--------	--	------	------

5 - Komunikácie

0,00

11	K	561252211	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom CBGM C 1,5/2,0 hr 150 mm	m2	317,830		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"279,48+38,35		317,830			
			Súčet		317,830			
12	K	564231111	Okrasné kamenivo hr. 100 mm	m2	169,980		0,00	0,00
18	K	564851113	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	317,830		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"279,48+38,35		317,830			
			Súčet		317,830			
23	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	38,350		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"betónová dlažba 6cm"38,35		38,350			
			Súčet		38,350			
24	M	5922901480	Maloformátová dlažba 10,2x9,2x6 cm	m2	39,117		0,00	0,00
25	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	279,480		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"279,48		279,480			
			Súčet		279,480			
26	M	5922901380	Betónová dlažba 6 cm, (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	285,070		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"279,48*1,02		285,070			
			Súčet		285,070			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

36	K	915930031	Osadenie vodiaceho obrubníka z ocele	m	182,100		0,00	0,00
37	M	4045795045	Oceľový obrubník výšky 10 cm, hr. 0,8 mm	m	182,100		0,00	0,00
28	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	211,790		0,00	0,00
29	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	213,908		0,00	0,00
30	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,236		0,00	0,00
			211,79*0,2*0,1		4,236			
			Súčet		4,236			

99 - Presun hmôt HSV

0,00

35	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	444,176		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	------

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-3 - SO.03 Drevené pódium, drevené schody

JKSO:
Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-3 - SO.03 Drevené pódium, drevené schody

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-3 - SO.03 Drevené pódium, drevené schody

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "pódium"105,22*0,415 "schody"(3,8+8,6+8,5+2,9+2+10,7)*0,28 Súčet	m3	53,886		0,00	0,00
					43,666			
					10,220			
					53,886			
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	53,886		0,00	0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "schody"(3,8+8,6+8,5+2,9+2+10,7)*0,3*0,6 (4+1,78+8,36+8+2,3+4,5+10,7)*0,3*0,6 Súčet	m3	13,705		0,00	0,00
					6,570			
					7,135			
					13,705			
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,705		0,00	0,00
32	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 53,886+13,705 Súčet	m3	67,591		0,00	0,00
					67,591			
33	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 67,591*17	m3	1 149,047		0,00	0,00
					1 149,047			
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	67,591		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

8	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "pódium"77,65*0,15 Súčet	m3	11,648		0,00	0,00
					11,648			
					11,648			
9	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce "pódium"38,43*0,15 Súčet	m2	5,765		0,00	0,00
					5,765			
					5,765			
10	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,765		0,00	0,00
11	K	273362421	vystuz základovych dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm "pódium"77,65 Súčet	m2	77,650		0,00	0,00
					77,650			
					77,650			
22	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,705		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"schody"(3,8+8,6+8,5+2,9+2+10,7)*0,3*0,6		6,570			
			(4+1,78+8,36+8+2,3+4,5+10,7)*0,3*0,6		7,135			
			Súčet		13,705			
23	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	33,792		0,00	0,00
			"schody"(3,8+8,6+8,5+2,9+2+10,7)*0,6		21,900			
			(4+1,78+8,36+8+2,3+4,5+10,7)*0,3		11,892			
			Súčet		33,792			
24	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	33,792		0,00	0,00
5 - Komunikácie								
								0,00
19	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	77,650		0,00	0,00
			"pódium"77,65		77,650			
			Súčet		77,650			
12	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	36,500		0,00	0,00
			"schody"(3,8+8,6+8,5+2,9+2+10,7)		36,500			
			Súčet		36,500			
99 - Presun hmôt HSV								
								0,00
34	K	998231311	Presun nmot pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	98,416		0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV								
								0,00
762 - Konštrukcie tesárske								
								0,00
20	K	762211120	Montáž dreveného schodiskového stupňa z hranolov	m	188,780		0,00	0,00
			"schody"(3,8+8,6+8,5+2,9+2+10,7)*3		109,500			
			(4+1,78+8,36+8+2,3+4,5+10,7)*2		79,280			
			Súčet		188,780			
21	M	6051742000	Hranol 475/150 mm, akost' A, hobľované rezivo	m3	14,796		0,00	0,00
			188,780*0,475*0,15*1,1		14,796			
25	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	91,485		0,00	0,00
			"pódium"77,65		77,650			
			38,43*0,36		13,835			
			Súčet		91,485			
26	M	6051011300	Terasová doska 150x25 mm, hobľované rezivo	m3	0,407		0,00	0,00
			91,485*0,15*0,025*1,1		0,377			
27	K	762526110	Položenie podkladového roštu	m2	271,800		0,00	0,00
			11,6*2+10,8+9,7+8,6+7,5+6,8+6,6+6,4+6+5,3+3,5		94,400			
			(9,4+9,9+10+10,1+9,9+9,5+7,9+5,5+4,4+3,7+3,1+2,5+1,8+1)*2		177,400			
			Súčet		271,800			
28	M	6051010201	Hranol 180x180 mm, akost' A	m3	3,364		0,00	0,00
			(11,6*2+10,8+9,7+8,6+7,5+6,8+6,6+6,4+6+5,3+3,5)*0,18*0,18*1,1		3,364			
			Súčet		3,364			
29	M	6051010202	Rezivo 150x50 mm a 50x28 mm, akost' A	m3	0,869		0,00	0,00
			(9,4+9,9+10+10,1+9,9+9,5+7,9+5,5+4,4+3,7+3,1+2,5+1,8+1)*0,15*0,05*1,1		0,732			
			(9,4+9,9+10+10,1+9,9+9,5+7,9+5,5+4,4+3,7+3,1+2,5+1,8+1)*0,05*0,028*1,1		0,137			
			Súčet		0,869			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	19,436		0,00	0,00
			14,796+0,407+3,364+0,869		19,436			
			Súčet		19,436			
31	K	7627950001	D+M kotvenie podkladných hranolov	ks	1,000		0,00	0,00
17	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

18	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	294,795		0,00	0,00
			"schody"188,780*1,25*1,1		259,573			
			"terasa"91,485*0,35*1,1		35,222			
			Súčet		294,795			
30	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	129,014		0,00	0,00
			"podkladný rošt terasa"					
			(11,6*2+10,8+9,7+8,6+7,5+6,8+6,6+6,4+6+5,3+3,5)*0,72*1,1		74,765			
			(9,4+9,9+10+10,1+9,9+9,5+7,9+5,5+4,4+3,7+3,1+2,5+1,8+1)*0,4*1,1		39,028			
			(9,4+9,9+10+10,1+9,9+9,5+7,9+5,5+4,4+3,7+3,1+2,5+1,8+1)*0,156*1,1		15,221			
			Súčet		129,014			

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-4 - SO.04 Prvky komunitnej záhrady

JKSO:
Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-4 - SO.04 Prvky komunitnej záhrady

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-4 - SO.04 Prvky komunitnej záhrady

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "pre záhon"1*2*0,35*21 "sklad"2*3*0,25 Súčet	m3	16,200 14,700 1,500 16,200		0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	16,200		0,00	0,00
23	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "kanál"(6+9,6)*0,5*0,275 Súčet	m3	2,145 2,145 2,145		0,00	0,00
24	K	132201109	Príplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,145		0,00	0,00
29	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 16,2+2,145 Súčet	m3	18,345 18,345 18,345		0,00	0,00
30	K	162501105	vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 18,345*17	m3	311,865 311,865		0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	18,345		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

15	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m "záhon"2*1*21+(1,6*2+0,6*2)*0,6*21+(1*2+2*2)*0,25*21 Súčet	m2	128,940 128,940 128,940		0,00	0,00
16	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	131,519		0,00	0,00
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "sklad"3*2*0,1 "kanál"(6+9,6)*0,5*0,1 Súčet	m3	1,380 0,600 0,780 1,380		0,00	0,00
18	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce "sklad"(3*2+2*2)*0,1 "kanál"(6*2+9,6*2)*0,1	m2	4,120 1,000 3,120		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					4,120			
19	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,120		0,00	0,00
20	K	273362421	výstuž základových dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	17,700		0,00	0,00
"sklad"3*2					6,000			
"kanál"(6+9,6)*0,5					7,800			
"kanál zvislo"(6+9,6)*0,125*2					3,900			
Súčet					17,700			
26	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,390		0,00	0,00
"kanál"(6+9,6)*0,125*0,1*2					0,390			
Súčet					0,390			
27	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,800		0,00	0,00
"kanál"(6+9,6)*0,125*4					7,800			
Súčet					7,800			
28	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,800		0,00	0,00
5 - Komunikácie								0,00
25	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,800		0,00	0,00
"kanál"(6+9,6)*0,5					7,800			
Súčet					7,800			
8	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	48,000		0,00	0,00
"pre záhon"1*2*21					42,000			
"sklad"2*3					6,000			
Súčet					48,000			
99 - Presun hmôt HSV								0,00
9	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	19,682		0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV								0,00
762 - Konštrukcie tesárske								0,00
11	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	109,200		0,00	0,00
"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*21					109,200			
Súčet					109,200			
12	M	6051010200	Hobľované rezivo akost' A	m3	15,916		0,00	0,00
"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*21*0,25*0,05*1,1					1,502			
"záhon"(1*2+1,6*2)*4*21*0,2*0,15*1,1					14,414			
Súčet					15,916			
10	K	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280-450 cm2	m	436,800		0,00	0,00
"záhon"(1*2+1,6*2)*4*21					436,800			
Súčet					436,800			
13	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	15,916		0,00	0,00
14	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	767426201	Dodávka + montáž ocelového skladu so sedlovou strechou 3000/2000 mm, vrátane regálov a rámu na popínavé rastliny	ks	1,000		0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

22	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	408,408		0,00	0,00
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*21*0,6*1,1		72,072			
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*21*0,7*1,1		336,336			
			Súčet		408,408			

VP - Práce navyše

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-5 - SO.05 Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-5 - SO.05 Vodovodná prípojka

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné koštruktie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 3 VNÚTROBLOK MAZORNÍK - 9. MÁJA

Objekt: 2-17-5 - SO.05 Vodovodná prípojka

Miesto: KN-C 3858/139, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "výkop pre vodomernú šachtu" 1,5*1,5*1,7 Súčet	m3	3,825		0,00	0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 3,825/2 Súčet	m3	1,913		0,00	0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 60*0,6*1,65 Súčet	m3	59,400		0,00	0,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,400		0,00	0,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "vytlačená zemina" 3,825+11,891+1*1*1,7 Súčet	m3	17,416		0,00	0,00
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 17,416*17	m3	296,072		0,00	0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,416		0,00	0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	17,416		0,00	0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "výkopy spolu" 3,825+59,4 "vytlačená zemina" -3,825-11,891-1*1*1,7 Súčet	m3	45,809		0,00	0,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 60*0,6*0,332 -3,14*(0,018)^2*60 Súčet	m3	11,891		0,00	0,00
11	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	11,891		0,00	0,00
12	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,891		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,825		0,00	0,00
			60*0,6*0,1		3,600			
			1,5*1,5*0,1		0,225			
			Súčet		3,825			

8 - Rúrové vedenie

0,00

14	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	60,000		0,00	0,00
15	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	60,000		0,00	0,00
16	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	60,000		0,00	0,00
17	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	60,000		0,00	0,00
18	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast	ks	1,000		0,00	0,00
19	M	4227531001	Navrtávaci pás s ventilom	ks	1,000		0,00	0,00
20	K	893212111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m2	ks	1,000		0,00	0,00
21	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		0,00	0,00
22	M	4229135200	Poklop šupátkový	ks	1,000		0,00	0,00
23	K	899721111	vynášavaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	60,000		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

24	K	998276101	Presun nmot pre rurove vedenie nroene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,560		0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	------

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00