



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo 37294/2021 (2)	Vybavuje/linka Ing. Monika Debnárová 0949 014 601	Banská Bystrica 22.04.2022
-----------------------	------------------------------	---	-------------------------------

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**
- 2. Informácia o zmene lehôt č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania.  
**Druh postupu:** podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2022 dňa 31.03.2022 pod značkou oznámenia 18194 – WYP

### **1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 113 ods. 7 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

**„Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.04.2022 o 15:25 hod:**

**Otázka č. 1:**

*Pozeráme aj s vedúcim výroby, akciu na SPŠ J. Murgaša a prišli sme na to, že tie krídla okná (napr. 1796x1125mm), že je prekročený pomer š x v sú vlastne krídla úplne mimo tabuliek - nevyrobiteľné (viď príloha), takže teraz neviem čo s tým...??? Zmeníte zadanie na dodávku okien ?*

*Položky ktoré sa nedajú vyrobiť*

*W1 až W6 , W8 , W12 až W13*

**Odpoveď na otázku č. 1:**

*Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom oceniť predložený výkaz výmer a pri atypických rozmeroch nájsť výrobcu, ktorý disponuje kovami, ktoré umožnia vyrobiť uvedené rozmery.“*

Reagujeme na Vašu odpoveď - požadovaný výrobca neexistuje nakoľko sa jedná o otvárateľné sklopné okno a nie je možné pridať 3 pánt na okno aby bolo možné staticky okno vyrobiť. Žiadame teda keď vie obstarávateľ doplniť

firmu ktorá má taký rám aby napísal aspoň odporúčaný systém, ktorý má v systéme tento nadštandardný prvok. Alebo ak bude pri výstavbe zistené že žiadny rám neunesie takto veľké krídlo ako bude obstarávateľ postupovať? Bude to vada projektu a bude zodpovedný projektant? Keď nie je možné prerobiť tieto položky aby boli výrobitelné a zmeniť výkaz výrobkov týchto položiek?


### Obrázok/príloha zo žiadosti o vysvetlenie:

Maximální velikosti křídla pro křídlový profil 53 a 59 SYNEGO®  
Jednokřídlové okno O/OS


	I	II
Odolnost proti větru ČSN EN 12210	B5/C5	B4/C4
Těsnost proti dešti ČSN EN 12208	9A	8A
Průvodivost ČSN EN 12207	4	4

I: Prvky s rámelem kolem okna  
II: Prvky s dvojným prahem konstrukční hloubky 80

Barva profilů: bílá



Barva profilů: barevná



Armování v křídle	Lepení skla do křídlového rámu	Maximální hmotnost skla
35 x 28 x 1,5 1244505	-	45 kg
28 x 28 x 1,5 1357610 <sup>1)</sup>	-	50 kg
28 x 28 x 2 1313130 <sup>1)</sup>	-	50 kg
35 x 28 x 1,5 1244516	-	50 kg
41,8 x 28 x 2 1352515 <sup>1)</sup>	-	40 kg
30 x 28 x 2 1306617	-	75 kg
35 x 28 x 2 1244526	-	75 kg

Armování v křídle	Lepení skla do křídlového rámu	Maximální hmotnost skla
35 x 28 x 2 1244536	-	75 kg
41 x 28 x 2 1352512	ano	-

<sup>1)</sup> Jen pro šířku barvy profilů

**i** Ve šrafované oblasti (i barevných profilech) je v ocelím křídla 50 použito armování 1244536.

**i** U šířky křídla > 1 m je nutné kromě diagramu pro velikostní omezení přikontrolovat také maximální povolenou šířku křídla v závislosti na zatížení armování hmotností skla (viz.strana 6).

20

pag151 © REHAU 859685CZ 04.2019

### Odpověď

Verejný obstarávateľ pri nasledovných oknách: W1 až W6, W8, W12 až W13 umožňuje oceniť alternatívu: namiesto otvárací-sklopných môže oceniť len sklopné okná, ktoré zabezpečia vetranie a pánt sa tým dostane do spodnej časti, čo zabezpečí lepšiu statickú pevnosť. Zároveň je potrebné zabezpečiť sklopenie na 90° dovnútra tak, aby bolo možné okná umyť. Výkaz výmer zostáva zachovaný, t.j. nedochádza k zmene položiek nakoľko, špecifikácia typu otvárania jednotlivých okien nie je uvedená priamo vo výkaze výmer.

### 2. Informácia o zmene a lehôt č. 2

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

#### Pôvodné lehoty na základe Informácie o zmene lehôt č. 1 zo dňa 14.04.2022:

Lehota na predkladanie ponúk: 26.04.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 26.04.2022 o 10:00 hod.

**Nové lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: **28.04.2022 o 12:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **28.04.2022 o 13:00 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa