

LEGENDA:

3006/33 Číslo parcely

Existujúci jednotlivý strom

Hranica riešeného územia

Búracie práce – vybúranie pôvodných spevnených plôch

Búracie práce – demontáž mobiliáru a podobne

Existujúce elektrické vedenia, podzemné

Existujúce plynové vedenia, podzemné

Existujúce rozvody vody, podzemné

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

1 – Vybúranie betónových chodníkov, vrátane podkladových vrstiev 1322,14 m2
2 – Vybúranie betónových obrubníkov okolo betónových chodníkov 1383,44 m
3 – Vybúranie betónových plôch, vrátane podkladových vrstiev 273,58 m2
4 – Vybúranie betónových obrubníkov okolo betónových plôch 128,84 m
5 – Vybúranie betónových plôch s asfaltovým povrchom, vrátane podkladových vrstiev 582,04 m2
6 – Vybúranie betónových obrubníkov okolo betónových plôch s asfaltovým povrchom 70,88 m
7 – Odstránenie pieskoviska v drevenom ráme 8,98m2
8 – Odstránenie štrkovej plochy 27,01m2
9 – Odstránenie preliezky (4 x rebrík drevo/oceľ, – výšky 2000mm), vrátane základov (4x bet. pätka)
10 – Odstránenie kruhovej preliezky (oceľ – výšky 900mm), vrátane základov (4x bet. pätka)
11 – Odstránenie hojdačiek (drevená konštrukcia výšky 2200mm), vrátane základov (4x bet. pätka)
12 – Odstránenie oceľovej konštrukcie basketbalových košov, vrátane základov (1x bet. pätka) – 2ks
13 – Odstránenie lavičiek (oceľová konštrukcia + drevo), vrátane základov (2x bet. pätka) – 2ks
14 – Odstránenie lavičiek (betónová konštrukcia + drevo), vrátane základov (2x bet. pätka) – 6ks
15 – Odstránenie pružinovej hojdačky (psík na pružine) vrátane základov (1x bet. pätka) – 1ks
16 – Odstránenie oceľového sušiaka, vrátane základov (2x bet. pätka) – 12ks
17 – Odstránenie plastového koša na odpadky, vrátane základov (1x bet. pätka) – 1ks
18 – Odstránenie oceľovej futbalovej bránky, vrátane základov (2x bet. pätka) – 2ks
19 – Odstránenie gumenej preliezky (pneumatika – likvidácia nebezpečného odpadu) – 2ks

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov
- !!! pri akejkoľvek nepredpísanej úprave sa riadiť usmerneniami zodpovedným projektantom a autorom pd !!!
- Dbať na dodržanie bezpečnosti pri búracích prácach!
- Pred začatím búracích prác prejednať technologický postup realizátora búracích prác so zodpovedným projektantom a autorom pd.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov
- Realizátor je povinný dodržať v maximálnej miere ochranu konštrukcií a povrchov pri demontáži a búracích prácach
- Musí byť zabezpečený odvoz a uskladnenie odpadu
- Pred realizáciou je nutné zameranie všetkých sietí!!
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

AUTOR	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	mArchus ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
Ing. Marek Gmitro	Ing. Róbert Heredoš	Ing. Marek Gmitro	
INVESTOR: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou			FORMÁT: 5xA4
NÁZOV A MIESTO STAVBY: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA VO VRANOVE NAD TOPĽOU, parcela č. 3006/2, 3006/8, 3006/21 až 3006/29, 3006/32 až 3006/46, 3006/72 až 3006/75, 3006/94, k.ú. Vranov nad Topľou			DÁTUM: April 2021
OBJEKT– ČASŤ: ASR – ARCHITEKTÚRA – ZAMERANIE EXISTUJÚCEHO STAVU A BÚRACIE PRÁCE			STUPEŇ: DRS
			MIERKA: 1:350
OBSAH VÝKRESU: CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY – PÔVODNÝ STAV			VÝKRES Č.: 01 PARÉ Č.:

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOĽVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOĽVEK POUŽIŤ.