

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer - 6 - Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi vodami (vrátane vstupov do rodinných domov)

JKSO: KS:
Miesto: Ul. Medzi vodami, Žiar nad Hronom Dátum: 02.02.2022
Objednávateľ: IČO: 0031125
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom IČ DPH: 2021339463
Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO: 31609651
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom IČ DPH: SK2020479714
Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.02.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



3.2.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer - 6 - Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi vodami (vrátane vstupov do rodinných domov)

Miesto: Ul. Medzi vodami, Žiar nad Hronom

Dátum: 02.02.2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Technické služby
Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., Ul. A.
Dubčeka 45, 965 01
Žiar nad Hronom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výkaz výmer - 6 - Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi vodami (vrátane vstupov do rodinných domov)

Miesto: Ul. Medzi vodami, Žiar nad Hronom

Dátum: 02.02.2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Technické služby
Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., Ul. A.
Dubčeka 45, 965 01
Žiar nad Hronom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

22	K	113152130.S-a	Frézovanie starého asfalto-betonu hr 50 mm-cesta	m2	240,000		0,00
23	K	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t- chodník	m2	174,000		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

17	K	566902161.S-ch	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. do 100 mm- chodníky	m2	22,000		0,00
18	K	573191111.S-ch	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 - chodníky	m2	1 221,000		0,00
19	K	577154211.S-1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm- chodníky	m2	1 221,000		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

20	K	899231111.S-ch	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže- v chodníkoch	ks	2,000		0,00
----	---	----------------	--	----	-------	--	------

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikácie - cesty 0,00

14	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. do 100 mm- cesta	m2	38,000		0,00
5	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2- cesta	m2	3 666,000		0,00
6	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm- cesta	m2	3 666,000		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

13	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	31,000		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

9	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,000		0,00
21	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	4 595,000		0,00
24	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,670		0,00
25	K	979082213.S-1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km- chodník	t	6,612		0,00
26	K	979082219.S-2	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 10 km- skládka	t	66,120		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

7	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	778,885		0,00
---	---	-------------	--	---	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	998224195.S	Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m- 40 km	t	6 231,080		0,00