

Výkaz výmer

Stavba: CESTIČKA PRE CYKLISTOV A CHODNÍK

Objekt: Verejné osvetlenie

Miesto: Piešťanská ulica, Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.10.2019

Vypracoval: Chorvatovič

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Verejné osvetlenie						
2	921	Montáž oceľového stožiara do 10m	ks	14,000				
3	354	Oceľový stožiar -10m (napr. STK 76/100/4 pozink)	ks	14,000				
4	921	Montáž oceľového stožiara do 6m	ks	4,000				
5	354	Oceľový stožiar -6m (napr. STK 114/60/3K14 pozink)	ks	4,000				
6	921	Montáž elektrovýzbroje	ks	24,000				
7	354	Elektrovýzbroj stožiara (svorkovnica, poistky....)	ks	24,000				
8	921	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5 v chráničke vr. zatiahnutia	m	300,000				
9	341	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5mm ²	m	300,000				
10	921	Montáž výložníka 1m	ks	10,000				
11	354	Výložník 1m (napr. V1T-10-D76 ZN)	ks	10,000				
12	921	Montáž výložníka 2m	ks	3,000				
13	354	Výložník 2m (napr. V1T-20-D76 ZN)	ks	3,000				
14	921	Montáž výložníka 2x0,5m	ks	1,000				
15	354	Výložník 2x 0,5m 180° (napr. V2T-05-D76 ZN)	ks	1,000				
16	921	Montáž výložníka 2x1m	ks	6,000				
17	354	Výložník 2x 1m 180° (napr. V2T-10-D76 ZN)	ks	6,000				
18	921	Montáž výložníka 3m	ks	4,000				
19	354	Výložník 3m (napr. V1T-OP-35-114 ZN)	ks	4,000				
20	921	Montáž svetidla do 10m	ks	20,000				
21	354	Svietidlo LED1 cca 13350lm podľa TS svietidlo vo výpočte: SITECO 5XC3A31B08MB Streetlight 11 midi LED; 138,6W; 13350lm; 3000K	ks	13,000				
22	354	Svietidlo LED2 cca 7420lm podľa TS svietidlo vo výpočte: SITECO 5XC3A31C08LB Streetlight 11 mini LED; 71,3W; 7420lm; 3000K	ks	6,000				
23	354	Svietidlo LED3 cca 2770lm podľa TS svietidlo vo výpočte: SITECO 5XC2B31C08GB Streetlight 11 mini LED; 28,6W; 2770lm; 3000K	ks	6,000				
24	921	Montáž svetidla do 6m	ks	4,000				
25	354	Svietidlo LED4 pre osvetl. priechodu cca 14320lm podľa TS svietidlo vo výpočte: SITECO 5XC3F41B08MB Streetlight 11 midi LED; 141,2W; 14320lm; 4000K	ks	4,000				
26	921	Ostatná montáž, doprava a manipulácia s materiálom	x	1,000				
27								
28		Zemné práce						
29	921	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	800,000				
30	921	Položenie kábla riadenou pretláčkou vr. chráničky Ø100mm	m	100,000				
31	921	Hĺbenie štartovacej jamy ručne 200x100x120cm v zemine triedy 3	ks	5,000				
32	921	Zásyp štartovacej jamy 200x100x120cm	ks	5,000				
33	921	Kábel uložený pevne medený 4 x 10 v chráničke vr. zatiahnutia	m	950,000				
34	341	Kábel silový medený CYKY-J 4x10mm ²	m	950,000				

Výkaz výmer

Stavba: CESTIČKA PRE CYKLISTOV A CHODNÍK

Objekt: Verejné osvetlenie

Miesto: Piešťanská ulica, Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.10.2019

Vypracoval: Chorvatovič

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	358	Plastová chránička KOPOFLEX d=63mm	m	800,000				
36	358	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm	m	120,000				
37	358	Výstražná fólia	m	800,000				
38	921	Kladenie úložného kábla v zemine triedy 3	m	800,000				
39	921	Zásyp ryhy a úprava terénu	m	800,000				
40	921	Vedenie zemniaceho pásu z FeZn v zemi	m	800,000				
41	354	Zemniaci pás FeZn 4x30mm	kg	800,000				
42	921	Hĺbenie základovej pätky pod stožiar	ks	18,000				
43	921	Základová pätká pod stožiar	ks	18,000				
44	345	Betón	m3	10,000				
45								
46		Demontáže						
47	920	Demontáž stožiara do 10m	ks	3,000				
48	920	Demontáž svietidla do 10m	ks	3,000				
49	920	Demontáž a likvidácia betónových základov	m3	2,000				
50	920	Odvoz elektroodpadu	t	0,200				
51	920	Odvoz sute	t	10,000				
52								
53		HZS						
54	HZS	Správa o OPaOS	hod	25,00				
55	HZS	Mimostavenisková doprava	%	2,000				
56	HZS	Inžinierske činnosti, koordinácia	%	2,000				
57								