SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave**

JKSO: KS:

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	386 457,40
Ostatné náklady zo súhrnného listu	3 000,00
Cena bez DPH	**389 457,40**

DPH	základná	20,00%	z	**0,00**	**0,00**
	znížená	20,00%	z	**389 457,40**	**77 891,48**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**467 348,88**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	**Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave**		
Miesto:	**Trnava**	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**386 457,40**	**463 748,88**
E2	**Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie**	226 840,24	272 208,29
E3	**Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže**	13 735,91	16 483,09
E3.1	**Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS**	3 307,50	3 969,00
E3.2	**Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál**	20 600,68	24 720,82
E3.3	**Zemné práce**	10 750,83	12 901,00
E4	**Záhradná architektúra**	61 004,73	73 205,68
E4.1	**Zoznam rastlinného materiálu**	22 780,17	27 336,20
E5.1	**Malá architektúra**	20 214,74	24 257,69
E5.2	**Malá architektúra - mobiliár**	7 222,60	8 667,12
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**3 000,00**	**3 600,00**
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický		1 750,00	2 100,00
Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti		1 000,00	1 200,00
Plán užívania verejnej práce		250,00	300,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**389 457,40**	**467 348,88**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.2 - Malá architektúra - mobiliár

JKSO:		KS:	
Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Trnava	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	SOAR SK, a. s.	IČO DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				7 222,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**7 222,60**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	7 222,60	1 444,52
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**8 667,12**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.2 - Malá architektúra - mobiliár

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**7 222,60**
D1 - MOBILIÁR	7 222,60
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**7 222,60**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.2 - Malá architektúra - mobiliár

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 222,60**
D1 - MOBILIÁR							7 222,60
1	K	Pol74	žardiniéra 1400x700x730mm / ocel zn.+prášk. vypal.farba /, opláštenie drevo dub, polypropylen.nádoba 6mm		8,000	418,00	3 344,00
2	K	Pol75	lavička / ocel zn.+prášková vypalovacia farba / drevo dubové		6,000	524,70	3 148,20
3	K	Pol76	odpadkový koš so strieškou / ocel zn.+prášk.vypal.farba /, predná a zadná časť nerez		4,000	182,60	730,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Objekt: E 2 Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		KONSTRUKCIA 01				
1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného - pásy	m3	0,300	20,00	6,00
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	2 978,000	0,88	2 620,64
10		*žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK*	*kg*	*2 978,000*	0,88	2 620,64
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	2 978,000	1,21	3 603,38
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	2 978,000	0,77	2 293,06
13		*Rezivo hranol 40x160 agát*	*m3*	*0,416*	1 100,00	457,60
		Cena za je jednu konštrukciu				12 912,48 €
		Cena za 5 ks				64 562,40 €
		KONSTRUKCIA 02				
1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,300	38,84	11,65
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	3 189,000	0,88	2 806,32
10		*žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK*	*kg*	*3 189,000*	0,88	2 806,32
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	3 189,000	1,21	3 858,69
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	3 189,000	0,77	2 455,53
13		*Rezivo hranol 40x160 agát*	*m3*	*0,416*	800,00	332,80
		Cena za je jednu konštrukciu				13 582,47 €
		Cena za 4 ks				54 329,88 €
		KONSTRUKCIA 03				
1		Kotvenie oceľovej konšrukcie do lávky	ks	12,000	32,78	393,36
2		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
3		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	2 213,000	0,88	1 947,44
4		*žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK*	*kg*	*2 213,000*	0,88	1 947,44
5		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	2 213,000	1,21	2 677,73
6		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	2 213,000	0,77	1 704,01
7		*Rezivo hranol 40x160 agát*	*m3*	*1,000*	800,00	800,00
		Cena za je jednu konštrukciu				9 532,52 €
		Cena za 2 ks				19 065,04 €
		KONSTRUKCIA 04				
1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,300	38,84	11,65
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	1 818,000	0,88	1 599,84
10		*žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK*	*kg*	*1 818,000*	0,88	1 599,84
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	1 818,000	1,21	2 199,78

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Objekt: E 2 Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	1 818,000	0,77	1 399,86
		Cena za je jednu konštrukciu				8 122,13 €
1x		Cena za 1 ks				8 122,13 €

KONSTRUKCIA 05

1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,300	38,84	11,65
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	1 392,000	0,88	1 224,96
10		*žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK*	*kg*	*1 392,000*	0,88	1 224,96
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	1 392,000	1,21	1 684,32
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	1 392,000	0,77	1 071,84
		Cena za je jednu konštrukciu				6 528,89 €
1x		Cena za 1 ks				6 528,89 €

KONSTRUKCIA 06 - PLECHOVY OBKLAD

1		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	7 682,000	0,88	6 760,16
2		*žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK*	*kg*	*7 682,000*	0,88	6 760,16
3		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	7 682,000	1,21	9 295,22
4		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	7 682,000	0,77	5 915,14
		Cena za je jednu konštrukciu				28 730,68 €
1x		Cena za 1 ks				28 730,68 €

1		presun hmôt – doprava : MA – Trnava	t	42,964	105,00	4 511,22
2		oc. kotvy, chemické kotvy, spojovací materiál	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
3		*montáž OK, lešenie*	*kpl*	*1,000*	19 990,00	19 990,00
4		žeriav, montážne lávky	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
5		VRN 3 %	%	3,000	1 500,00	4 500,00

Cena bez DPH za montáž spolu *45 501,220*

Cena bez DPH	226 840,24 €
DPH	45 368,05 €
Cena s DPH	272 208,29 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 735,91
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**13 735,91**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	13 735,91	2 747,18

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**16 483,09**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 735,91**
M - Práce a dodávky M	13 735,91
21-M - Elektromontáže	13 735,91
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 735,91**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 735,91

M - Práce a dodávky M 13 735,91

21-M - Elektromontáže 13 735,91

1	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalačná FXKVR, D63 uložená voľne	m	240,500	2,59	622,90
2	K	210010064	Rúrka pevná kovová uložená pevne fi29	m	338,000	3,30	1 115,40
3	K	210800107	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1.5	M	81,000	0,88	71,28
4	K	210800108	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	M	264,000	0,94	248,16
5	K	210800120	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	M	0,000	1,10	0,00
6	K	210800117	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10	M	340,000	1,65	561,00
7	K	210800118	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	M	16,000	2,75	44,00
8	K	210950201	Príplatok za zaťahovanie káblov do 0,75kg	m	105,000	0,36	37,80
9	K	210950202	Príplatok za zaťahovanie káblov do 2kg	m	685,000	0,97	664,45
10	K	210100001	Ukončenie vodičov vr. zapoj. do 2.5 mm2	KUS	16,000	2,75	44,00
11	K	210100003	Ukončenie vodičov vr. zapojenia do 16 mm2	ks	76,000	5,50	418,00
12	K	210101208	NN spojky rovné pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (6-25 mm2)	ks	18,000	5,01	90,18
13	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30/4 vrátane izolácie spojov	ks	221,000	2,81	621,01
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn D10	M	117,000	2,44	285,48
15	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	22,000	1,65	36,30
16	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02	ks	9,000	1,65	14,85
17	K	21022024	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	1,65	29,70
18	K	210201933s	Demontáž svietidla exterierového parkového	ks	11,000	11,00	121,00
19	K	210201933	Montáž svietidla exterierového parkového na stožiar	ks	18,000	88,00	1 584,00
20	K	210201800	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	18,000	35,00	630,00
21	K	210201861	Montáž 3,5m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks	18,000	75,00	1 350,00
22	K	210204042	Montáž základového roštu pre stožiar / atyp zámočnícky výrobok na konštrukciu lávky	ks	18,000	85,00	1 530,00
23	K	210204042.1	Zrezanie osvetľov. stož. oceľového. demontáž	ks	12,000	65,00	780,00
24	K	210204042.2	Oprava osvetľov. stož.-očistenie náter, dvierka,	ks	2,000	72,60	145,20
25	K	210191561	Monáž istiacej skrinky s dvierkami na pilieri	ks	2,000	75,00	150,00
26	K	210201933.1	Montáž zemného svietidla	ks	13,000	35,00	455,00
27	K	210201800.1	Priebežné zapojenie zemného svietidla	ks	13,000	18,70	243,10
28	K	210201861.1	Montáž montážneho púzdra pre zemné svietidlá	ks	13,000	15,00	195,00
29	K	Pol20	Montáž PRVO na stenu piliera	ks	1,000	55,00	55,00
30	K	210204201	Elektrovýzbroj stožiara pre 1 okruh	KUS	18,000	59,00	1 062,00
31	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	88,52	531,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 307,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 307,50**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 307,50	661,50
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 969,00**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: **E3.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS**

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 307,50**
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 307,50
OST - Ostatné	3 307,50
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 307,50**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 307,50**
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							3 307,50
OST - Ostatné							3 307,50
1	K	HZS-001	Revízie	hod	25,000	16,50	412,50
2	K	HZS-002	Použitie vysokozdvižnej plošiny	hod	40,000	47,00	1 880,00
3	K	HZS-003	Práce spojené s pripájaním do siete VO	hod	8,000	17,50	140,00
4	K	HZS-004	Úprava uloženia a ukončenia jestvujúcich káblov	hod	50,000	17,50	875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.2 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál

JKSO:		KS:	
Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Trnava	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	SOAR SK, a. s.	IČO DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				20 600,68
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**20 600,68**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	20 600,68	4 120,14
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**24 720,82**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.2 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**20 600,68**
M - Práce a dodávky M	20 600,68
MAT - Elektromontáže - nosný materiál	20 600,68
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 600,68**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.2 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 600,68

M - Práce a dodávky M 20 600,68

MAT - Elektromontáže - nosný materiál 20 600,68

1	K	3450700400,00000	I-Rúrka FXKVR 63	m	240,500	2,64	634,92
2	K	3450705300,00000	I-Rúrka FXKVR 110	m	25,000	3,52	88,00
3	K	1414112600,00000	6025 ZN F - oceľová trubka závitová žiarovo zinkovaná	m	338,000	8,55	2 889,90
4	K	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	81,000	1,89	153,09
5	K	3410350086,00000	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	264,000	2,25	594,00
6	K	3410350095,00000	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	340,000	4,55	1 547,00
7	K	3410350096,00000	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	16,000	8,15	130,40
8	K	3450550332	Spojka rovná 3-pólová káblová spojka sa skrutkovou svorkovnicou IP68 do 4mm2	ks	18,000	9,55	171,90
9	K	3544223850	Uzemňovacia pásovina pozinkovaná FeZn 30 x 4 mm	kg	221,000	2,41	532,61
10	K	3544224150	Uzemňovací vodič pozinkovaný označenie FeZn F10	kg	117,000	2,68	313,56
11	K	3544219850	Svorka pripojovacia pozinkovaná označenie SP 1	ks	22,000	3,25	71,50
12	K	3544221150,00000	Uzemňovacia svorka pozinkovaná označenie SR 02	ks	9,000	4,12	37,08
13	K	3540406800,00000	Svorka spojovacia odbočná SS	ks	18,000	2,26	40,68
14	K	3484401020	Stlpikové svietidlo 8W/19.7W/22.1.W, 1520lm/1770lm/1960lm, 4000K - neutrálna biela farba svetla, ST1.0C optika, rozmery 270x195x3500mm, IK09, IP66, A++	ks	16,000	216,55	3 464,80
15	K	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku	ks	16,000	40,70	651,20
16	K	Pol21	Nosná kovová konštrukcia pre uchytenie stožiara na prírubu-atyp / zámočnícky výrobok	ks	18,000	286,00	5 148,00
17	K	Pol22	Pásovina na uchytenie stožiara o zábradlie - atyp / zámočnícky výrobok	ks	16,000	36,30	580,80
18	K	Pol23	Zemné svietidlo 2x6.2W LED,2x596lm, 4000K - neutrálna biela farba svetla, 28st. Optika, nastaviteľné smerovanie svetla, rozmery fí=312mm, výška 124mm, IK10, IP67, A++	ks	13,000	125,00	1 625,00
19	K	Pol24	Montážny AL box pre zemné svietidlo fí=397mm, výška 125mm	ks	13,000	30,80	400,40
20	K	Pol25	Skrinka plastová na stenu	ks	1,000	77,00	77,00
21	K	3484401020.1	1/Lucerna +2/Stožiar	ks	2,000	385,00	770,00
22	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	96,28	288,85
23	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	65,00	389,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.3 - Zemné práce

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 750,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**10 750,83**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	10 750,83	2 150,17

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 901,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.3 - Zemné práce

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 750,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 011,18
1 - Zemné práce	5 011,18
M - Práce a dodávky M	5 739,65
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	5 739,65
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 750,83**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.3 - Zemné práce

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 750,83

HSV - Práce a dodávky HSV 5 011,18

1 - Zemné práce 5 011,18

1	K	113107131	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,000	19,65	275,10
2	K	113107132	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	27,56	330,72
3	K	113107141	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,500	4,84	31,46
4	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	12,000	6,43	77,16
5	K	275313821	Betónovanie základových pätiek, vyplnenie pilierov - betón prostý	m3	6,025	7,85	47,30
6	*M*	*5893200100*	*Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského*	*m3*	*6,025*	*125,00*	*753,13*
7	K	Pol26	Rozobratie zámkovej dlažby	m2	3,000	10,51	31,53
8	K	Pol27	Pokládka zámkovej dlažby	m2	3,000	29,70	89,10
9	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	7,050	34,89	245,97
10	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	7,050	155,00	1 092,75
11	K	572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	18,500	22,00	407,00
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,000	5,00	130,00
13	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,000	8,00	384,00
14	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	92,000	12,13	1 115,96

M - Práce a dodávky M 5 739,65

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 5 739,65

15	K	460050704	Výkop jamy pre zemné svietidlá	m3	1,625	68,99	112,11
16	K	Pol28	Zriadenie podložia/drenáže pre zemné svietidlá	ks	13,000	36,30	471,90
17	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	m3	0,400	10,24	4,10
18	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	28,000	14,00	392,00
19	K	460200264	Hĺbenie ryhy 50/80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	M	201,000	9,00	1 809,00
20	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	23,17	556,08
21	K	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	201,000	1,68	337,68
22	*M*	*5924531000*	*Dlaždice betónové HBB 1-104 50x20x4cm*	*m2*	*40,200*	*13,20*	*530,64*
23	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	253,000	0,50	126,50
24	*M*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*253,000*	*0,33*	*83,49*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460510031	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polyetylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	24,000	7,00	168,00
26	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	28,000	5,00	140,00
27	K	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn., 50/80 cm v zemine tr. 4	M	201,000	3,66	735,66
28	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	24,000	5,58	133,92
29	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4,	M2	15,000	5,00	75,00
30	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	63,57	63,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4 - Záhradná architektúra

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				61 004,73
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**61 004,73**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	61 004,73	12 200,95
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**73 205,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: **E4 - Záhradná architektúra**

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**61 004,73**
D1 - popis činnosti	0,00
D2 - Príprava na výsadbu	1 095,08
D3 - Výsadba záhonov na ulici 569 m2	11 291,33
D4 - trvalky 569 m2	7 614,17
D5 - popínavé rastliny	57,23
D6 - stromy	422,66
D7 - Výsadby nádoby betónové	1 248,90
D6 - stromy	168,30
D8 - kríky a trvalky	482,49
D9 - Výsadby nádoby mobilné 8 ks	327,68
D10 - Ostatné	1 058,53
D11 - štrkové plochy pod lávkou	1 058,53
D12 - spolu	0,00
D13 - Špecifikácia	45 983,21
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**61 004,73**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4 - Záhradná architektúra

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 61 004,73

D1 - popis činnosti 0,00

D2 - Príprava na výsadbu 1 095,08

0	K	Pol29	chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m2	3 911,000	0,28	1 095,08

D3 - Výsadba záhonov na ulici 569 m2 11 291,33

0	K	Pol30	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením nadopravný prostriedok nad 100 do 1000 m3 v hornine 3; hĺbka výkopu 0,25 m	m3	142,250	10,95	1 557,64
0	K	Pol31	presun hmôt vodorovný pre sadovnícke úpravy (zemina)	t	182,080	3,63	660,95
0	K	Pol32	rozprestretie substrátu hrúbka 0,20 m	m2	569,000	1,21	688,49
0	K	Pol33	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	569,000	0,21	119,49
0	K	Pol34	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5 (3 x)	m2	1 707,000	0,10	170,70

D4 - trvalky 569 m2 7 614,17

0	K	Pol35	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	3 086,000	1,05	3 240,30
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	3 086,000	0,97	2 993,42
0	K	Pol37	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony s dodaním materiálu (+ 20 % prekryv)	m2	569,000	0,83	472,27
0	K	Pol38	položenie mulčovacej vrstvy - mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke štrkovej vrstvy 50 mm	m2	569,000	1,21	688,49
0	K	Pol39	presun hmôt vodorovný pre sadovnícke úpravy (štrk)	t	51,210	4,29	219,69

D5 - popínavé rastliny 57,23

0	K	Pol35	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	59,000	0,50	29,50
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	59,000	0,47	27,73

D6 - stromy 422,66

0	K	Pol40	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín výmenou pôdy nad 50 do 100%, v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	6,000	18,70	112,20
0	K	Pol41	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	6,000	20,90	125,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol42	presun hmôt vodorovný pre sadovnícke úpravy (zemina k stromom)	t	9,600	7,59	72,86
0	K	Pol43	Zakotvenie listnatej dreviny 3 kolmi, priemer kolov do 100 mm, dĺžka 3,5 m s dodaním kolov a latiek, zhotovenie obalu kmeňa z jutoviny s dodaním	ks	6,000	18,70	112,20

D7 - Výsadby nádoby betónové 1 248,90

0	K	Pol44	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy	t	81,473	6,05	492,91
0	K	Pol45	rozprestretie špeciálneho substrátu	m2	79,100	1,21	95,71
0	K	Pol46	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	79,100	0,12	9,49

D6 - stromy 168,30

0	K	Pol47	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	3,000	18,70	56,10
0	K	Pol41	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	3,000	20,90	62,70
0	K	Pol48	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,125 do 0,40 m3 (stromy)	ks	2,000	3,30	6,60
0	K	Pol49	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu nad 300 do 400 mm (stromy)	ks	2,000	4,95	9,90
0	K	Pol50	Zakotvenie listnatej dreviny podzemným kotviacim sytémom	ks	5,000	6,60	33,00

D8 - kríky a trvalky 482,49

0	K	Pol35	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	395,000	0,39	154,05
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	395,000	0,36	142,20
0	K	Pol51	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony aj s materiálom (+ 20 %)	m2	94,920	0,50	47,46
0	K	Pol52	mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou pri hrúbke vrstvy do 50 mm; kamenná drvina frakcia 4-8	m2	79,100	1,21	95,71
0	K	Pol53	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy (štrk)	t	7,119	6,05	43,07

D9 - Výsadby nádoby mobilné 8 ks 327,68

0	K	Pol54	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín so zhotovením vsakovacej vrstvy a naplnením nádob zeminou alebosubstrátom, pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby	ks	8,000	20,90	167,20
0	K	Pol55	položenie filtračnej textílie aj s materiálom (+ 20 %)	m2	9,408	4,95	46,57
0	K	Pol44	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy	t	5,871	6,05	35,52
0	K	Pol56	rozprestretie substrátu	m2	7,840	1,21	9,49
0	K	Pol46	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	7,840	0,12	0,94
0	K	Pol35	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	66,000	0,39	25,74
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	66,000	0,36	23,76
0	K	Pol51	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony aj s materiálom (+ 20 %)	m2	9,408	0,50	4,70
0	K	Pol53	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy (štrk)	t	0,705	6,05	4,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol52	mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou pri hrúbke vrstvy do 50 mm; kamenná drvina frakcia 4-8	m2	7,840	1,21	9,49

D10 - Ostatné 1 058,53

D11 - štrkové plochy pod lávkou 1 058,53

0	K	Pol57	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením nadopravný prostriedok nad 100 do 1000 m3 v hornine 3; hĺbka výkopu 0,20 m	m3	4,000	16,94	67,76
0	K	Pol44	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy	t	7,200	9,35	67,32
0	K	Pol58	rozprestretie štrku/drviny hrúbka 0,20 m	m2	175,000	4,95	866,25
0	K	Pol37	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony s dodaním materiálu (+ 20 % prekryv)	m2	24,000	0,50	12,00
0	K	Pol59	mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou pri hrúbke vrstvy 150 mm; kamenná drvina frakcia 8-16	m2	20,000	2,26	45,20

D12 - spolu 0,00

D13 - Špecifikácia 45 983,21

0	K	Pol60	herbicíd (Roundop)	litre	6,550	14,30	93,67
0	K	Pol61	dodávka rastlinného materiálu	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00
0	K	Pol62	dodávka záhradníckej zeminy	m3	113,800	27,39	3 116,98
0	K	Pol63	dodávka strešného substátu	m3	84,820	49,50	4 198,59
0	K	Pol64	dovoz substrátu	m3	191,680	16,39	3 141,64
0	K	Pol65	dovoz strešného substrátu	m3	84,820	12,10	1 026,32
0	K	Pol66	dovoz štrk	m3	36,800	12,10	445,28
0	K	Pol67	dodávka štrk do záhonov frakcia 4-8	m3	32,800	42,90	1 407,12
0	K	Pol68	dodávka štrk frakcia 8-16	m3	4,000	42,90	171,60
0	K	Pol69	dodávka pôdneho kondicionéru	kg	56,900	60,39	3 436,19
0	K	Pol70	keramzit drenážna vrstva	litre	784,000	2,09	1 638,56
0	K	Pol71	poplatok za uloženie sute	t	234,000	16,39	3 835,26
0	K	Pol72	poplatok obci za uloženie na skládke	t	234,000	19,80	4 633,20
0	K	Pol73	odvoz na skládku	t	234,000	13,20	3 088,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: **E4.1 - Zoznam rastlinného materiálu**

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 780,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**22 780,17**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	22 780,17	4 556,03
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**27 336,20**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4.1 - Zoznam rastlinného materiálu

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**22 780,17**
D1 - Listnaté stromy	22 780,17
D2 - Obvod 21-25 cm	851,40
D3 - Nádoby	3 573,13
D44 - Popínavé rastliny	567,38
D5 - Trvalky a okrasné trávy	16 875,70
D6 - Nádoby na zeleň	313,06
D7 - Cibuľoviny	599,50
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**22 780,17**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4.1 - Zoznam rastlinného materiálu

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 780,17**
D1 - Listnaté stromy							22 780,17
D2 - Obvod 21-25 cm							851,40
1	K	Pol78	Betula pendula		6,000	141,90	851,40
D3 - Nádoby							3 573,13
2	K	Pol79	Acer campestre		3,000	159,50	478,50
3	K	Pol80	Amelenchier lamarckii		2,000	205,70	411,40
4	K	Pol81	Jasminum nudilforum		24,000	28,60	686,40
5	K	Pol82	Hypericum calycinum ´Hidcote´		72,000	3,19	229,68
6	K	Pol83	Rosa (miniruža) ´The Fairy´		96,000	8,69	834,24
7	K	Pol84	Vinca major		53,000	3,19	169,07
8	K	Pol85	Salvia officinalis ´Aurea´		101,000	3,19	322,19
9	K	Pol86	Carex comans ´Frosted Curls´		73,000	6,05	441,65
D44 - Popínavé rastliny							567,38
10	K	Pol87	Fallopia aubertii		49,000	10,12	495,88
11	K	Pol88	Parthenocissus quinquefolia		10,000	7,15	71,50
D5 - Trvalky a okrasné trávy							16 875,70
12	K	Pol89	Calamagrostis brachytricha		181,000	4,95	895,95
13	K	Pol90	Miscanthus sinensis ´Red Chief´		120,000	5,72	686,40
14	K	Pol91	Perovskia atriplicifolia		123,000	4,95	608,85
15	K	Pol92	Festuca mairei		280,000	3,52	985,60
16	K	Pol93	Molinia caerulea ´Heidezwerg´		481,000	3,19	1 534,39
17	K	Pol94	Salvia nemorosa		198,000	2,64	522,72
18	K	Pol95	Stachys byzantina		175,000	5,17	904,75
19	K	Pol96	Sedum kamtschaticum ´Variegatum´		413,000	2,75	1 135,75
20	K	Pol97	Deschampsia cespitosa ´Waldschratt´		695,000	8,22	5 712,90
21	K	Pol98	Echinacea purpurea ´Alba´		327,000	10,89	3 561,03
22	K	Pol99	Aster lateriflorus ´Lady in Black´		93,000	3,52	327,36
D6 - Nádoby na zeleň							313,06
13	K	Pol90	Miscanthus sinensis ´Red Chief´		18,000	5,72	102,96
16	K	Pol93	Molinia caerulea ´Heidezwerg´		30,000	3,19	95,70
9	K	Pol86	Carex comans ´Frosted Curls´		14,000	6,05	84,70
11	K	Pol88	Parthenocissus quinquefolia		2,000	7,15	14,30
23	K	Pol100	Hedera helix		2,000	7,70	15,40
D7 - Cibuľoviny							599,50
0	K	Pol101	Crocus		400,000	0,55	220,00
0	K	Pol102	Allium		150,000	0,55	82,50
0	K	Pol103	Narcisus		300,000	0,99	297,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.1 - Malá architektúra

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Trnava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR SK, a. s. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 214,74
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**20 214,74**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	20 214,74	4 042,95

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**24 257,69**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.1 - Malá architektúra

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SOAR SK, a. s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**20 214,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 790,65
2 - Zakladanie	2 400,88
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 970,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 352,98
99 - Presun hmôt HSV	66,53
PSV - Práce a dodávky PSV	9 424,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 838,12
713 - Izolácie tepelné	1 461,36
762 - Konštrukcie tesárske	2 764,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 691,38
783 - Dokončovacie práce - nátery	668,71
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 214,74**

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.1 - Malá architektúra

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 214,74

HSV - Práce a dodávky HSV 10 790,65

2 - Zakladanie 2 400,88

1	K	211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	79,270	1,14	90,37
2	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*95,124*	*0,88*	*83,71*
3	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	18,420	107,94	1 988,25
4	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	158,400	0,45	71,28
5	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*190,080*	*0,88*	*167,27*

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 970,26

6	K	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	13,720	111,52	1 530,05
7	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	137,200	20,71	2 841,41
8	K	Pol77	Oceľová výstuž betónových múrov	kg	600,000	1,75	1 050,00
9	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	137,200	4,00	548,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 352,98

9	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	15,230	87,00	1 325,01
10	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	33,506	1,09	36,52
11	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	167,530	0,22	36,86
12	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku	t	33,506	25,00	837,65
13	K	979082223c	Poplatok za uloženie na skládku-poplatok obci	t	33,506	0,33	11,06
14	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,506	3,16	105,88

99 - Presun hmôt HSV 66,53

15	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,542	0,93	66,53

PSV - Práce a dodávky PSV 9 424,09

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 838,12

16	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	60,750	1,91	116,03
17	*M*	*6288000660*	*Nopová fólia interiérová*	*m2*	*87,480*	*2,42*	*211,70*
18	K	711471052	Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov - kaučuková (EPDM)	m2	158,470	4,65	736,89
19	*M*	*2830010950*	*Hydroizolačná fólia*	*m2*	*190,164*	*8,95*	*1 701,97*
20	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	28,050	2,55	71,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			713 - Izolácie tepelné				1 461,36
21	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	79,200	1,38	109,30
22	*M*	*2837659150*	*Polystyrén - tepelná izolácia pre továrenské a mraziarenské sklady 1250x600mm hrúbky 100mm*	*m2*	*95,040*	*6,60*	*627,26*
23	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	79,270	4,47	354,34
24	*M*	*2837659110*	*Polystyrén - tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 50mm*	*m2*	*95,124*	*3,30*	*313,91*
25	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	43,502	1,30	56,55
			762 - Konštrukcie tesárske				2 764,52
26	K	762812241	Montáž lavičiek z fošní	m2	19,800	25,00	495,00
27	*M*	*6051010101*	*Fošne z agátu na lavičky*	*m2*	*21,384*	*75,00*	*1 603,80*
28	K	762812811	Demontáž lavičiek z fošní	m2	19,800	3,00	59,40
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	134,737	4,50	606,32
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				1 691,38
30	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	792,960	1,25	991,20
31	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	792,960	0,85	674,02
32	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	29,070	0,90	26,16
			783 - Dokončovacie práce - nátery				668,71
33	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	22,560	4,98	112,35
34	K	783225401	Nátery kov.stav.doplnk.konštr.(50 µm).	m2	22,560	6,08	137,16
35	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov s ochrannou olejovou lazúrov mat.	m2	80,000	5,24	419,20