

TITULNÝ LIST PONUKY

Zákazka:

„Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.“

17539 - WYP

Vestník č. 240/2018 – 06.12.2018

Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava

Obsah ponuky
Titulný list ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Identifikačné údaje
Splnomocnenie SOAR sk, a.s.
Splnomocnenie SOAR, spol. s r.o.
Jednotný európsky dokument SOAR sk, a. s.
Jednotný európsky dokument SOAR, spol. s r.o.
Zmluva o budúcej zmluve
Návrh zmluvy o dielo
Rozpočet
Podrobný vecný a časový harmonogram výstavby
Vyhlásenie uchádzača o ekvivalentoch
Vyhlásenie uchádzača o ochrane osobných údajov

Kontaktná osoba: **Ing. [redacted]** vedúci obstarávania

tel. kontakt: **+421 [redacted]**

e-mail: **[redacted]@soar.sk**

V Žiline 14.01.2019



Pri Re
IČO: [redacted]

.....
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

386 457,40

Ostatné náklady zo súhrnného listu

3 000,00

Cena bez DPH

389 457,40

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	389 457,40

0,00

77 891,48

Cena s DPH

v

EUR

467 348,88

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ

Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky za obsahom ponuky.

UCHÁDZAČ:

názov SOAR sk, a.s.
adresa Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
štatutár (i) Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČO 50142221
DIČ 212037346
Telefón 011 914 33 493
e-mail gregor.hudec@soar.sk

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.

Kritérium - Cena diela

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
E.1 Tieniace konštrukcie - statika	zahnuté v E. 2.		
E.2 Tieniace konštrukcie	226.840,24	45.368,05	272.208,29
E.3 Verejné osvetlenie	48.394,92	9.678,99	58.073,91
E.4 Záhradná architektúra	83.784,90	16.756,98	100.541,88
E.5 Malá architektúra - mobiliár	7.222,60	1.444,52	8.667,12
E.5 Malá architektúra	20.214,74	4.042,95	24.257,69
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán	1.750,00	350,00	2.100,00
Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti	1.000,00	200,00	1.200,00
Plán užívania verejnej práce	250,00	50,00	300,00
cena celkom	389.457,40	77.891,48	467.348,88

Uchádzač prehlasuje, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a že v prípade prijatia ponuky súhlasí s predloženými obchodnými podmienkami identickými, ktoré sú predložené ako súčasť súťažných podkladov.

Dátum: 14.01.2019

SOAR ®

Pri Pape
Číslo

.....
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov a sídlo: **SOAR sk, a.s.**
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Štatutárny zástupca: Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva

IČO: 50 442 201
IČDPH: SK2120333248
DIČ: 2120333248

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina oddiel Sa vložka č. 10898/L

Forma: Malý a stredný podnik

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Banka:

Kontaktná osoba pre prípravu ponúk a komunikáciu s verejným obstarávateľom na základe splnomocnenia:

Meno:

Telefón:

Email:

Web:

Ing. Petra Kuľová

041/ 723 22 11, mob.: +421 907 895 945

kuľova@soar.sk

www.soar.sk

V Žiline 14.01.2019

SOAR ⑤

Pri Rajčiar
IČO: 504

48

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Miesto: Trnava
Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.
Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	386 457,40	463 748,88
E2	Tieniace konštrukcie - architektonické a výtvarné riešenie	226 840,24	272 208,29
E3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže	13 735,91	16 483,09
E3.1	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prac HZS	3 307,50	3 969,00
E3.2	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál	20 600,68	24 720,82
E3.3	Zemné práce	10 750,83	12 901,00
E4	Záhradná architektúra	61 004,73	73 205,68
E4.1	Zoznam rastlinného materiálu	22 780,17	27 336,20
E5.1	Malá architektúra	20 214,74	24 257,69
E5.2	Malá architektúra - mobiliár	7 222,60	8 667,12
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	3 000,00	3 600,00
	Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický	1 750,00	2 100,00
	Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti	1 000,00	1 200,00
	Plán užívania verejnej práce	250,00	300,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		389 457,40	467 348,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E 2 Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

KONSTRUKCIA 01

1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného - pásy	m3	0,300	20,00	6,00
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	2 978,000	0,88	2 620,64
10		žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK	kg	2 978,000	0,88	2 620,64
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	2 978,000	1,21	3 603,38
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	2 978,000	0,77	2 293,06
13		Rezivo hranol 40x160 agát	m3	0,416	1 100,00	457,60

Cena za je jednu konštrukciu

12 912,48 €

Cena za 5 ks

64 562,40 €

KONSTRUKCIA 02

1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,300	38,84	11,65
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	3 189,000	0,88	2 806,32
10		žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK	kg	3 189,000	0,88	2 806,32
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	3 189,000	1,21	3 858,69
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	3 189,000	0,77	2 455,53
13		Rezivo hranol 40x160 agát	m3	0,416	800,00	332,80

Cena za je jednu konštrukciu

13 582,47 €

Cena za 4 ks

54 329,88 €

KONSTRUKCIA 03

1		Kotvenie oceľovej konštrukcie do lávky	ks	12,000	32,78	393,36
2		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
3		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	2 213,000	0,88	1 947,44
4		žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK	kg	2 213,000	0,88	1 947,44
5		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	2 213,000	1,21	2 677,73
6		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	2 213,000	0,77	1 704,01
7		Rezivo hranol 40x160 agát	m3	1,000	800,00	800,00

Cena za je jednu konštrukciu

9 532,52 €

Cena za 2 ks

19 065,04 €

KONSTRUKCIA 04

1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,300	38,84	11,65
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	1 818,000	0,88	1 599,84
10		žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK	kg	1 818,000	0,88	1 599,84
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	1 818,000	1,21	2 199,78

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
 Objekt: E 2 Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	1 818,000	0,77	1 399,86
		Cena za je jednu konštrukciu				8 122,13 €
1x		Cena za 1 ks				8 122,13 €

KONSTRUKCIA 05

1		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na	m3	0,300	75,00	22,50
2		Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	4,680	33,00	154,44
3		Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,300	38,84	11,65
4		Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,680	120,32	563,10
5		Oceľová výstuž základových pásov	kg	189,000	1,46	275,94
6		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	21,56	118,58
7		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	1,040	109,67	114,06
8		Debnenie nadzákladových múrov obojstranné	m2	5,500	11,37	62,54
9		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	1 392,000	0,88	1 224,96
10		žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK	kg	1 392,000	0,88	1 224,96
11		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	1 392,000	1,21	1 684,32
12		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	1 392,000	0,77	1 071,84
		Cena za je jednu konštrukciu				6 528,89 €
1x		Cena za 1 ks				6 528,89 €

KONSTRUKCIA 06 - PLECHOVÝ OBKLAD

1		hutný materiál, dier. plech, oc. laná s prísluš	kg	7 682,000	0,88	6 760,16
2		žiarový pozink OK, presun hmôt a očistenie OK	kg	7 682,000	0,88	6 760,16
3		výroba OK, réžijný zvar. Materiál	m3	7 682,000	1,21	9 295,22
4		povrchová úprava – zákl. a vrchný polyuretán. náter	m3	7 682,000	0,77	5 915,14
		Cena za je jednu konštrukciu				28 730,68 €
1x		Cena za 1 ks				28 730,68 €

1		presun hmôt – doprava : MA – Trnava	t	42,964	105,00	4 511,22
2		oc. kotvy, chemické kotvy, spojovací materiál	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
3		montáž OK, lešenie	kpl	1,000	19 990,00	19 990,00
4		žeriav, montážne lávky	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
5		VRN 3 %	%	3,000	1 500,00	4 500,00

Cena bez DPH za montáž spolu

45 501,220

Cena bez DPH

226 840,24 €

DPH

45 368,05 €

Cena s DPH

272 208,29 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS

JKSO:

Miesto:

Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 307,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 307,50

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

3 307,50

661,50

Cena s DPH

v EUR

3 969,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 307,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 307,50
OST - Ostatné	3 307,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 307,50

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 307,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 307,50

OST - Ostatné

3 307,50

1	K	HZS-001	Revízie	hod	25,000	16,50	412,50
2	K	HZS-002	Použitie vysokozdvížnej plošiny	hod	40,000	47,00	1 880,00
3	K	HZS-003	Práce spojené s pripájaním do siete VO	hod	8,000	17,50	140,00
4	K	HZS-004	Úprava uloženia a ukončenia jestvujúcich káblov	hod	50,000	17,50	875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.2 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 600,68
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 600,68
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 600,68	4 120,14
Cena s DPH v EUR				24 720,82

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.2 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 600,68
M - Práce a dodávky M	20 600,68
MAT - Elektromontáže - nosný materiál	20 600,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 600,68

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.2 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 600,68

M - Práce a dodávky M

20 600,68

MAT - Elektromontáže - nosný materiál

20 600,68

1	K	3450700400,00000	I-Rúrka FXKVR 63	m	240,500	2,64	634,92
2	K	3450705300,00000	I-Rúrka FXKVR 110	m	25,000	3,52	88,00
3	K	1414112600,00000	6025 ZN F - oceľová trubka závitová žiarovo zinkovaná	m	338,000	8,55	2 889,90
4	K	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	81,000	1,89	153,09
5	K	3410350086,00000	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	264,000	2,25	594,00
6	K	3410350095,00000	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	340,000	4,55	1 547,00
7	K	3410350096,00000	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	16,000	8,15	130,40
8	K	3450550332	Spojka rovná 3-pólová káblová spojka sa skrutkovou svorkovnicou IP68 do 4mm ²	ks	18,000	9,55	171,90
9	K	3544223850	Uzemňovacia pásovina pozinkovaná FeZn 30 x 4 mm	kg	221,000	2,41	532,61
10	K	3544224150	Uzemňovací vodič pozinkovaný označenie FeZn F10	kg	117,000	2,68	313,56
11	K	3544219850	Svorka pripojovacia pozinkovaná označenie SP 1	ks	22,000	3,25	71,50
12	K	3544221150,00000	Uzemňovacia svorka pozinkovaná označenie SR 02	ks	9,000	4,12	37,08
13	K	3540406800,00000	Svorka spojovacia odbočná S5	ks	18,000	2,26	40,68
14	K	3484401020	Stĺpkové svietidlo 8W/19.7W/22.1.W, 1520lm/1770lm/1960lm, 4000K - neutrálna biela farba svetla, ST1.0C optika, rozmery 270x195x350mm, IK09, IP66, A++	ks	16,000	216,55	3 464,80
15	K	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku	ks	16,000	40,70	651,20
16	K	Pol21	Nosná kovová konštrukcia pre uchytenie stožiaru na prírubu-atyp / zámočnícky výrobok	ks	18,000	286,00	5 148,00
17	K	Pol22	Pásovina na uchytenie stožiaru o zábradlie - atyp / zámočnícky výrobok	ks	16,000	36,30	580,80
18	K	Pol23	Zemné svietidlo 2x6.2W LED, 2x596lm, 4000K - neutrálna biela farba svetla, 28st. Optika, nastaviteľné smerovanie svetla, rozmery fí=312mm, výška 124mm, IK10, IP67, A++	ks	13,000	125,00	1 625,00
19	K	Pol24	Montážny AL box pre zemné svietidlo fí=397mm, výška 125mm	ks	13,000	30,80	400,40
20	K	Pol25	Skrinka plastová na stenu	ks	1,000	77,00	77,00
21	K	3484401020.1	1/Lucerna +2/Stožiar	ks	2,000	385,00	770,00
22	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	96,28	288,85
23	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	65,00	389,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.3 - Zemné práce

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 750,83
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 750,83
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 750,83	2 150,17

Cena s DPH	v EUR	12 901,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: **E3.3 - Zemné práce**

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 750,83
HSV - Práce a dodávky HSV	5 011,18
1 - Zemné práce	5 011,18
M - Práce a dodávky M	5 739,65
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	5 739,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 750,83

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3.3 - Zemné práce

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 750,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 011,18

1 - Zemné práce

5 011,18

1	K	113107131	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,000	19,65	275,10
2	K	113107132	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	27,56	330,72
3	K	113107141	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,500	4,84	31,46
4	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	12,000	6,43	77,16
5	K	275313821	Betónovanie základových pätiiek, vyplnenie pilierov - betón prostý	m3	6,025	7,85	47,30
6	M	5893200100	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	6,025	125,00	753,13
7	K	Pol26	Rozobratie zámkovej dlažby	m2	3,000	10,51	31,53
8	K	Pol27	Pokládka zámkovej dlažby	m2	3,000	29,70	89,10
9	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	7,050	34,89	245,97
10	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	7,050	155,00	1 092,75
11	K	572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	18,500	22,00	407,00
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,000	5,00	130,00
13	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,000	8,00	384,00
14	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	92,000	12,13	1 115,96

M - Práce a dodávky M

5 739,65

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

5 739,65

15	K	460050704	Výkop jamy pre zemné svetidlá	m3	1,625	68,99	112,11
16	K	Pol28	Zriadenie podložia/drenáže pre zemné svetidlá	ks	13,000	36,30	471,90
17	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,400	10,24	4,10
18	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	28,000	14,00	392,00
19	K	460200264	Hĺbenie ryhy 50/80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	M	201,000	9,00	1 809,00
20	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	23,17	556,08
21	K	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	201,000	1,68	337,68
22	M	5924531000	Dlaždice betónové HBB 1-104 50x20x4cm	m2	40,200	13,20	530,64
23	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	253,000	0,50	126,50
24	M	2830002000	Fólia červená v m	m	253,000	0,33	83,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polyetylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	24,000	7,00	168,00
26	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	28,000	5,00	140,00
27	K	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn., 50/80 cm v zemine tr. 4	M	201,000	3,66	735,66
28	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	5,58	133,92
29	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4,	M2	15,000	5,00	75,00
30	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	63,57	63,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 735,91
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 735,91
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 735,91	2 747,18
Cena s DPH		v	EUR	16 483,09

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 735,91
M - Práce a dodávky M	13 735,91
21-M - Elektromontáže	13 735,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 735,91

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 735,91

M - Práce a dodávky M

13 735,91

21-M - Elektromontáže

13 735,91

1	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná FXKVR, D63 uložená voľne	m	240,500	2,59	622,90
2	K	210010064	Rúrka pevná kovová uložená pevne fi29	m	338,000	3,30	1 115,40
3	K	210800107	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1.5	M	81,000	0,88	71,28
4	K	210800108	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	M	264,000	0,94	248,16
5	K	210800120	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	M	0,000	1,10	0,00
6	K	210800117	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10	M	340,000	1,65	561,00
7	K	210800118	Silový kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	M	16,000	2,75	44,00
8	K	210950201	Príplatok za ťaženie káblov do 0,75kg	m	105,000	0,36	37,80
9	K	210950202	Príplatok za ťaženie káblov do 2kg	m	685,000	0,97	664,45
10	K	210100001	Ukončenie vodičov vr. zapoj. do 2.5 mm2	KUS	16,000	2,75	44,00
11	K	210100003	Ukončenie vodičov vr. zapojenia do 16 mm2	ks	76,000	5,50	418,00
12	K	210101208	NN spojky rovné pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (6-25 mm2)	ks	18,000	5,01	90,18
13	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30/4 vrátane izolácie spojov	ks	221,000	2,81	621,01
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn D10	M	117,000	2,44	285,48
15	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	22,000	1,65	36,30
16	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02	ks	9,000	1,65	14,85
17	K	21022024	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	1,65	29,70
18	K	210201933s	Demontáž svietidla exteriérového parkového	ks	11,000	11,00	121,00
19	K	210201933	Montáž svietidla exteriérového parkového na stožiar	ks	18,000	88,00	1 584,00
20	K	210201800	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	18,000	35,00	630,00
21	K	210201861	Montáž 3,5m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks	18,000	75,00	1 350,00
22	K	210204042	Montáž základového roštu pre stožiar / atyp zámočnícky výrobok na konštrukciu lávky	ks	18,000	85,00	1 530,00
23	K	210204042.1	Zrezanie osvetľov. stož. ocelového. demontáž	ks	12,000	65,00	780,00
24	K	210204042.2	Oprava osvetľov. stož.-očistenie náter, dvierka,	ks	2,000	72,60	145,20
25	K	210191561	Montáž istiackej skrinky s dvierkami na pilieri	ks	2,000	75,00	150,00
26	K	210201933.1	Montáž zemného svietidla	ks	13,000	35,00	455,00
27	K	210201800.1	Priebežné zapojenie zemného svietidla	ks	13,000	18,70	243,10
28	K	210201861.1	Montáž montážneho púzdra pre zemné svietidlá	ks	13,000	15,00	195,00
29	K	Pol20	Montáž PRVO na stenu piliera	ks	1,000	55,00	55,00
30	K	210204201	Elektrovýzbroj stožiara pre 1 okruh	KUS	18,000	59,00	1 062,00
31	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	88,52	531,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.1 - Malá architektúra

JKSO:
Miesto: Trnava

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Trnava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR SK, a. s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 214,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 214,74
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 214,74	4 042,95

Cena s DPH	v	EUR	24 257,69
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.1 - Malá architektúra

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 214,74
HSV - Práce a dodávky HSV	10 790,65
2 - Zakladanie	2 400,88
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 970,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 352,98
99 - Presun hmôt HSV	66,53
PSV - Práce a dodávky PSV	9 424,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 838,12
713 - Izolácie tepelné	1 461,36
762 - Konštrukcie tesárske	2 764,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 691,38
783 - Dokončovacie práce - nátery	668,71
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 214,74

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.1 - Malá architektúra

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 214,74

HSV - Práce a dodávky HSV

10 790,65

2 - Zakladanie

2 400,88

1	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	79,270	1,14	90,37
2	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	95,124	0,88	83,71
3	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	18,420	107,94	1 988,25
4	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	158,400	0,45	71,28
5	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	190,080	0,88	167,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 970,26

6	K	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	13,720	111,52	1 530,05
7	K	311351105	Debnieť nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	137,200	20,71	2 841,41
8	K	Pol77	Oceľová výstuž betónových múrov	kg	600,000	1,75	1 050,00
9	K	311351106	Debnieť nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	137,200	4,00	548,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 352,98

9	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	15,230	87,00	1 325,01
10	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	33,506	1,09	36,52
11	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	167,530	0,22	36,86
12	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku	t	33,506	25,00	837,65
13	K	979082223c	Poplatok za uloženie na skládku-poplatok obci	t	33,506	0,33	11,06
14	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,506	3,16	105,88

99 - Presun hmôt HSV

66,53

15	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,542	0,93	66,53
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 424,09

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 838,12

16	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	60,750	1,91	116,03
17	M	6288000660	Nopová fólia interiérová	m2	87,480	2,42	211,70
18	K	711471052	Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov - kaučuková (EPDM)	m2	158,470	4,65	736,89
19	M	2830010950	Hydroizolačná fólia	m2	190,164	8,95	1 701,97
20	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	28,050	2,55	71,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
713 - Izolácie tepelné							1 461,36
21	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	79,200	1,38	109,30
22	M	2837659150	Polystyrén - tepelná izolácia pre továrenské a mraziarenské sklady 1250x600mm hrúbky 100mm	m2	95,040	6,60	627,26
23	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	79,270	4,47	354,34
24	M	2837659110	Polystyrén - tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 50mm	m2	95,124	3,30	313,91
25	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	43,502	1,30	56,55
762 - Konštrukcie tesárske							2 764,52
26	K	762812241	Montáž lavičiek z fošní	m2	19,800	25,00	495,00
27	M	6051010101	Fošne z agátu na lavičky	m2	21,384	75,00	1 603,80
28	K	762812811	Demontáž lavičiek z fošní	m2	19,800	3,00	59,40
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	134,737	4,50	606,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							1 691,38
30	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	792,960	1,25	991,20
31	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	792,960	0,85	674,02
32	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	29,070	0,90	26,16
783 - Dokončovacie práce - nátery							668,71
33	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	22,560	4,98	112,35
34	K	783225401	Nátery kov.stav.doplňk.konstr.(50 µm).	m2	22,560	6,08	137,16
35	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov s ochrannou olejovou lazúrov mat.	m2	80,000	5,24	419,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.2 - Malá architektúra - mobiliár

JKSO:
Miesto: Trnava

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Trnava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR SK, a. s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 222,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 222,60
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 222,60	1 444,52
Cena s DPH		v	EUR	8 667,12

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.2 - Malá architektúra - mobiliár

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 222,60
D1 - MOBILIÁR	7 222,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 222,60

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E5.2 - Malá architektúra - mobiliár

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 222,60

D1 - MOBILIÁR

7 222,60

1	K	Pol74	žardiniéra 1400x700x730mm / ocel zn.+prášk. vypal.farba / , opláštenie drevo dub, polypropylen.nádoba 6mm		8,000	418,00	3 344,00
2	K	Pol75	lavička / ocel zn.+prášková vypalovacia farba / drevo dubové		6,000	524,70	3 148,20
3	K	Pol76	odpadkový koš so strieškou / ocel zn.+prášk.vypal.farba / , predná a zadná časť nerez		4,000	182,60	730,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4 - Záhradná architektúra

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				61 004,73
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				61 004,73
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	61 004,73	12 200,95
Cena s DPH				73 205,68
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4 - Záhradná architektúra

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	61 004,73
D1 - popis činnosti	0,00
D2 - Príprava na výsadbu	1 095,08
D3 - Výsadba záhonov na ulici 569 m2	11 291,33
D4 - trvalky 569 m2	7 614,17
D5 - popínavé rastliny	57,23
D6 - stromy	422,66
D7 - Výsadby nádoby betónové	1 248,90
D6 - stromy	168,30
D8 - kríky a trvalky	482,49
D9 - Výsadby nádoby mobilné 8 ks	327,68
D10 - Ostatné	1 058,53
D11 - štrkové plochy pod lávkou	1 058,53
D12 - spolu	0,00
D13 - Špecifikácia	45 983,21
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 004,73

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4 - Záhradná architektúra

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 004,73

D1 - popis činnosti

0,00

D2 - Príprava na výsadbu

1 095,08

0	K	Pol29	chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m2	3 911,000	0,28	1 095,08
---	---	-------	---	----	-----------	------	----------

D3 - Výsadba záhonov na ulici 569 m2

11 291,33

0	K	Pol30	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením nadopravný prostriedok nad 100 do 1000 m3 v hornine 3; hĺbka výkopu 0,25 m	m3	142,250	10,95	1 557,64
0	K	Pol31	presun hmôt vodorovný pre sadovnícke úpravy (zemina)	t	182,080	3,63	660,95
0	K	Pol32	rozprestretie substrátu hrúbka 0,20 m	m2	569,000	1,21	688,49
0	K	Pol33	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	569,000	0,21	119,49
0	K	Pol34	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5 (3 x)	m2	1 707,000	0,10	170,70

D4 - trvalky 569 m2

7 614,17

0	K	Pol35	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	3 086,000	1,05	3 240,30
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	3 086,000	0,97	2 993,42
0	K	Pol37	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony s dodaním materiálu (+ 20 % prekryv)	m2	569,000	0,83	472,27
0	K	Pol38	položenie mulčovacej vrstvy - mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke štrkovej vrstvy 50 mm	m2	569,000	1,21	688,49
0	K	Pol39	presun hmôt vodorovný pre sadovnícke úpravy (štrk)	t	51,210	4,29	219,69

D5 - popínavé rastliny

57,23

0	K	Pol35	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	59,000	0,50	29,50
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	59,000	0,47	27,73

D6 - stromy

422,66

0	K	Pol40	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín výmenou pôdy nad 50 do 100%, v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	6,000	18,70	112,20
0	K	Pol41	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	6,000	20,90	125,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol42	presun hmôt vodorovný pre sadovnícke úpravy (zemina k stromom)	t	9,600	7,59	72,86
0	K	Pol43	Zakotvenie listnatej dreviny 3 kolmi, priemer kolov do 100 mm, dĺžka 3,5 m s dodaním kolov a latiek, zhotovenie obalu kmeňa z jutoviny s dodaním	ks	6,000	18,70	112,20

D7 - Výsadby nádoby betónové

1 248,90

0	K	Pol44	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy	t	81,473	6,05	492,91
0	K	Pol45	rozprestretie špeciálneho substrátu	m2	79,100	1,21	95,71
0	K	Pol46	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	79,100	0,12	9,49

D6 - stromy

168,30

0	K	Pol47	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	3,000	18,70	56,10
0	K	Pol41	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	3,000	20,90	62,70
0	K	Pol48	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,125 do 0,40 m3 (stromy)	ks	2,000	3,30	6,60
0	K	Pol49	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu nad 300 do 400 mm (stromy)	ks	2,000	4,95	9,90
0	K	Pol50	Zakotvenie listnatej dreviny podzemným kotviacim systémom	ks	5,000	6,60	33,00

D8 - kríky a trvalky

482,49

0	K	Pol35	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	395,000	0,39	154,05
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	395,000	0,36	142,20
0	K	Pol51	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony aj s materiálom (+ 20 %)	m2	94,920	0,50	47,46
0	K	Pol52	mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou pri hrúbke vrstvy do 50 mm; kamenná drvina frakcia 4-8	m2	79,100	1,21	95,71
0	K	Pol53	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy (štrk)	t	7,119	6,05	43,07

D9 - Výsadby nádoby mobilné 8 ks

327,68

0	K	Pol54	Príprava nádob pre vysádzovanie rastlín so zhotovením vsakovacej vrstvy a naplnením nádob zeminou alebo substrátom, pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby	ks	8,000	20,90	167,20
0	K	Pol55	položenie filtračnej textílie aj s materiálom (+ 20 %)	m2	9,408	4,95	46,57
0	K	Pol44	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy	t	5,871	6,05	35,52
0	K	Pol56	rozprestretie substrátu	m2	7,840	1,21	9,49
0	K	Pol46	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	7,840	0,12	0,94
0	K	Pol35	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	ks	66,000	0,39	25,74
0	K	Pol36	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	ks	66,000	0,36	23,76
0	K	Pol51	položenie mulčovacej textílie proti burinám na záhony aj s materiálom (+ 20 %)	m2	9,408	0,50	4,70
0	K	Pol53	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy (štrk)	t	0,705	6,05	4,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol52	mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou pri hrúbke vrstvy do 50 mm; kamenná drvina frakcia 4-8	m2	7,840	1,21	9,49

D10 - Ostatné

1 058,53

D11 - štrkové plochy pod lávkou

1 058,53

0	K	Pol57	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením nadopravný prostriedok nad 100 do 1000 m3 v hornine 3; hĺbka výkopu 0,20 m	m3	4,000	16,94	67,76
0	K	Pol44	presun hmôt zvislý pre sadovnícke úpravy	t	7,200	9,35	67,32
0	K	Pol58	rozprestretie štrku/drviny hrúbka 0,20 m	m2	175,000	4,95	866,25
0	K	Pol37	položenie mulčovacej textilie proti burinám na záhony s dodaním materiálu (+ 20 % prekryv)	m2	24,000	0,50	12,00
0	K	Pol59	mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou pri hrúbke vrstvy 150 mm; kamenná drvina frakcia 8-16	m2	20,000	2,26	45,20

D12 - spolu

0,00

D13 - Špecifikácia

45 983,21

0	K	Pol60	herbicíd (Roundop)	litre	6,550	14,30	93,67
0	K	Pol61	dodávka rastlinného materiálu	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00
0	K	Pol62	dodávka záhradníckej zeminy	m3	113,800	27,39	3 116,98
0	K	Pol63	dodávka strešného substátu	m3	84,820	49,50	4 198,59
0	K	Pol64	dovoz substrátu	m3	191,680	16,39	3 141,64
0	K	Pol65	dovoz strešného substrátu	m3	84,820	12,10	1 026,32
0	K	Pol66	dovoz štrk	m3	36,800	12,10	445,28
0	K	Pol67	dodávka štrk do záhonov frakcia 4-8	m3	32,800	42,90	1 407,12
0	K	Pol68	dodávka štrk frakcia 8-16	m3	4,000	42,90	171,60
0	K	Pol69	dodávka pôdneho kondicionéru	kg	56,900	60,39	3 436,19
0	K	Pol70	keramzit drenážna vrstva	litre	784,000	2,09	1 638,56
0	K	Pol71	poplatok za uloženie sute	t	234,000	16,39	3 835,26
0	K	Pol72	poplatok obci za uloženie na skládke	t	234,000	19,80	4 633,20
0	K	Pol73	odvoz na skládku	t	234,000	13,20	3 088,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4.1 - Zoznam rastlinného materiálu

JKSO:
Miesto: Trnava

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Trnava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR SK, a. s.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 780,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				22 780,17
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 780,17	4 556,03
Cena s DPH		v	EUR	27 336,20

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4.1 - Zoznam rastlinného materiálu

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	22 780,17
D1 - Listnaté stromy	22 780,17
D2 - Obvod 21-25 cm	851,40
D3 - Nádoby	3 573,13
D44 - Popínavé rastliny	567,38
D5 - Trvalky a okrasné trávy	16 875,70
D6 - Nádoby na zeleň	313,06
D7 - Cibuľoviny	599,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 780,17

ROZPOČET

Stavba: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Objekt: E4.1 - Zoznam rastlinného materiálu

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR SK, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 780,17

D1 - Listnaté stromy

22 780,17

D2 - Obvod 21-25 cm

851,40

1	K	Pol78	Betula pendula		6,000	141,90	851,40
---	---	-------	----------------	--	-------	--------	--------

D3 - Nádobý

3 573,13

2	K	Pol79	Acer campestre		3,000	159,50	478,50
3	K	Pol80	Amelanchier lamarckii		2,000	205,70	411,40
4	K	Pol81	Jasminum nudiflorum		24,000	28,60	686,40
5	K	Pol82	Hypericum calycinum 'Hidcote'		72,000	3,19	229,68
6	K	Pol83	Rosa (miniruža) 'The Fairy'		96,000	8,69	834,24
7	K	Pol84	Vinca major		53,000	3,19	169,07
8	K	Pol85	Salvia officinalis 'Aurea'		101,000	3,19	322,19
9	K	Pol86	Carex comans 'Frosted Curls'		73,000	6,05	441,65

D44 - Popínavé rastliny

567,38

10	K	Pol87	Fallopia aubertii		49,000	10,12	495,88
11	K	Pol88	Parthenocissus quinquefolia		10,000	7,15	71,50

D5 - Trvalky a okrasné trávy

16 875,70

12	K	Pol89	Calamagrostis brachytricha		181,000	4,95	895,95
13	K	Pol90	Miscanthus sinensis 'Red Chief'		120,000	5,72	686,40
14	K	Pol91	Perovskia atriplicifolia		123,000	4,95	608,85
15	K	Pol92	Festuca mairei		280,000	3,52	985,60
16	K	Pol93	Molinia caerulea 'Heidezwerg'		481,000	3,19	1 534,39
17	K	Pol94	Salvia nemorosa		198,000	2,64	522,72
18	K	Pol95	Stachys byzantina		175,000	5,17	904,75
19	K	Pol96	Sedum kamtschaticum 'Variegatum'		413,000	2,75	1 135,75
20	K	Pol97	Deschampsia cespitosa 'Waldschratt'		695,000	8,22	5 712,90
21	K	Pol98	Echinacea purpurea 'Alba'		327,000	10,89	3 561,03
22	K	Pol99	Aster lateriflorus 'Lady in Black'		93,000	3,52	327,36

D6 - Nádobý na zeleň

313,06

13	K	Pol90	Miscanthus sinensis 'Red Chief'		18,000	5,72	102,96
16	K	Pol93	Molinia caerulea 'Heidezwerg'		30,000	3,19	95,70
9	K	Pol86	Carex comans 'Frosted Curls'		14,000	6,05	84,70
11	K	Pol88	Parthenocissus quinquefolia		2,000	7,15	14,30
23	K	Pol100	Hedera helix		2,000	7,70	15,40

D7 - Cibuloviny

599,50

0	K	Pol101	Crocus		400,000	0,55	220,00
0	K	Pol102	Allium		150,000	0,55	82,50
0	K	Pol103	Narcissus		300,000	0,99	297,00

HARMONOGRAM						
Identifí	Názov úlohy	Týždeň -2	Týždeň -1	Mesiac 1		
				Týždeň 1	Týždeň 2	Týždeň 3
				Týždeň		
1	Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave					
2	Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie					
3	KONŠTRUKCIA 01					
4	KONŠTRUKCIA 02					
5	KONŠTRUKCIA 03					
6	KONŠTRUKCIA 04					
7	KONŠTRUKCIA 05					
8	KONŠTRUKCIA 06 - PLECHOVÝ OBKLAD LÁVKY					
9	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže					
10	Práce a dodávky M					
11	Elektromontáže					
12	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS					
13	Hodinové zúčtovacie sadzby					
14	Ostatné					
15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál					
16	Práce a dodávky M					
17	Elektromontáže - nosný materiál					
18	Zemné práce					
19	Práce a dodávky HSV					
20	Zemné práce					
21	Práce a dodávky M					
22	Zemné práce pri extr.mont.prácach					
23	Záhradná architektúra					
24	Príprava na výsadbu					
25	Výsadba záhonov na ulici 569 m2					
26	Nezaradené položky dielu /D3 - Výsadba záhonov na ulici 569 m2					
27	trvalky 569 m2					
28	popínavé rastliny					
29	stromy					
30	Výsadby nádoby betónové					
31	Nezaradené položky dielu /D7 - Výsadby nádoby betónové/					
32	stromy					
33	kríky a trvalky					
34	Výsadby nádoby mobilné 8 ks					
35	Ostatné					
36	štrkové plochy pod lávkou					
37	spolu					
38	Špecifikácia					
39	Zoznam rastlinného materiálu					
40	Listnaté stromy					
41	Obvod 21-25 cm					
42	Nádoby					
43	Popínavé rastliny					
44	Trvalky aokrasné trávy					
45	Nádoby na zeleň					
46	Cibuľoviny					
47	Malá architektúra					
48	Práce a dodávky HSV					
49	Zakladanie					
50	Zvislé a kompletne konštrukcie					
51	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
52	Presun hmôt HSV					
53	Práce a dodávky PSV					
54	Izolácie proti vode a vlhkosti					
55	Izolácie tepelné					
56	Konštrukcie tesárske					
57	Konštrukcie doplnkové kovové					
58	Dokončovacie práce - nátery					
59	Malá architektúra - mobiliár					
60	MOBILIÁR					

HARMONOGRAM																		
Identifia		Názov úlohy	Týždeň -2	Týždeň -1	Mesiac 1			Mesiac 2			Mesiac 3			Mesiac 4				
					Týždeň 1	Týždeň 2	Týždeň 3	Týždeň 4	Týždeň 5	Týždeň 6	Týždeň 7	Týždeň 8	Týždeň 9	Týždeň 10	Týždeň 11	Týždeň 12	Týždeň 13	Týždeň 14
1		Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tlenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave																
2		Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie																
3		KONŠTRUKCIA 01																
4		KONŠTRUKCIA 02																
5		KONŠTRUKCIA 03																
6		KONŠTRUKCIA 04																
7		KONŠTRUKCIA 05																
8		KONŠTRUKCIA 06 - PLECHOVÝ OBKLAD LÁVKY																
9		Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Elektromontáže																
10		Práce a dodávky M																
11		Elektromontáže																
12		Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Ostatné prác HZS																
13		Hodinové zúčtovacie sadzby																
14		Ostatné																
15		Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Nosný materiál																
16		Práce a dodávky M																
17		Elektromontáže - nosný materiál																
18		Zemné práce																
19		Práce a dodávky HSV																
20		Zemné práce																
21		Práce a dodávky M																
22		Zemné práce pri extr.mont.prácach																
23		Záhradná architektúra																
24		Príprava na výsadbu																
25		Výsadba záhonov na ulici 569 m2																
26		Nezaradené položky dielu /D3 - Výsadba záhonov na ulici 569 m2																
27		trvalky 569 m2																
28		poplnavé rastliny																
29		stromy																
30		Výsadby nádoby betónové																
31		Nezaradené položky dielu /D7 - Výsadby nádoby betónové/																
32		stromy																
33		kriky a trvalky																
34		Výsadby nádoby mobilné 8 ks																
35		Ostatné																
36		štrkové plochy pod lávkou																
37		spolu																
38		Špecifikácia																
39		Zoznam rastlinného materiálu																
40		Lístnaté stromy																
41		Obvod 21-25 cm																
42		Nádoby																
43		Poplnavé rastliny																
44		Trvalky aokrasné trávy																
45		Nádoby na zeleň																
46		Cibuľoviny																
47		Malá architektúra																
48		Práce a dodávky HSV																
49		Zakladanie																
50		Zvislé a kompletne konštrukcie																
51		Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
52		Presun hmôt HSV																
53		Práce a dodávky PSV																
54		Izolácie proti vode a vlhkosti																
55		Izolácie tepelné																
56		Konštrukcie tesárske																
57		Konštrukcie doplnkové kovové																
58		Dokončovacie práce - nátery																
59		Malá architektúra - mobiliár																
60		MOBILIÁR																

Strana 1

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Zákazka:

**„Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na
Starohájskej ulici v Trnave II.“**

17539 - WYP

Vestník č. 240/2018 – 06.12.2018

Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava

Ja, dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že
v ocenenom výkaze výmer neboli použité ekvivalenty výrobkov.

V Žiline 14.01.2019



SOAR ©
STAVBY OBCHOD REALITY
SOAR sk, a. s.
Príloha
IČO: [illegible]

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Zákazka:

**„Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na
Starohájskej ulici v Trnave II.“**

17539 - WYP

Vestník č. 240/2018 – 06.12.2018

Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava

Ja, dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača uvádzam, že osobné údaje sú považované za dôverné informácie a teda verejný obstarávateľ nie je oprávnený zverejniť tieto informácie.

V Žiline 14.01.2019

SOAR ®
STAVBY OBCHOD REALITY
SOAR sk, a. s.

Pri Rajci
IČO: 5

.....
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ

Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky za obsahom ponuky.

UCHÁDZAČ:

názov SOAR sk, a.s.
adresa Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
štatutár (i) Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČO 50442201
DIČ 2120333248
Telefón
e-mail

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.

Kritérium - Cena diela

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
E.1 Tieniace konštrukcie - statika	zahnuté v E. 2.		
E.2 Tieniace konštrukcie	226.840,24	45.368,05	272.208,29
E.3 Verejné osvetlenie	48.394,92	9.678,99	58.073,91
E.4 Záhradná architektúra	83.784,90	16.756,98	100.541,88
E.5 Malá architektúra - mobiliár	7.222,60	1.444,52	8.667,12
E.5 Malá architektúra	20.214,74	4.042,95	24.257,69
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán	1.750,00	350,00	2.100,00
Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti	1.000,00	200,00	1.200,00
Plán užívania verejnej práce	250,00	50,00	300,00
cena celkom	389.457,40	77.891,48	467.348,88

Uchádzač prehlasuje, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a že v prípade prijatia ponuky súhlasí s predloženými obchodnými podmienkami identickými, ktoré sú predložené ako súčasť súťažných podkladov.

Dátum: 14.01.2019

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov a sídlo: **SOAR sk, a.s.**
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Štatutárny zástupca: Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva

IČO: 50 442 201
IČDPH: SK2120333248
DIČ: 2120333248

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina oddiel Sa vložka č. 10898/L

Forma: Malý a stredný podnik

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Banka:

Kontaktná osoba pre prípravu ponúk a komunikáciu s verejným obstarávateľom na základe splnomocnenia:

Meno: Ing. Peter Kulišova
Telefón: 041/720 32 11, mob. 0905 345 145
Email: peter.kulisova@soar.sk
Web: www.soar.sk

V Žiline 14.01.2019

SOAR ⑤

Pri Rajčianke
IČO: 504

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

Splnomocnenie

Splnomocniteľ: Bc. Gregor Hudec

narode

bytom

predseda predstavenstva SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO 50 442 201

splnomocňujem

Splnomocnenca: Ing. Petru Kullovú

narodení

bytom

na prípravu ponúk v mene spoločnosti SOAR sk, a.s. do verejných súťaží.

Splnomocnenec je oprávnený v mene spoločnosti podpisovať všetky doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky a korešpondenciu súvisiacu s verejným obstarávaním vo vzťahu k verejným obstarávateľom.

Toto splnomocnenie je udelené na dobu neurčitú. Splnomocnenec je oprávnený dať sa v prípade potreby zastupovať treťou osobou, ktorá namiesto neho v rozsahu splnomocnenstva konať v mene splnomocniteľa.

V Žiline 07.09.2017

Splnomocnenie

Splnomocniteľ: Bc. Gregor Hudec


narodný 

bytom 

konateľ spoločnosti SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO 36 380 041

splnomocňujem

Splnomocnenca: Ing. Peter Hudec

narodný 

bytom 

na prípravu ponúk v mene spoločnosti SOAR, spol. s r.o. do verejných súťaží.

Splnomocnenec je oprávnený v mene spoločnosti podpisovať všetky doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky a korešpondenciu súvisiacu s verejným obstarávaním vo vzťahu k verejným obstarávateľom.

Toto splnomocnenie je udelené na dobu neurčitú. Splnomocnenec potreby zastupovať treťou osobou, ktorá namiesto neho bude v mene splnomocniteľa.

Príloha sa v prípade splnomocnenia konateľ v

V Žiline 07.09.2017


Pri Rajčianke 49
soar@soar.sk
IČO: 36380041


IA
508
IC



Bankovní účet:

Bankovní účet:

IČO: 36380041

IČ DPH: SK 2020097508

Spoločnosť je zapísaná v OR OS v Žiline odd. sro vložka č. 11122/L

Zmluva o budúcej zmluve

uzatvorená v zmysle § 289 Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

1. Oprávnená strana (Budúci objednávateľ):

obchodné meno: **SOAR sk, a.s.**
sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
právna forma
a označenie registra: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10898/L
zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

IČO: 50 442 201
IČ DPH: SK2120333248
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Email:

2. Oprávnená strana: (Budúci zhotoviteľ):

obchodné meno: **SOAR spol. s r.o.**
sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
a označenie registra: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, vložka číslo: 11122/L
zastúpený: Bc. Gregor Hudec, konateľ spoločnosti

IČO: 36 380 041
IČ DPH: SK20700097508
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Email: soar@soar.sk

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

návrh

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

Fax

: MESTO TRNAVA

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: bude určený Objednávateľom

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK5209000000005143435901

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

: 033/3236400

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

Fax

E-mail

: SOAR sk, a.s.

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

: Peter Polaček, riaditeľ výroby

: 50442201

: 2120333248



Čl. 2.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave" (ďalej len „Diela“).
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené v požadovanej kvalite Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Uvedené dielo bude realizované v rámci projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu – Integrovaný regionálny operačný program (IROP 2014-2020).
- 2.4. Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby „Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave“.

Predmetom zmluvy je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Konštrukcie sú osadené na južnej strane lávky a zachytia tak maximum slnečného žiarenia. Na zosilnenie účinnosti sú drevené lamely osadené šikmo, tak aby čo najviac bránili prieniku slnečných lúčov. Po konštrukciách sa budú ťahať popínavé rastliny, ktoré účinok tienenia v letných mesiacoch zosilnia. Záhony na úrovni rastlého terénu budú revitalizované, upravené tak, aby v prípade zrážok boli schopné absorbovať vodu z chodníkov. Revitalizované budú aj nádoby na zeleň na lávke, bude v nich zvýšená mocnosť substrátu, čo umožní výsadbu plnohodnotnej zelene.

Realizácia tieniacich konštrukcií neovplyvní dopravu ani iné aktivity v území. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia. Rekonštrukcia bude pozostávať z demontáže jestvujúcich svietidiel so stožiarimi, Návrh nových stožiarov verejného osvetlenia, ktoré budú doplnené zemnými svietidlami umiestnenými 3,5-4m od pergol vo voľnom teréne resp. v zeleni. Sadovnícke úpravy tvoria integrálnu súčasť projektu. Počas prác budú revitalizované plochy priľahlé k lávke a tiež zeleň na konštrukcii lávky.

Členenie stavby na stavebné objekty:

E.1 Tieniace konštrukcie - Statika

E.2 Tieniace konštrukcie

E.3 Verejné osvetlenie

E.4 Záhradná architektúra

E.5 Malá architektúra – mobiliár

E.5 Malá architektúra

Súčasťou rozsahu zákazky je/sú:

- geodetické vytýčenie inžinierskych sietí v mieste stavby vrátane uložených na lávke, geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať všetky stavebné objekty, siete, zeleň (stromy, trvalkové záhony, popínavé rastliny, mobilné nádoby), terénne úpravy,
- vypracovanie plánu organizácie výstavby (ďalej len „POV“),
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, potrebné k realizácii Diela a k jeho odovzdaniu Zhotoviteľom a prevzatiu Objednávateľom



Centrálne číslo zmluvy...../2019

Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správami vytýčiť inžinierske siete. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.

- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné.
- 2.6. V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác navyše, bude objednávatel postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.7. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
 - a) výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke,
 - b) príslušné súťažné podklady, (ďalej len „súťažné podklady“).

Čl. 3.

KVALITA DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v celku.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela dokumentmi:

Súčasne s odovzdaním Diela v zmluvne v stanovených termínoch, odovzdá Objednávateľovi, tieto doklady:

 - a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdený porealizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, revízne skúšky, protokoly, správy o kvalite) konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - d) kópie zo stavebného denníka,
 - e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov a tovarov na zhotovenom Diele,
 - g) potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, prebytočnej zeminy a komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve,
 - h) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - i) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - j) plán užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach



Centrálne číslo zmluvy...../2019

v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,

- k) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň, terénne úpravy),
- l) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x) overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Bez predmetného dokladovania kvality vykonaných prác má Dielo vady.

Či. 4.

CENA DIELA

- 4.1 Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena Diela vo výške 467.348,88 eur vrátane DPH,
slovom štyristošesťdesiatšesťtisícristoštyridsaťosem eur 88 centov
(bod 4.1.1. tohto článku).

4.1.1 Cena Diela

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
E.1 Tieniace konštrukcie - statika	zahrnuté v E.2		
E.2 Tieniace konštrukcie	226.840,24	45.368,05	272.208,29
E.3 Verejné osvetlenie	48.394,92	9.678,99	58.073,91
E.4 Záhradná architektúra	83.784,90	16.756,98	100.541,88
E.5 Malá architektúra - mobiliár	7.222,60	1.444,52	8.667,12
E.5 Malá architektúra	20.214,74	4.042,95	24.257,69
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán	1.750,00	350,00	2.100,00
Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti	1.000,00	200,00	1.200,00
Plán užívania verejnej práce	250,00	50,00	300,00
cena celkom	389.457,40	77.891,48	467.348,88

- na dve desatinné miesta



- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, náklady za odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie Diela:
 - zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii Diela potrebný),
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - náklady na osadenie informačných tabúl po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a ich následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho, informáciu o technickom dozore investora ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a skúšok tesnosti, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska, náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického plánu;
 - náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na vypracovanie alternatívy Plánu organizácie výstavby (ďalej len „POV“), náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
 - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006,
 - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené súťažné podklady s prílohami.
- 4.7. Ak Zhotoviteľ predložil materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej zmene musí byť Objednávateľ informovaný. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.8. Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. 5. ČAS PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram“)
- Lehota výstavby (realizácie):
- začatie prác : do **7 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
- ukončenie prác aj s vypratáním staveniska:..... (najviac **3 mesiace**)
- *(Konkrétne údaje budú doplnené úspešným uchádzačom na základe ukončenia výberového konania a požiadavky verejného obstarávateľa).
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorej dôsledkom je omeškanie s plnením Harmonogramu alebo predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku.
- 5.3. Ak Zhotoviteľ neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Doba prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku. Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela.
- 5.5. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa bodu 5.1. tohto článku, má objednávatel' právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávatel' určí Zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie podľa tejto zmluvy alebo ak pôjde o podstatné porušenie zmluvy, odstúpi od zmluvy. V prípade, že prekážky v práci vzniknú na základe podnetu tretích osôb, čas plnenia bude adekvátne upravený dodatkom k zmluve.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma), v dodatku k zmluve o dielo na zmenu termínu.

Čl. 6.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1, mesačný súpis vykonaných prác a dodávok predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 kalendárnych dní od ukončenia mesiaca. K mesačnému súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 3 pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a dodávok technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu na prepracovanie. Na základe technickým dozorom Objednávateľa odsúhlasených mesačných súpisov vykonaných prác a dodávok môže Zhotoviteľ vystaviť v termíne podľa bodu 6.2 tohto článku konečnú faktúru.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny Diela na základe konečnej faktúry vystavenej na základe mesačných súpisov vykonaných prác odsúhlasených technickým dozorom Objednávateľa.
- Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia faktúry technickému dozorovi investora. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán pre IROP 2014-2020 (ďalej len RO pre IROP) žiadosť o platbu (poskytnutie financovania. Faktúra bude uhradená po schválení tejto žiadosti o platbu zo strany RO pre IROP, pričom Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi faktúru bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Objednávateľa. V prípade, že faktúra má vecné nedostatky a formálne nedostatky podľa bodu 6.7 a 6.8 tohto článku, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ ju do termínu splatnosti vráti Zhotoviteľovi na opravu rovnakým spôsobom ako mu bola doručená. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
- 6.4. Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru za Dielo, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom bez vád a nedorobkov.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- 6.5. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny Diela na základe Zhotoviteľom vystavenej konečnej faktúry, ak faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.
- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo:
- 6.6.1. - odúčtovať z konečnej faktúry všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy,
- 6.6.2. - suspendovať plnenie, respektíve neuhradiť faktúru Zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.7. Faktúry budú obsahovať tieto údaje:
- a) označenie Diela,
 - b) názov projektu: Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave,
 - c) ITMS kód projektu: 302041M449,
 - d) číslo zmluvy,
 - e) obchodné meno a sídlo Objednávateľa,
 - f) obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa,
 - g) číslo faktúry a označenie druhu faktúry,
 - h) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - i) deň zdaniteľného plnenia,
 - j) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - k) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - l) fakturovaná základná suma bez DPH, suma DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - m) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - n) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.8. Adresa Objednávateľa pre doručenie faktúr:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný s predložením konečnej faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom súvisiace s predmetným Dielom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť inak nepreukáže, pozastavuje sa plynutie lehoty splatnosti, čím je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania s úhradou konečnej faktúry.

Čl. 7.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným stavebným povolením pre realizáciu stavby najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- 7.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.5 Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie (realizačný projekt) stavby (v tlačenej forme), ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- 7.2.2 Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Objednávateľ uvedený v čl. 1, bod a), b) a c) je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 2 000 (slovom dvetisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa v zmysle článku VI., bod 6.6.1.

7.2. Povinnosti Zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (uviesť konkrétnu osobu-stavbyvedúceho a č. oprávnenia odbornej spôsobilosti) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanéj Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému dozorovi Objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas zhotovovania Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.



- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z., v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príľahlých komunikácií. V prípade znečistenia príľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie stavebného Diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.).
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby..
- 7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby voľný prejazd automobilov s prednostným právom jazdy do nehnuteľností nachádzajúcich sa pod lávkou. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť /respektíve neobmedziť/ vstupy a vjazdy do všetkých obchodných prevádzok a ostatných nehnuteľností na lávke.
V prípade krátkodobého obmedzenia vstupov respektíve vjazdov je povinný písomne informovať vlastníkov nehnuteľností a prevádzok minimálne päť pracovných dní vopred s harmonogramom pripravovaných prác a činností.
- 7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.
- 7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,



Centrálne číslo zmluvy...../2019

vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre EÚ.

- 7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov (ak sa vyskytnú).
- 7.3.16. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 7.3.17. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.
- 7.3.18. Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. osobe podľa čl.1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov budú riešené formou dodatku k zmluve.
- 7.3.19. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy predložiť plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska na schválenie Objednávateľovi, v opačnom prípade to bude Objednávateľ pokladať za podstatné porušenie zmluvných vzťahov. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
- 7.3.20. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene Diela.
- 7.3.21. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).
- 7.3.22. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania.
- 7.3.23. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do troch pracovných dní. V prípade nepredloženia to bude Objednávateľ pokladať za podstatné porušenie zmluvných vzťahov. Tento plán je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vyplňať.
- 7.3.24. Zhotoviteľ umožní zástupcom orgánov Štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 7.3.25. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela.
- 7.3.26. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým (vrátane činností zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi predložením príslušného dokladu /osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika/ do 7 dní od účinnosti zmluvy, v opačnom prípade to bude Objednávateľ pokladať za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- 7.3.27 Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach.
- 7.3.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č.528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

Čl. 8.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **15 dní vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ, ak sa nedohodne inak, doklady v zmysle článku III., bod 3.3. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy má Dielo vady.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.5. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Čl. 9

ZMENY ZMLUVY

- 9.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 9.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 9.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

9.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

9.2.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyšiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

_____ - výrobná réžia HSV %

_____ - výrobná réžia PSV %

_____ - správna réžia HSV %

_____ - PSV.....%

_____ - VRN.....%

_____ - Kompletizačná prirážka %

_____ - zisk.....%

9.2.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

9.2.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- 9.2.6 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 9.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.
- 9.5 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 9.2. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 10. SANKCIE

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať Dielo riadne a včas. Zmluvnú pokutu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 10.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania bude uhradený na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
- 10.3 V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 100 eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.4 V prípade nesplnenia inej povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 20 eur za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich odstránenie uhradí Objednávateľ.
- Ostatné dojednania nedohodnuté v zmluve o dielo sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 11.4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.5. Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela



Centrálne číslo zmluvy...../2019

Objednávateľom bez väd a nedorobkov, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby alebo úmyselným poškodením treťou osobou.

- 11.6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela do troch pracovných dní prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak Zhotoviteľ nemôže odstrániť vady Diela, Objednávateľ môže požadovať zníženie ceny Diela.

Čl. 12.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. 13.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 13.3. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. 14.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 14.2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.



Čl. 15. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.2. Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia.
- 15.3. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
- 15.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
- 15.7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. 6. tejto zmluvy,
 - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.



Centrálne číslo zmluvy...../2019

- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3. Ostatné zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. :
1. Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
 2. Harmonogram výstavby /vecný a časový/,
 3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade, ak sa nevyskytnú, vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami)
- 16.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
- 16.7. Táto zmluva môže byť uzavretá zmluvnými stranami až po tom, ako príslušný riadiaci orgán potvrdí, že proces verejného obstarávania prebehol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 16.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 16.9 Zmluva bola zverejnená dňa

V Trnave, dňa

V Žiline, dňa 14.01.2019

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Objednávateľ

SOAR 
STAVBY ROZVOJ REALITY

Bc. Gregor Hudec

Zhotoviteľ

