ZOZNAM ELEKTROPOHONOV

KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-Východ

SO.01.4 - ELE, SO. 01.5 - MaR

Zák.č.	Vypracoval	Dátum	Arch. číslo
	Synak	15.11.2021	

1

č.	ELEKTROMOTOR / AKČNÝ ČLEN												OVLÁDANIE									SIGNALIZÁCIA					Položka merania a regulácie	Napájanie z rozvádzača	Poznámka
														Diaľkové			Spôsob												
	KKS KÓD	Číslo motora	Názov	Miesto inštalácie	Dodávateľ / Typ	Typ elektromotora alebo servopohonu	Menovitý výkon (kW)	Napätie (V)	Prúd (A)	Stupeň dôležitosti	Kóta umiestnenia	Súdobosť	Miestne	Panel	Dozorňa	Iné	Ručne	Automaticky	Blokáda	Sekv. automat	Skupinové ovl.	Ampérmeter v rozv.	Svetelná signal.	Ukazatel stavu	%-ukazateľ polohy	Informačný systém			
1		R.01-001	Rozvádzač - Točivá redukcia	Kontajner TR			35,00	400		1		1/1		X	X		X	X	X							X		OLO, a.s.	
2		R.02-001	Rozvádzač - Výmen.stanica	Kontajner VS			300,00	400		1		1/1		X	X		X	X	X							X		OLO, a.s.	
																												OLO, a.s.	
3		M.03-001	Posúvač s el. pohonom	Rozdeľovač pary 1,9 Mpa		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
4		M.03-002	Regulačný ventil s el. pohonom	Protitlak TG - TR, Nábeh-Vetva		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
5		M.03-003	Posúvač s el. pohonom	Potrubie-Nábeh do atmosféry		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
6		M.03-004	Posúvač s el. pohonom	Prívod k RS 0,8/0,08 Mpa		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
7		M.03-005	Regulačný ventil s el. pohonom	RS 0,8/0,08 Mpa		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X	X							X	X		OLO, a.s.	
8		M.03-006	Posúvač s el. pohonom	Výstup z RS 0,8/0,08 Mpa		AUMA	2,20	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
9		M.03-007	Regulačný ventil s el. pohonom	Vstreková voda do RS		AUMA	0,18	230		1		1/1	X		X		X	X							X	X		OLO, a.s.	
10		M.03-008	Posúvač s el. pohonom	Prívod do VS		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
11		M.03-009	Uzatvárací ventil s el. pohonom	Chladiaca voda do TR		AUMA	0,55	400		1		1/1	X		X		X	X						X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
12		M.03-010	Uzatvárací ventil s el. pohonom	Chladiaca voda z TR		AUMA	0,55	400		1		1/1	X		X		X	X						X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
13		M.04-001	Klapka s el. pohonom - výstup	Výstupné potrubie HV z VS		AUMA	0,55	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
14		M.04-002	Klapka s el. pohonom - vratka	Vratné potrubie HV do VS		AUMA	0,55	400		1		1/1	X		X		X							X		X		OLO, a.s.	otvor. / zatv.
15		M.04-003	Klapka s el. pohonom - vratka	KL. pred meračom - výstup HV		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		BAT, a.s.	otvor. / zatv.
16		M.04-004	Klapka s el. pohonom - vratka	KL. za meračom - výstup HV		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		BAT, a.s.	otvor. / zatv.
17		M.04-005	Klapka s el. pohonom - vratka	Klapka na vratnej vetve HV		AUMA	0,75	400		1		1/1	X		X		X							X		X		BAT, a.s.	otvor. / zatv.
			CELKOVÝ VÝKON	Inštalovaný			**346,33**																						