

PLOŠNÉ BILANCIE :

- CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTOM SO 01 1421,40 m2
- UŽITKOVÁ PLOCHA 1. N.P. 1062,60 m2
- CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA 1.N.P + 2. N.P. 2106,40 m2

OPLOTENIE 1.N.P.

Celo-pozinkovaný a následne poplastovaný plotový panel GAMA 2D vo farbe ral 6005 zelená .Panel je výšky 63cm a šírky 250cm. Hrúbka vertikálneho drôtu je 5,0 mm a horizontálnych drôtov 6,0 mm (2x). Panel je plochý, oká sú v rozmeroch 50x200mm so stĺpikmi TANGEL zelený 60x40mm /á 2500 mm/

- Nerezové zábradlie rampy pre peších a imobilných

OPLOTENIE 2.N.P.

Oceľové zábradlie - Jäkl 50/50mm ral 6005 zelená , výplň Jäkl 2 x 20/20mm v.400 mm ral 6005 zelená

- Nerezové zábradlie rampy pre peších a imobilných

PARKOVACIE STÁTIA :

- 1.N.P. - 39 ks Z TOHO 2 KS PRE IMOBILNÝCH
- 2.N.P. - 45 ks Z TOHO 2 KS PRE IMOBILNÝCH

STAVEBNÉ OBJEKTY :

SO 01 - PARKOVACÍ DOM

SO 02 - ORL + DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO 03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

SO 04 - VEREJNÉ OSVETLENIE

1.N.P. ±0,00 = 123,20 MNM

Zodpovedný projektant :	Autori projektu :	Vypracoval :	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
Ing.arch. Roman Kminiak	Ing.arch. Roman Kminiak Ing.arch. Martin Filipovič	Ing.arch. Roman Kminiak Bc. Daniela Bobríková	ING.ARCH. ROMAN KMINIAK A.O. : 1592 AA mobil: +421 907 789 886 Tehelná 944 I Kočkovce pri Senci 900 50

Investor :	MESTO SENEC , MIEROVÉ NÁM. Č. 8 , 903 01 SENEC		Sada :
Miesto stavby :	SENEC	Parcela : 2566/1, 2598/2	
Názov stavby :	ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO PARKOVACÍ DOM - ŽELEZNIČNÁ - I. etapa	Účel : PSP Profesia : ARCHITEKTÚRA Dátum : 10/2019	
Časť stavby :	Stavebná časť	Formát : 5 x A 4	Výkres č.
Obsah výkresu :	SITUÁCIA	Mierka : 1 : 250	01