

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20181120Ppl
Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

JKSO:
Miesto: k.ú. Orechová Potôň

KS:
Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ:
Obec Orechová Potôň

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 12, Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20181120Ppl

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Miesto: k.ú. Orechová Potôň

Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň

Projektant: DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalo

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	Aktivita č.1 - vybud.odvod.kanálov na zrážk.vody s podpovrchovými reten.syst.(SO01,SO03,SO04,SO05)	0,00	0,00
02	Aktivita č.2 - vybudovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody (SO6 a SO2)	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Objekt: 01 - Aktivita č.1 - vybud.odvod.kanálov na zrážk.vody s
podnovrchovými reten.svst.(S001.S003.S004.S005)

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Orechová Potôň Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ: IČO:
Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
DHI SLOVAKIA, s.r.o.,Hattalova 12, Bratislava IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Objekt: 01 - Aktivita č. 1 - vybud.odvod.kanálov na zrážk.vody s
podpovrchovými reten.syst.(SO01,SO03,SO04,SO05)

Miesto: k.ú. Orechová Potôň Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant: DHI SLOVAKIA, s.r.o.,Hattalova

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň
 Objekt: **01 - Aktivita č.1 - vybud.odvod.kanálov na zrážk.vody s podpovrchovými reten.syst.(S001,S003,S004,S005)**
 Miesto: k.ú. Orechová Potôň Dátum: 16. 11. 2018
 Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant: DHI SLOVAKIA, s.r.o.,Hattalova
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	88,800	0,00	0,00
2	K	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	88,800	0,00	0,00
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	335,315	0,00	0,00
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	335,315	0,00	0,00
5	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,630	0,00	0,00
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,630	0,00	0,00
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,480	0,00	0,00
8	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,480	0,00	0,00
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	226,848	0,00	0,00
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 930,336	0,00	0,00
11	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	226,848	0,00	0,00
12	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	44,025	0,00	0,00
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	226,848	0,00	0,00
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - hlušina, zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	424,206	0,00	0,00
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	125,552	0,00	0,00
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	0,390	0,00	0,00
17	M	583310000500	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	0,651	0,00	0,00
18	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom	m2	290,120	0,00	0,00
19	M	005720001400	Oslivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,253	0,00	0,00
20	K	181006111	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	290,120	0,00	0,00
21	K	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach kamenivom ťaženým	m2	97,680	0,00	0,00
22	M	583310000900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	24,469	0,00	0,00
23	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	290,120	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	290,120	0,00	0,00
25	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	290,120	0,00	0,00
26	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	290,120	0,00	0,00
27	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	290,120	0,00	0,00
28	K	184802211	Chemické odburlnenie pôdy postrekom naširoko	m2	290,120	0,00	0,00
29	M	252310000100	Postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,116	0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

30	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m3	30,525	0,00	0,00
31	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	134,310	0,00	0,00
32	M	693110000200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	155,128	0,00	0,00
33	K	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 125 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	74,500	0,00	0,00
34	M	286120012200	Rúra drenážna, PVC DN 125, celoperforovaná	m	74,500	0,00	0,00
35	K	212752234	Montáž trativodu z drenážnych rúr PP, DN 300 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	46,300	0,00	0,00
36	M	286140033100	Rúra plnostenná drenážna PP DN 300, celoperforovaná	m	46,300	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

37	K	386921022	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového	ks	4,000	0,00	0,00
38	M	594320001200	Odlučovač ropných látok (na výstupe < 0,5 mg/l NEL), poklop a ostatné príslušenstvo	ks	4,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

39	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,832	0,00	0,00
40	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	8,500	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

41	K	566902151	Vyspravenie podkladu alebo krytu asfaltovým betónom, po zhutnení hr. do 100 mm vč. penetrácie	m2	47,700	0,00	0,00
42	K	566902224	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	47,700	0,00	0,00
43	K	566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí podkladovým betónom tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	47,700	0,00	0,00
44	K	596912512	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. do 140 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, plochy nad 300 m2	m2	97,680	0,00	0,00
45	M	592460024010	Polovegetačný panel betónový - zatravnňovacia dlažba	m2	97,680	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

46	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	19,500	0,00	0,00
47	M	286140001600	Rúra DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	m	19,500	0,00	0,00
48	K	894101100	Akumulačná nádrž na zchytávanie zrážkových vôd z potrubia DN 400 vyplneného makadamom s príslušenstvom	ks	3,000	0,00	0,00
49	K	895970006	Montáž vsakovacieho bloku z prefabrikovaných plastových dielcov	m3	168,000	0,00	0,00
50	M	286650000900	Retenčný priestor z prefabrikovaných plastových dielcov	m3	168,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

51	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	212,000	0,00	0,00
52	K	935114433	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho líniového s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom	m	92,000	0,00	0,00
53	M	592270016600	Mriežkový rošt, rozmer štrbiny MW 30x10 mm s rychlouzáverom	m	92,000	0,00	0,00
54	M	592270005200	Odvodňovací žlab univerzálny líniový výšky 280 mm betónový s hranou, vpust s lapačom nečistôt	m	92,000	0,00	0,00
55	M	592270008100	Čelná, koncová stena pre líniové betónové žlaby	ks	9,000	0,00	0,00
56	K	935114693	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žlabu	ks	5,000	0,00	0,00
57	M	592270007800	Vpust betónový, s hranou a presuvkou DN 200	ks	5,000	0,00	0,00
58	M	592270008000	Kalový kôš k vpustu, k zachytávaniu nečistôt	ks	5,000	0,00	0,00
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	16,073	0,00	0,00
60	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	176,803	0,00	0,00
61	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	16,073	0,00	0,00
62	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03)	t	16,073	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

63	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	415,169	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

64	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	0,00
65	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	0,00	0,00
66	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00
67	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	0,00	0,00
68	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

VP - Práce naviac

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodozadržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Objekt: 02 - Aktivita č.2 - vybudovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody (SO6 a SO2)

JKSO:

Miesto: k.ú. Orechová Potôň

KS:

Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ:

Obec Orechová Potôň

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 12, Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozadržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Objekt: **02 - Aktivita č.2 - vybudovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody (SO6 a SO2)**

Miesto: k.ú. Orechová Potôň

Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň

Projektant:

DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Objekt: 02 - Aktivita č.2 - vybudovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody (SO6 a SO2)

Miesto: k.ú. Orechová Potôň

Dátum: 16. 11. 2018

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň

Projektant:

DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	53,360	0,00	0,00
2	K	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	53,360	0,00	0,00
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	155,625	0,00	0,00
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	155,625	0,00	0,00
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,392	0,00	0,00
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	28,392	0,00	0,00
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	86,400	0,00	0,00
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	86,400	0,00	0,00
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	140,886	0,00	0,00
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 030,502	0,00	0,00
11	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	140,886	0,00	0,00
12	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nez hutnených	m3	20,400	0,00	0,00
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	140,886	0,00	0,00
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - hlušina, zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	263,457	0,00	0,00
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,131	0,00	0,00
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,040	0,00	0,00
17	M	583310000500	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	8,417	0,00	0,00
18	K	180402112	Založenie trávniky parkového výsevom	m2	403,025	0,00	0,00
19	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,076	0,00	0,00
20	K	181006111	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	403,025	0,00	0,00
21	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,250	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,250	0,00	0,00
23	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,250	0,00	0,00
24	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,250	0,00	0,00
25	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,250	0,00	0,00
26	K	184802211	Chemické odburinenie pôdy postrekom naširoko	m2	661,250	0,00	0,00
27	M	252310000100	Postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,265	0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

28	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m3	89,514	0,00	0,00
29	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	453,560	0,00	0,00
30	M	693110000200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	523,862	0,00	0,00
31	K	212752231	Montáž trativodu z drenážnych rúr PP, DN 160 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	48,650	0,00	0,00
32	M	286140032000	Rúra plnostenná drenážna PP DN 160, celoperforovaná	m	48,650	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

33	K	386921022	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového	ks	1,000	0,00	0,00
34	M	594320001200	Odlučovač ropných látok (na výstupe < 0,5 mg/l NEL), poklop a ostatné príslušenstvo	ks	1,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

35	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,512	0,00	0,00
36	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

37	K	566902151	Vyspravenie podkladu alebo krytu asfaltovým betónom, po zhutnení hr. do 100 mm vč. penetrácie	m2	33,350	0,00	0,00
38	K	566902224	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	33,350	0,00	0,00
39	K	566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí podkladovým betónom tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	33,350	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

40	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	16,800	0,00	0,00
41	M	286140001600	Rúra DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	m	16,800	0,00	0,00
42	K	895970006	Montáž vsakovacieho bloku z prefabrikovaných plastových dielcov	m3	60,000	0,00	0,00
43	M	286650000900	Retenčný priestor z prefabrikovaných plastových dielcov	m3	60,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

44	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	133,400	0,00	0,00
45	K	935114433	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom	m	70,700	0,00	0,00
46	M	592270016600	Mriežkový rošt, rozmer štrbiny MW 30x10 mm s rychlouzáverom	m	70,700	0,00	0,00
47	M	592270005200	Odvodňovací žlab univerzálny líniový výšky 280 mm betónový s hranou, vpust s lapačom nečistôt	m	70,700	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	592270008100	Čelná, koncová stena pre líniové betónové žľaby	ks	14,000	0,00	0,00
49	K	935114693	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu	ks	7,000	0,00	0,00
50	M	592270007800	Vpust betónový, s hranou a presuvkou DN 200	ks	7,000	0,00	0,00
51	M	592270008000	Kalový kôš k vpustu, k zachytávaniu nečistôt	ks	7,000	0,00	0,00
52	K	935141300	Demontáž a spätná montáž okapového chodníka	m2	4,800	0,00	0,00
53	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,658	0,00	0,00
54	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	106,238	0,00	0,00
55	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,658	0,00	0,00
56	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03)	t	9,658	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

57	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	306,115	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

OST - Ostatné

0,00

58	K	111100000	arboristické práce, kvety a okrasné dreviny dodávka a montáž (pre objekt SO02 a SO06)	súb	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	0,00
60	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	0,00	0,00
61	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00
62	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	0,00	0,00
63	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

VP - Práce naviac

0,00

