Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu epidémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré v dôsledku tejto situácie nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorom pred začatím prác.

ETAPA 3

ETAPA 2

ETAPA

MSK časť 29/ dĺžka 81,05 m/ výmera 246 m2

MSK časť 28/ dĺžka 91,85 m/ výmera 327,6 m2

MSK časť 27/ dĺžka 67,05 m/ výmera 209,7 m2

MSK časť 34/ výmera 456,2 m2

MSK časť 33/ výmera 94,99 m2

MSK časť 24/ dĺžka 29,55 m/ výmera 47,3 m2

MSK časť 32/ výmera 272,4 m2

MSK časť 25/ dĺžka 28,94 m/ výmera 85,9 m2

MSK časť 6/ dĺžka 571,39 m/ výmera 1074,1 m2

MSK časť 26/ dĺžka 31,76 m/ výmera 99,4 m2

MSK časť 30/ výmera 76,9 m2

MSK časť 31/ výmera 38,8 m2

MSK časť 22/ dĺžka 23,60 m/ výmera 70,2 m2

MSK časť 23/ dĺžka 22,60 m/ výmera 36,2 m2

MSK časť 21/ dĺžka 25,18 m/ výmera 77,7 m2

MSK časť 17/ dĺžka 19,72 m/ výmera 103,8 m2

MSK časť 16/ dĺžka 30,39 m/ výmera 160,6 m2

MSK časť 15/ výmera 208,8 m2

MSK časť 58/ výmera 85,4 m2

MSK časť 18/ dĺžka 29,42 m/ výmera 147,5 m2

MSK časť 20/ výmera 434,2 m2

Dlažba žula časť 1/ výmera 4,6 m2

Pohľadový betón časť 1/ výmera 65,3 m2

MSK časť 19/ dĺžka 34,61 m/ výmera 177,4 m2

MSK časť 14/ dĺžka 16,36 m/ výmera 33,8 m2

MSK časť 10/ dĺžka 14,09 m/ výmera 40,1 m2

MSK časť 12/ dĺžka 15,07 m/ výmera 30,7 m2

MSK časť 13/ dĺžka 28,34 m/ výmera 57,8 m2

MSK časť 9/ dĺžka 19,37 m/ výmera 55,2 m2

MSK časť 11/ dĺžka 23,07 m/ výmera 47,0 m2

MSK časť 8/ dĺžka 12,27 m/ výmera 34,9 m2

y betón časť 1/ výmera 529,9 m2

LEGENDA

- hranice etapy
- navrhovaný pôdorys
- existujúci strom
- navrhovaný strom
- pôvodná cestná sieť
- výkopy do hĺbky 20 mm (začistenie výkopu po vybúraných konštrukciach)
- výkopy do hĺbky 20 mm (začistenie výkopu po vybúraných konštrukciach), ochrana koreňového systému pôvodných stromov pri realizácii výkopových prác (4 m od kmeňa)
- výkopy do hĺbky 50 mm (prohĺbenie výkopu po vybúraných konštrukciach)
- výkopy do hĺbky 100 mm (prohĺbenie výkopu po vybúraných konštrukciach)
- výkopy do hĺbky 100 mm (prohĺbenie výkopu po vybúraných konštrukciach), ochrana koreňového systému pôvodných stromov pri realizácii výkopových prác (4 m od kmeňa)
- výkopy do hĺbky 250 mm (v pôvodnom parkovom teréne)
- výkopy do hĺbky 250 mm (v pôvodnom parkovom teréne), ochrana koreňového systému pôvodných stromov pri realizácii výkopových prác (4 m od kmeňa)
- násypy štrkodrviny fr. 0-32 hrúbky 50 mm zhutnené na 30 MPa (vo výkopoch po vybúraných konštrukciach)
- násypy štrkodrviny fr. 0-32 hrúbky 50 mm zhutnené na 30 MPa, ochrana koreňového systému pôvodných stromov pri realizácii výkopových prác (4 m od kmeňa)
- násypy štrkodrviny fr. 0-32 hrúbky 100 mm zhutnené na 30 MPa (vo výkopoch po vybúraných konštrukciach)
- násypy štrkodrviny fr. 0-32 hrúbky 100 mm zhutnené na 30 MPa, ochrana koreňového systému pôvodných stromov pri realizácii výkopových prác (4 m od kmeňa)
- násypy štrkodrviny fr. 0-63 hrúbky 150 mm zhutnené na 30 MPa (vo výkopoch po vybúraných konštrukciach)

Generálny projektant:

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

P. Bezruče 182
691 42, Valtice

| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCIA: | **Návrh obnovy Starého parku v Nitre** | ETAPA: | **2** |
| VÝKRES: | **Cestná sieť - Terénne úpravy** | | |
| OBJEDNÁTEĽ: | Mesto Nitra | | |
| MIESTO STAVBY: | Nitra | | |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., autorizovaný krajinársky architekt, č. autorizace: 03289 | NÁVRH: | Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. |
| SPRACOVAL: | Ing. Jiří Dohnal, Ph.D., DiS. | | |
| DÁTUM: | 12/2020 | MIERKA: | 1 : 300 |
| STUPEŇ: | DUR + DSP | ČÍSLO VÝKRESU: | **D.2.03.5** |