



Etapa 2 - Trávniky po spevnených plochách				
	m2	mocnosť ornice/m	ornica m3	zostávajúci dosyp zeminy po asanovaní spevnených plôch v m3
Navrhnuté trávniky po asanácii				
TR 2/1	362,5	0,15	54,375	54,375
TR 2/2	10,1	0,15	1,515	1,01
TR 2/4	23,9	0,15	3,585	3,585
TR 2/5	99,4	0,15	14,91	14,91
TR 2/6	2,2	0,15	0,33	0,33
TR 2/7	85,2	0,15	12,78	29,82
TR 2/8	121,8	0,15	18,27	36,54
TR 2/9	155,2	0,15	23,28	54,32
TR 2/10	87,2	0,15	13,08	6,976
TR 2/11,12	172,9	0,15	25,935	0
TR 2/S1	13,4	0,15	2,01	
Súhrnná tabuľka všetkých plôch trávnikov				201,866
Typ trávniku	m2	mocnosť/m	m3	zabývajúci dosyp/m3
TR 2/15	1134	0,15	170,1	202
TR 2/ REG	8067,4		0	
TR 2/ N5	6262	0,05	313,1	

Úprava trávniku po zariadení staveniska a umiestnenie depónie materiálu			
	m2	mocnosť/m	m3
TR2/ZS/N5 cm po zariadení staveniska	72	0,05	3,6
TR2/ZSD/N15 cm po depónii	401,6	0,15	60,2

- LEGENDA
- hranica etapy
 - existujúci pôdorys
 - navrhovaný pôdorys
 - parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm
 - TR 1/ x/x m2 označenie plochy založenie trávniku po asanácii spevnených plôch, číslo etapy / číslo asanované plochy/ počet m2
 - parkový trávnik / novo založený / mocnosť ornice 5 cm
 - TR 1/ N5 označenie plochy novo založenie trávniku, číslo etapy / novo založený trávnik mocnosť 5 cm
 - parkový trávnik / regenerácia existujúceho
 - TR 1/ REG označenie plochy pro regeneráciu existujúceho trávniku, číslo etapy / regenerácia existujúceho trávniku
 - zariadenie staveniska
 - TR 1/ZS/N5 označenie plochy pro zariadenie staveniska
 - zariadenie staveniska - umiestnenie depónie materiálu, ornice
 - TR 1/ZSD/N15 označenie plochy pro depóniu
 - VIAZD vjazd na stavenisko
 - vyznačenie prízjazdovej cesty na stavenisko/depónie
- Pozdĺž novovzniknutých ciest i pozdĺž odstraňovaných existujúcich ciest bude na šírku 2 metrov založený nový trávnik, s navezením 5 cm zeminy.

Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu epidémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré vďaka situácii nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorm pred začatím prác.

Generálny projektant:

Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.

P. Bezruč 182
691 42, Valtice

AKCIA:

Návrh obnovy Starého parku v Nitre

ETAPA:

2

VÝKRES:

Založenie a regenerácia trávnikov

OBJEDNÁTEL:

Mesto Nitra

MIESTO STAVBY:

Nitra

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Přemysl Krejčíř, Ph.D., autorizovaný krajinný architekt, č. autorizace: 03289

NÁVRH:

Ing. Kamila Krejčířková, Ph.D.

SPRACOVAL:

Ing. Daniela Plandorová

DÁTUM:

12/2020

MIERKA:

1 : 550

STUPEŇ:

DUR + DSP

ČÍSLO VÝKRESU:

D.2.04.3